

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на **Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, д.140 а.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 849 849,86 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.



| № пп                       | Обоснование  | Наименование  | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |          | Общая стоимость, руб. |       |             |         |        |
|----------------------------|--|---|--------------|------|-------------------------|-------------|----------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|
|                            |  |   |              |      | Всего                   | В том числе |          |                       | Всего | В том числе |         |        |
|                            |  |   |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш.  | З/пМех                |       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                          | 2  | 3   | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8        | 9                     | 10    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |   |              |      |                         |             |          |                       |       |             |         |        |
| 1                          | ТЕРмр01-01-010-03<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-010-03 59 Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (916 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (647 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ     | 1 устройство | 2    | 693,7815                | 673,5685    |          |                       | 1388  | 1347        |         |        |
| 2                          | ТЕРмр01-01-002-05<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-002-05 7 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ОЗП=11,89; ЭМ=5,04; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (9566 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (6753 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт.        | 2    | 8714,818                | 6519,406    | 1999,822 | 514,4803              | 17430 | 13039       | 4000    | 1029   |
| 3                          | ТЕРмр01-02-011-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Установка подлебедочной рамы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-011-01 170 Установка подлебедочной рамы<br>ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (706 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (498 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 рама       | 2    | 534,6933                | 519,1174    |          |                       | 1069  | 1038        |         |        |

| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5  | 6         | 7        | 8       | 9 | 10    | 11    | 12  | 13 |
|----|--|---|---------------------|----|-----------|----------|---------|---|-------|-------|-----|----|
| 4  | ТЕРмр01-01-010-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1<br>(ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-010-01 57 Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (240 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (169 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 трансформатор     | 2  | 176,3168  | 176,3168 |         |   | 353   | 353   |     |    |
| 5  | ТЕРмр01-01-024-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена металлического каркаса кабины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-024-01 93 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (5691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (4017 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 каркас            | 2  | 4357,2854 | 4184,329 | 47,3982 |   | 8715  | 8369  | 95  |    |
| 6  | ТЕРмр01-01-023-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена направляющих: кабины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-023-01 91 Замена направляющих: кабины ОЗП=11,89; ЭМ=5,97; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (18413 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (12997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 м<br>направляющих | 53 | 531,505   | 510,9133 | 5,2536  |   | 28170 | 27078 | 278 |    |
| 7  | ТЕРмр01-01-023-02<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена направляющих: противовеса<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-023-02 92 Замена направляющих: противовеса ОЗП=11,89; ЭМ=5,98; ЗПМ=11,89; МАТ=11,88<br>НР (8566 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (6047 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 м<br>направляющих | 53 | 247,4403  | 237,6811 | 2,6312  |   | 13114 | 12597 | 139 |    |
| 8  | ТЕРмр01-01-026-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена рамки слабины подъемных канатов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-026-01 98 Замена рамки слабины подъемных канатов ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (530 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (374 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 рамка             | 2  | 401,7631  | 390,1109 |         |   | 804   | 780   |     |    |
| 9  | ТЕРмр01-02-002-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Установка смазывающего устройства<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-002-01 152 Установка смазывающего устройства ОЗП=11,89; ЭМ=5,94; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (1219 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (860 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 устройство        | 2  | 925,8122  | 895,7926 | 3,1482  |   | 1852  | 1792  | 6   |    |
| 10 | ТЕРмр01-01-004-01<br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-004-01 23 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ОЗП=11,89; ЭМ=5,96; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (12577 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (8878 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 кабина            | 2  | 9582,1758 | 9247,685 | 57,0968 |   | 19164 | 18495 | 114 |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4              | 5  | 6         | 7        | 8       | 9 | 10    | 11    | 12   | 13 |
|----|---|---|----------------|----|-----------|----------|---------|---|-------|-------|------|----|
| 11 | <b>ТЕРмр01-01-012-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена поста «Ревизия»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-012-04 76 Замена поста «Ревизия» ОЗП=11,89;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (1359 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (960 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 пост         | 2  | 1029,674  | 999,7112 |         |   | 2059  | 1999  |      |    |
| 12 | <b>ТЕРмр01-01-004-05</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена порога кабины лифта<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-004-05 27 Замена порога кабины лифта ОЗП=11,89;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (3051 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (2154 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 порог        | 2  | 2310,9404 | 2243,643 |         |   | 4622  | 4487  |      |    |
| 13 | <b>ТЕРмр01-01-014-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена балки дверей кабины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-014-01 79 Замена балки дверей кабины ОЗП=11,89;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (2217 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1565 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 балка        | 2  | 1679,3436 | 1630,476 |         |   | 3359  | 3261  |      |    |
| 14 | <b>ТЕРмр01-01-006-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-006-01 36 Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (12595 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (8891 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 станция      | 2  | 9571,5583 | 9261,121 | 32,568  |   | 19143 | 18522 | 65   |    |
| 15 | <b>ТЕРмр01-01-005-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-005-01 28 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ОЗП=11,89; ЭМ=6,04; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (50240 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (35463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 дверь        | 18 | 4334,3333 | 4104,547 | 106,606 |   | 78018 | 73882 | 1919 |    |
| 16 | <b>ТЕРмр01-01-009-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена тягового каната<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-009-01 52 Замена тягового каната ОЗП=11,89;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (9761 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (6890 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 канат        | 4  | 3696,2443 | 3588,64  |         |   | 14785 | 14355 |      |    |
| 17 | <b>ТЕРмр01-01-009-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена устройство стяжки канатов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-009-02 53 Замена устройство стяжки канатов<br>ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (3019 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (2131 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 устройство   | 2  | 2286,6848 | 2220,101 |         |   | 4573  | 4440  |      |    |
| 18 | <b>ТЕРмр01-01-009-03</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена ограничителя скорости<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-009-03 54 Замена ограничителя скорости<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,87; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (1595 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1126 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 ограничитель | 2  | 1223,2228 | 1172,473 | 15,5555 |   | 2446  | 2345  | 31   |    |



| 1  | 2   | 3   | 4                            | 5    | 6         | 7        | 8       | 9 | 10    | 11    | 12 | 13 |
|----|---|---|------------------------------|------|-----------|----------|---------|---|-------|-------|----|----|
| 19 | <b>ТЕРмр01-01-009-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена каната ограничителя скорости<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-009-04 55 Замена каната ограничителя скорости<br>ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (2174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1535 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 канат                      | 2    | 1646,1705 | 1598,254 |         |   | 3292  | 3197  |    |    |
| 20 | <b>ТЕРмр01-01-009-05</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-009-05 56 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (1365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (964 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 устройство                 | 2    | 1034,0733 | 1003,992 |         |   | 2068  | 2008  |    |    |
| 21 | <b>ТЕРмр01-01-015-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-015-01 80 Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (891 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (629 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 датчик                     | 2    | 674,9953  | 655,3768 |         |   | 1350  | 1311  |    |    |
| 22 | <b>ТЕРмр01-01-030-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена противовеса при подвеске: трехканатной<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-030-01 110 Замена противовеса при подвеске: трехканатной ОЗП=11,89; ЭМ=5,94; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (4032 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (2846 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 противовес                 | 2    | 3066,4794 | 2964,415 | 13,1274 |   | 6133  | 5929  | 26 |    |
| 23 | <b>ТЕРмр01-04-003-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Балансировка системы «кабина-противовес»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-04-003-01 214 Балансировка системы «кабина-противовес» ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (2781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1963 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 система                    | 2    | 2112,9414 | 2044,367 | 7,2224  |   | 4226  | 4089  | 14 |    |
| 24 | <b>ТЕРмр01-02-001-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-001-01 148 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (7385 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (5213 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 направляющая<br>длиной 2 м | 4    | 2796,4091 | 2714,963 |         |   | 11186 | 10860 |    |    |
| 25 | <b>ТЕРмр01-02-001-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-001-02 149 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (7278 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (5137 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 2 м высоты<br>подъема        | 25,4 | 433,985   | 421,3816 |         |   | 11023 | 10703 |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                       | 2   | 3  | 4                         | 5    | 6         | 7        | 8 | 9 | 10    | 11    | 12 | 13 |
|-------------------------|---|--|---------------------------|------|-----------|----------|---|---|-------|-------|----|----|
| 26                      | <b>ТЕРмр01-02-001-03</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-001-03 150 Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (2321 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1638 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ                                 | 1 направляющая длиной 2 м | 4    | 876,7899  | 853,2264 |   |   | 3515  | 3413  |    |    |
| 27                      | <b>ТЕРмр01-02-001-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-001-04 151 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,88<br>НР (1671 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (1180 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 2 м высоты подъема        | 25,4 | 99,6358   | 96,7846  |   |   | 2531  | 2458  |    |    |
| 28                      | <b>ТЕРмр01-01-012-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-012-01 73 Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (9722 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (6863 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 аппарат                 | 16   | 920,286   | 893,5335 |   |   | 14725 | 14297 |    |    |
| 29                      | <b>ТЕРмр01-02-012-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Установка шунта: точной остановки кабины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-012-01 171 Установка шунта: точной остановки кабины ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (198 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (140 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 шунт                    | 2    | 149,814   | 145,4147 |   |   | 300   | 291   |    |    |
| 30                      | <b>ТЕРмр01-02-012-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Установка шунта: замедления движения кабины<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-02-012-02 172 Установка шунта: замедления движения кабины ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (1115 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (787 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 шунт                    | 2    | 844,3089  | 819,6966 |   |   | 1689  | 1639  |    |    |
| 31                      | <b>ТЕРмр01-01-036-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Замена подвесного кабеля<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-036-01 147 Замена подвесного кабеля ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (6321 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (4462 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 кабель                  | 6    | 1595,7569 | 1549,267 |   |   | 9575  | 9296  |    |    |
| 32                      | <b>ТЕРмр01-01-018-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Монтаж преобразователя частоты преобразователя частоты<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРмр01-01-018-01 84 Замена преобразователя частоты ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89; МАТ=11,89<br>НР (3723 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (2628 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ  | 1 преобразователь частоты | 2    | 2819,5946 | 2737,435 |   |   | 5639  | 5475  |    |    |
| Электромонтажные работы |   |  |                           |      |           |          |   |   |       |       |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4     | 5     | 6         | 7        | 8        | 9       | 10   | 11   | 12  | 13 |
|----|--|---|-------|-------|-----------|----------|----------|---------|------|------|-----|----|
| 33 | <b>ТЕРм08-02-409-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Демонтаж труб винипластовых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-409-02 957 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,72; ЗПМ=11,89; МАТ=4,39<br>НР (1132 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (727 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ                                     | 100 м | 1     | 1605,8312 | 1379,216 | 226,615  | 18,9764 | 1606 | 1379 | 227 | 19 |
| 34 | <b>ТЕРм08-03-603-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Демонтаж. Ящик с понижающим трансформатором<br>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-603-01 1788 Ящик с понижающим трансформатором ОЗП=11,89; ЭМ=5,6; ЗПМ=11,89; МАТ=3,17<br>НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 1 шт. | 2     | 70,7422   | 60,4606  | 10,2816  | 1,1414  | 141  | 121  | 20  | 2  |
| 35 | <b>ТЕРм08-03-572-03</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм<br>(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-572-03 1671 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,68; ЗПМ=11,89; МАТ=4,57<br>НР (168 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (108 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2     | 156,8618  | 98,0568  | 58,805   | 5,7429  | 314  | 196  | 118 | 11 |
| 36 | <b>ФЕРм08-10-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр     | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахты, машинное помещение)<br>(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=1,195; ЭМ=1,168 к расх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 к расх.; ТЗ=1,195; ТЗМ=1,195)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФЕРм08-10-010-01 23 ФЕРм 08. Электротехнические установки ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,17<br>НР (1927 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (1237 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  | 100 м | 1,2   | 2493,4505 | 1982,661 | 431,3234 |         | 2992 | 2379 | 518 |    |
| 37 | <b>ТСЦ-103-1177</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Клипса для крепежа гофротрубы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ103-1177 9290 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм МАТ=5,24   | шт.   | 238,4 | 1,1004    |          |          |         | 262  |      |     |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4      | 5      | 6         | 7        | 8        | 9       | 10   | 11   | 12  | 13 |
|----|--|---|--------|--------|-----------|----------|----------|---------|------|------|-----|----|
| 38 | <b>ТСЦ-103-1393</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ103-1393 7989 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм МАТ=3,26   | м      | 68,925 | 8,8672    |          |          |         | 611  |      |     |    |
| 39 | <b>ТСЦ-103-1396</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ103-1396 7992 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 40 мм МАТ=3,26   | м      | 68,925 | 23,5372   |          |          |         | 1622 |      |     |    |
| 40 | <b>ТЕРм08-02-412-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-412-04 977 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup><br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,56; ЗПМ=11,89; МАТ=4,35<br>НР (1469 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (943 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м  | 1,2    | 2808,237  | 1496,832 | 123,3764 | 15,3381 | 3370 | 1796 | 148 | 18 |
| 41 | <b>ТЕРм08-02-390-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-390-01 865 Короба пластмассовые шириной до 40 мм<br>ОЗП=11,89; ЭМ=6,04; ЗПМ=11,89; МАТ=4,81<br>НР (535 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 м  | 0,3    | 2699,5764 | 2200,245 | 215,2052 | 1,6646  | 810  | 660  | 65  |    |
| 42 | <b>ТЕРм08-02-399-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-399-01 898 Провод в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup><br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=4,84<br>НР (229 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (147 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  | 100 м  | 0,6    | 790,6205  | 470,3684 | 15,4289  | 1,9024  | 474  | 282  | 9   | 1  |
| 43 | <b>ТСЦ-509-1831</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ509-1831 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм<br>МАТ=7,46   | м      | 30     | 14,4724   |          |          |         | 434  |      |     |    |
| 44 | <b>ТСЦ-501-8483</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ501-8483 39027 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> МАТ=5,08                              | 1000 м | 0,06   | 39897,558 |          |          |         | 2394 |      |     |    |



| 1  | 2  | 3  | 4       | 5    | 6         | 7        | 8        | 9      | 10    | 11   | 12 | 13 |
|----|--|--|---------|------|-----------|----------|----------|--------|-------|------|----|----|
| 45 | <b>ТЕРм08-02-403-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-403-04 910 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89; МАТ=2,63<br>НР (2061 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (1323 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ                                      | 100 м   | 1    | 6084,7525 | 2539,228 | 34,3952  | 5,7072 | 6085  | 2539 | 34 | 6  |
| 46 | <b>ТСЦ-501-8212</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ501-8212 38983 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 МАТ=5,73 | 1000 м  | 0,1  | 118671,57 |          |          |        | 11867 |      |    |    |
| 47 | <b>ТСЦ-503-0460</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Разветвительная коробка: УК-2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ503-0460 42000 Разветвительная коробка: УК-2 МАТ=3,41   | шт.     | 8    | 11,0825   |          |          |        | 89    |      |    |    |
| 48 | <b>ТЕРм08-03-603-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Ящик с понижающим трансформатором<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-603-01 1788 Ящик с понижающим трансформатором ОЗП=11,89; ЭМ=5,6; ЗПМ=11,89; МАТ=3,17<br>НР (333 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (214 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  | 1 шт.   | 2    | 249,3434  | 201,5355 | 34,272   | 3,8048 | 499   | 403  | 69 | 8  |
| 49 | <b>ТСЦ-504-0289</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ504-0289 42152 Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1 МАТ=1,49   | шт.     | 2    | 1530,2747 |          |          |        | 3061  |      |    |    |
| 50 | <b>ТЕРм08-03-591-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-591-01 1698 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=11,89; ЭМ=5,8; ЗПМ=11,89; МАТ=2,7<br>НР (90 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 шт. | 0,02 | 6733,0252 | 5565,471 | 130,268  | 5,7072 | 135   | 111  | 3  |    |
| 51 | <b>ТСЦ-509-1441</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Выключатель одноклавишный для открытой проводки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=6,11   | шт.     | 2    | 47,1692   |          |          |        | 94    |      |    |    |
| 52 | <b>ТЕРм08-03-591-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-591-04 1701 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=2,7<br>НР (100 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 шт. | 0,02 | 7337,1516 | 6185,416 | 145,6348 | 7,7285 | 147   | 124  | 3  |    |



| 1                   | 2  | 3   | 4                 | 5      | 6         | 7        | 8        | 9        | 10   | 11   | 12  | 13 |
|---------------------|--|---|-------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|------|-----|----|
| 53                  | <b>ТСЦ-509-1443</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Выключатель двухклавишный для открытой проводки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ509-1443 Выключатель двухклавишный для открытой проводки МАТ=9,5   | шт.               | 2      | 78,565    |          |          |          | 157  |      |     |    |
| 54                  | <b>ТЕРм08-03-591-08</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-591-08 1705 Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=2,72<br>НР (197 руб.): 81%=95%*(0.85 от ФОТ<br>СП (126 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ  | 100 шт.           | 0,04   | 7279,7268 | 6086,729 | 145,6348 | 7,7285   | 291  | 243  | 6   |    |
| 55                  | <b>ТСЦ-503-0471</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Розетка открытой проводки с заземлением<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ503-0471 42075 Розетка открытой проводки с заземлением МАТ=8,29  | шт.               | 4      | 84,558    |          |          |          | 338  |      |     |    |
| 56                  | <b>ТЕРм08-03-593-09</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Светильник местного освещения<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-03-593-09 1720 Светильник местного освещения ОЗП=11,89; ЭМ=6,07; ЗПМ=11,89; МАТ=2,99<br>НР (2147 руб.): 81%=95%*(0.85 от ФОТ<br>СП (1379 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ  | 100 шт.           | 0,22   | 15538,08  | 12018,53 | 1636,836 | 30,6762  | 3418 | 2644 | 360 | 7  |
| 57                  | <b>ТСЦ-509-0760</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Светильники НББ 01-60<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ509-0760 Светильники НББ 01-60 МАТ=4,66  | шт.               | 22     | 234,3048  |          |          |          | 5155 |      |     |    |
| Строительные работы |  |   |                   |        |           |          |          |          |      |      |     |    |
| 58                  | <b>ТЕР46-04-011-12</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Разборка покрытий полов цементных и бетонных (прямке и машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-011-12 220 Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89<br>НР (6 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия   | 0,0018 | 7326,2817 | 3501,962 | 3824,32  | 797,4623 | 13   | 6    | 7   | 1  |
| 59                  | <b>ТЕР06-01-014-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (прямке)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР06-01-014-01 59 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,23; ЗПМ=11,89; МАТ=6,04<br>НР (4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2 перекрытий | 0,0018 | 44247,288 | 2647,071 | 1036,423 | 235,8976 | 80   | 5    | 2   |    |
| 60                  | <b>ТЕР11-01-011-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (в машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88<br>НР (5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2 стяжки     | 0,0012 | 12205,582 | 4458,156 | 329,9238 | 209,264  | 15   | 5    |     |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3   | 4                                     | 5    | 6         | 7        | 8        | 9        | 10    | 11    | 12 | 13 |
|----|---|---|---------------------------------------|------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|----|----|
| 61 | <b>ТЕРр56-10-1</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Снятие дверных полотен<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89<br>НР (115 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ<br>СП (82 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ   | 100 м2 дверных<br>полотен             | 0,04 | 4093,727  | 4093,727 |          |          | 164   | 164   |    |    |
| 62 | <b>ТЕРр56-9-1</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС      | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с<br>отбивкой штукатурки в откосах<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных<br>коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89<br>НР (293 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ<br>СП (210 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ  | 100 коробок                           | 0,02 | 22864,992 | 20423,33 | 2441,657 | 567,3908 | 457   | 408   | 49 | 11 |
| 63 | <b>ТЕРр61-26-1</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Перетирка штукатурки внутренних помещений<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр61-26-1 237 Перетирка штукатурки Перетирка<br>штукатурки внутренних помещений ОЗП=11,89; ЭМ=6,46;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=5,93<br>НР (8904 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ<br>СП (5316 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ   | 100 м2<br>перетертой<br>поверхности   | 3,84 | 3583,9296 | 3444,295 | 23,6436  | 16,5271  | 13762 | 13226 | 91 | 63 |
| 64 | <b>ТЕР15-04-002-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Известковая окраска водными составами внутри<br>помещений по штукатурке<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-002-01 484 Известковая окраска водными составами<br>внутри помещений по штукатурке ОЗП=11,89; ЭМ=5,07;<br>ЗПМ=11,89; МАТ=3,44<br>НР (4290 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1984 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 4,52 | 1526,5187 | 1184,839 | 12,4722  | 1,6646   | 6900  | 5355  | 56 | 8  |
| 65 | <b>ТЕР13-03-003-21</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных<br>поверхностей эмалью ПФ-133 (пола машинного<br>помещения, приямка, стен на этажных площадках с<br>1 по 8 этажи)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-003-21 111 Окраска оштукатуренных бетонных и<br>оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ОЗП=11,89;<br>ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=4,27<br>НР (144 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (100 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,3  | 1878,9981 | 693,4248 | 41,683   | 1,4268   | 564   | 208   | 13 |    |
| 66 | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Окраска металлических оштукатуренных<br>поверхностей эмалью ПФ-115<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных<br>поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89;<br>МАТ=5,45<br>НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,04 | 2282,0263 | 493,6728 | 41,683   | 1,4268   | 91    | 20    | 2  |    |
| 67 | <b>ТЕР15-04-005-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными<br>составами простая по штукатурке и сборным<br>конструкциям стен, подготовленным под окраску (в<br>машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-005-01 496 Окраска поливинилацетатными<br>водоземлюсионными составами простая по штукатурке и<br>сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску<br>ОЗП=11,89; ЭМ=4,89; ЗПМ=11,89; МАТ=2,84<br>НР (805 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (372 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,52 | 4976,543  | 1933,076 | 42,8364  | 1,6646   | 2588  | 1005  | 22 | 1  |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3   | 4                                     | 5     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13 |
|----|--|---|---------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|----|
| 68 | <b>ТЕР15-04-005-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (в машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-005-02 497 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску<br>ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=2,84<br>НР (310 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (144 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,18  | 5494,7611 | 2157,203 | 47,8728  | 1,6646   | 989  | 388  | 9    |    |
| 69 | <b>ТЕРр56-23-1</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС      | Обрамление проемов угловой сталью (в машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42<br>НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ<br>СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ   | 1 т                                   | 0,024 | 52078,204 | 5603,044 | 163,7839 | 62,6603  | 1250 | 134  | 4    | 2  |
| 70 | <b>ТЕР09-04-012-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99<br>НР (299 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (251 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 м2 проема                           | 1,28  | 604,3746  | 338,1516 | 114,6268 |          | 774  | 433  | 147  |    |
| 71 | <b>ТСЦ-201-8062</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ201-8062 18452 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм<br>МАТ=5,2  | т                                     | 0,06  | 72734,376 |          |          |          | 4364 |      |      |    |
| 72 | <b>ТЕР09-04-012-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы<br>ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99<br>НР (934 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (785 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 м2 проема                           | 4     | 604,3746  | 338,1516 | 114,6268 |          | 2417 | 1353 | 459  |    |
| 73 | <b>ТЕРм38-01-006-07</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.) в машинном помещении<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм38-01-006-07 31 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)<br>ОЗП=11,89; ЭМ=7,04; ЗПМ=11,89; МАТ=4,58<br>НР (1481 руб.): 56%=66%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т конструкций                       | 0,1   | 89230,784 | 25926,86 | 22170,58 | 524,8246 | 8923 | 2593 | 2217 | 52 |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                     | 5     | 6         | 7        | 8        | 9        | 10   | 11   | 12  | 13 |
|----|--|--|---------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|------|------|-----|----|
| 74 | <b>ТЕР15-04-030-03</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (в машинном помещении)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-030-03 594 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,89; ЭМ=5; ЗПМ=11,89; МАТ=2,83<br>НР (523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (242 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,128 | 6800,027  | 5106,042 | 17,55    | 1,6646   | 870  | 654  | 2   |    |
| 75 | <b>ТЕРр62-31-1</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС      | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр62-31-1 208 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ОЗП=11,89; ЭМ=4,64; ЗПМ=11,89; МАТ=3,25<br>НР (197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ<br>СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,14  | 3787,429  | 2070,049 | 5,8      |          | 530  | 290  | 1   |    |
| 76 | <b>ТЕРм08-02-472-06</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРм08-02-472-06 1049 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,78; ЗПМ=11,89; МАТ=5,05<br>НР (1669 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ<br>СП (1071 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 м                                 | 0,8   | 9273,4665 | 2539,228 | 475,5206 | 36,3834  | 7419 | 2031 | 380 | 29 |
| 77 | <b>ТЕР46-04-012-02</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-012-02 224 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89<br>НР (213 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (121 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2                                | 0,012 | 21673,251 | 19842,75 | 1830,506 | 1275,559 | 260  | 238  | 22  | 15 |
| 78 | <b>ТЕР10-01-027-03</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-027-03 74 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,58; ЗПМ=11,89; МАТ=6,18<br>НР (383 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (183 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2 проемов                        | 0,012 | 350567,8  | 33996,48 | 8419,834 | 1515,143 | 4207 | 408  | 101 | 18 |



| 1                                   | 2  | 3   | 4           | 5    | 6         | 7        | 8       | 9 | 10      | 11    | 12  | 13 |
|-------------------------------------|--|---|-------------|------|-----------|----------|---------|---|---------|-------|-----|----|
| 79                                  | <b>ТСЦ-101-0897</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС     | Скобяные изделия для оконных блоков с<br>раздельными двойными переплетами жилых зданий<br>однстворных: высотой до 1,5 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТСЦ101-0897 6115 Скобяные изделия для оконных блоков с<br>раздельными двойными переплетами жилых зданий<br>однстворных: высотой до 1,5 м МАТ=4,45   | компл.      | 2    | 114,543   |          |         |   | 229     |       |     |    |
| 80                                  | <b>ФССЦпг01-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр   | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с погрузкой<br>вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные<br>работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 1 т груза   | 0,58 | 311,7761  | 128,2931 | 183,483 |   | 181     | 74    | 107 |    |
| 81                                  | <b>ФССЦпг03-21-01-010</b><br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами<br>грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера,<br>на расстояние: до 10 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ФССЦпг03-21-01-010 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов<br>автомобильным транспортом ЭМ=7,36<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 1 т груза   | 0,58 | 84,0512   |          | 84,0512 |   | 49      |       | 49  |    |
| Оборудование                        |  |   |             |      |           |          |         |   |         |       |     |    |
| 82<br>О                             | Коммерческое<br>предложение  | Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ г/п 400 кг<br>(остановок 9; огнестойкость ДШ EI-30) комплект<br>оборудования с диэлектрическими коврами,<br>Концентратор (Блок лифтовой ) БЛ "М";<br>звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный<br>комплект; комплект кабелей ) с доставкой  | шт.         | 2    | 787822,03 |          |         |   | 1575644 |       |     |    |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |   |             |      |           |          |         |   | 2356031 |       |     |    |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы.   |  |   |             |      |           |          |         |   |         |       |     |    |
| 83                                  | <b>ТЕРп01-14-025-01</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | Лифт пассажирский для жилых домов на 10<br>остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость<br>движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными<br>устройствами<br>(МДС81-40.2006 п.2.7 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;<br>МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРп01-14-025-01 177 ТЕРп01 . Пусконаладочные работы<br>ОЗП=11,89<br>НР (18091 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ<br>СП (10526 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 лифт      | 2    | 16446,353 | 16446,35 |         |   | 32893   | 32893 |     |    |
| 84                                  | <b>ТЕРп01-14-025-04</b><br>И2-Приказ<br>Госстроя от<br>07.11.13<br>№418/ГС | При изменении количества остановок уменьшать<br>или добавлять к расценке 01-14-025-01<br>(МДС81-40.2006 п.2.7 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8;<br>МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРп01-14-025-04 177 ТЕРп01 . Пусконаладочные работы<br>ОЗП=11,89<br>НР (-710 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ<br>СП (-413 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ   | 1 остановка | -4   | 322,6566  | 322,6566 |         |   | -1291   | -1291 |     |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11     | 12    | 13   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------|-------|------|
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.    |   |   |   |   |   |   |   |   | 59096             |        |       |      |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |        |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |   |   |   |   |   |   |   |   | 2009024           | 356622 | 12007 | 1301 |
| Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 241789            |        |       |      |
| Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 164314            |        |       |      |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2849849,86</b> |        |       |      |
| Итого Строительные работы                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 71339             |        |       |      |
| Итого Монтажные работы                        |   |   |   |   |   |   |   |   | 709048            |        |       |      |
| Итого Оборудование                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1575644           |        |       |      |
| Итого Прочие затраты                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 59096             |        |       |      |
| Итого   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2415127           |        |       |      |
| В том числе:                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |        |       |      |
| Материалы                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 64751             |        |       |      |
| Машины и механизмы                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 12007             |        |       |      |
| ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |   | 357923            |        |       |      |
| Оборудование                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1575644           |        |       |      |
| Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 241789            |        |       |      |
| Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 164314            |        |       |      |
| НДС 18%                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 434722,86         |        |       |      |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                         |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>2849849,86</b> |        |       |      |

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)