

«СОГЛАСОВАНО»

« ____ » _____ 2015 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

К.С. Золотарев
_____ 2015 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
«Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Винокурова, д. 8а».

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты подъездов №1, №2 жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а
3.	Источник финансирования	За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 60 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ – по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2015 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту _____ Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2015 г.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

___ 2015 г.



2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Винокурова, д.8а,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _____ 69,2778 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРмр01-05-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРмр01-05-001-01 219 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5; МАТ=11,5 НР (10013 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (5826 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 лифт	2	9375,72	9102,6			18751	18205		
2	ТЕРмр01-05-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРмр01-05-001-02 220 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5; МАТ=11,5 НР (6982 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (4062 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 остановка	14	934,03	906,78			13076	12695		
Итого по разделу 1									58710			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									31827	30900		
Накладные расходы									16995			
Сметная прибыль									9888			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете												
Пусконаладочные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: В. В. Рамачева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [Подпись]
(должность, подпись, расшифровка)

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2015 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд ЖКХ Оренбургской
области»

К.С. Золотарев
«__» _____ 2015 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
«Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а».


№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты подъездов №1, №2, №3, №4 жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а
3.	Источник финансирования	За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 60 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ – по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2015 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Начальник отдела организации и
 контроля работ по капитальному
 ремонту  Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2015 г.

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Пусконаладочные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: В. В. Вранчева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: А. А. А.
(должность, подпись, расшифровка)

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2015 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
«Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160».


№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты подъездов №1, №2 жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160
3.	Источник финансирования	За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 60 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ – по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« » 2015 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту  Сидоров М.С.

« » 2015 г.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2015 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Полное техническое освидетельствование лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, д.160.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _____ 69,2778 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРмр01-05-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-01 219 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5; МАТ=11,5 НР (10013 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (5826 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 лифт	2	9375,72	9102,6			18751	18205		
2	ТЕРмр01-05-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-02 220 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5; МАТ=11,5 НР (6982 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (4062 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 остановка	14	934,03	906,78			13076	12695		
Итого по разделу 1									58710			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									31827	30900		
Накладные расходы									16995			
Сметная прибыль									9888			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете												
Пусконаладочные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
									69277,8			13
									58710			
									58710			
									927			
									30900			
									16995			
									9888			
									10567,8			
									69277,8			

Составил: А. Вранова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [подпись]
(должность, подпись, расшифровка)

«СОГЛАСОВАНО»

 « ____ » _____ 2015 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
 НО «Фонд МККХ» Оренбургской
 области»

« ____ » _____ 2015 года
 И.С. Золотарев

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
«Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк,
просп. Комсомольский, д. 44».


№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирский лифт подъезда №1, жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44
3.	Источник финансирования	За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 60 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ – по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2015 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Начальник отдела организации и
 контроля работ по капитальному
 ремонту  Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2015 г.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



№ _____ 2015 г.

2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на полное техническое освидетельствование лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _____ 34640,08 руб.

Средства на оплату труда _____ 15450 руб.

Сметная трудоемкость _____ 79,07 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Всего	Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРмр01-05-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-01 219 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5, МАТ=11,5 НР (5007 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (2913 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 лифт	1	9375,72	9102,6			9376	9103		
2	ТЕРмр01-05-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-05-001-02 220 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ОЗП=11,5; ЗПМ=11,5, МАТ=11,5 НР (3491 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (2031 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 остановка	7	934,03	906,78			6538	6347		
Итого по разделу 1									29356			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Пусконаладочные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: В. Вранаева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [Подпись]
(должность, подпись, расшифровка)