

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3161397 руб.
Средства на оплату труда 443893 руб.
Сметная трудоемкость 3416,93 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж мелких конструкций (парапетов и др.) массой до 0,5 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (8353 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (7019 руб.) СП (4773 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (7019 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,52	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	7747	6760	987	259
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (парапеты, стены) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (29457 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (35068 руб.) СП (16833 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (35068 руб.)	1 м3	28,39	1963,81	1066,21	897,6	169,02	55753	30270	25483	4798

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8936 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10638 руб.) СП (5106 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10638 руб.)	100 м2 покрытия	6,49	1817,69	1639,06	178,63		11797	10638	1159	
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17935 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19495 руб.) СП (8578 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19495 руб.)	100 м2 стяжки	6,49	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	25221	17837	7384	1658
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (освобождение от керамзита в местах устройства перегородок и вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4436 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (8721 руб.) СП (2688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6721 руб.)	100 т мусора	0,29576 0,074+36,96*0,6/100	22725,17	22725,17			6721	6721		
6	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, в т.ч. вентшахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (38377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (41266 руб.) СП (22284 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (41266 руб.)	1 м3 кладки	56,17 13,38+42,79	8078,45	655,77	301,45	78,88	341427	36835	16932	4431
7	ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4216 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4533 руб.) СП (2448 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4533 руб.)	1 м3 кладки	6,37	6081,19	632,78	301,45	78,88	38737	4031	1920	502
8	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (4367 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4696 руб.) СП (2536 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4696 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,2133	89801,56	21207,19	3150,88	810,73	19155	4523	672	173
9	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (49 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (41 руб.) СП (28 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (41 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,01	9946,79	2250,56	6843,61	1791,21	99	23	68	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-403-0447 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перемишка брусковая 2ГБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0447 1 квартал 2016 г. МАТ=13,89	шт.	1	450,17				450			
11	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (403 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (584 руб.) СП (339 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (584 руб.)	1 м2 проема	1,89	984,34	308,81	62,52		1860	584	118	
12	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	9651,18				9651			
13	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									701169			
Раздел 2. Крыша и кровля												
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (92702 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (103002 руб.) СП (44291 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (103002 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	34,855	11702,36	2925,54	277,32	29,6	407886	101970	9666	1032
15	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3486 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3709 руб.) СП (1892 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3709 руб.)	100 м2 поверхности	8,8257	7252,3	430,01	9,66		62556	3709	83	
16	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1056 -Ф10,р1	55,66				-58777			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1056	22,06				23295			
18	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (5643 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6270 руб.) СП (2696 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6270 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,274	10930,23	2757,25	187,22		24855	6270	426	
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9780 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13774 руб.) СП (7162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13774 руб.)	100 м2	3,643	15110,78	3694,32	262,12	86,83	55049	13458	955	316
20	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7615 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10726 руб.) СП (5578 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10726 руб.)	100 м2	4,9827	6808,01	2136,7	59,09	15,78	33922	10647	294	79
21	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (16176 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21008 руб.) СП (10084 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21008 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	16,9	1664,47	1241,35	403,56	1,71	28130	20979	6820	29
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	342,1	89,31				30553			
23	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (21906 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (24340 руб.) СП (10466 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (24340 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,3658	36079	17821,19	443,92		49277	24340	606	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка карнизов стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (3996 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5791 руб.) СП (3359 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5791 руб.)	100 м2	1,3658	4563,27	4216,9	272,7	23,73	6233	5759	372	32
25	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0004 -Ф8.p1	141656,29				-57			
26	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	166,63	223,74				37282			
27	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	956	1,58				1510			
28	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87
29	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2 -Ф1.p1	668,42				-1337			
30	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1х1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	4	2206,25				8825			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стальным профилированным листом (слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (526 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (763 руб.) СП (443 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (763 руб.)	100 м2	0,18	4563,27	4216,9	272,7	23,73	821	759	49	4
32	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	21,96	223,74				4913			
33	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	126	1,58				199			
34	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (30760 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (44580 руб.) СП (25856 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (44580 руб.)	100 м2 покрытия	8,7681	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	80332	39782	30843	4798
35	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	964,491 876,81*1,1	272,62				262940			
36	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	6138	1,58				9698			
37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8455 руб.) СП (3720 руб.): 44%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8455 руб.)	100 м2 покрытия	0,6	49155,72	14051,29	184,55	39,5	29493	8431	111	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-101-0195 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0195 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	-0,0024 -Ф4,р2	54274,31				-130			
39	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4692 -Ф4,р1	43613,07				-20463			
40	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48	143,19				6873			
41	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	3	143,19				430			
42	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	133,18	174,02				23176			
43	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	1046	1,58				1653			
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1105 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1201 руб.) СП (528 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1201 руб.)	100 м ограждения	1,3044	17849,47	863,07	425,86	57,24	23283	1126	555	75
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1105 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1201 руб.) СП (528 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1201 руб.)	100 м ограждения	1,3044	17849,47	863,07	425,86	57,24	23283	1126	555	75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3913 -Ф12,р1	54842,51				-21460			
47	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	66	545,52				36004			
48	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (13591 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16989 руб.) СП (6286 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16989 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8132	14303,93	8704,7	909,19	665,19	25936	15783	1649	1206
49	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Окраска вентшахт в с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (827 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1034 руб.) СП (383 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1034 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,542	10178,86	1907,76	59,81		5517	1034	32	
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127 руб.)	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24859	3127	63	
51	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.) СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)	1 колпак	9	963,87	120,83	4,83		8675	1087	43	
52	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 6 каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (667 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (725 руб.) СП (319 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (725 руб.)	1 колпак	3	1927,74	241,66	9,66		5783	725	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (фановые трубы диаметр 50 и 100мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (251 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (326 руб.) СП (156 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (326 руб.)	10 м трубопровода	0,64	7440,13	510,11	126,8		4762	326	81	
54	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-7,04 -Ф7.р1	425,89				-2998			
55	ТССЦ-104-0279 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0279 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51	м	2,64	54,78				145			
56	ТССЦ-104-0284 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0284 1 квартал 2016 г. МАТ=1,5	м	4,4	133,91				589			
57	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (28066 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (29857 руб.) СП (15227 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (29857 руб.)	100 м2 стяжки	6,1736	12306,76	4585,64	354,08	250,59	75977	28310	2186	1547
58	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (1155 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1229 руб.) СП (627 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1229 руб.)	100 м2 стяжки	6,1736	3882,88	116,19	122,48	82,92	23971	717	756	512
59	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (914 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1143 руб.) СП (503 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1143 руб.)	1 т	0,6853	28647,21	1635,52	273,38	31,55	19632	1121	187	22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,6853 -Ф5,р1	25640,84				-17572			
61	ТССЦ-101-6033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	617,36	34,01				20996			
Выход на крышу												
62	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (158 руб.) СП (68 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (158 руб.)	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	222	141	81	17
63	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22
64	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -Ф6,р1	3648,48				-3648			
65	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 9-9, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4123			
66	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
Водосточная система												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (8967 руб.): 92%=120%*(0.9*0.65) от ФОТ (9747 руб.) СП (4289 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9747 руб.)	100 м желобов	2,47	32160,95	3914,46	178,62	31,55	79438	9669	441	78
68	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,4174 -Ф2.p2	47477,76				-19817			
69	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,116 -Ф2.p1	43613,07				-48672			
70	ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	49	636,84				31205			
71	ТССЦ-301-5902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	шт.	20	658,15				13163			
72	ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	246	142,06				34947			
73	ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	10	597,59				5976			
74	ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	20	205,75				4115			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТССЦ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	10	281,71				2817			
76	ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	30	852,35				25571			
77	ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	90	156,75				14108			
78	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	10	205,75				2058			
Итого по разделу 2 Крыша и кровля									1938149			
Раздел 3. Прочие работы												
79	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	17,526 58,42*0,3	345,71		345,71		6059		6059	
80	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	40,894 58,42*0,7	34,59		34,59		1415		1415	
81	ТССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	58,42	99,84		99,84		5833		5833	
Итого по разделу 3 Прочие работы									13307			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2058359	422099	125691	21794
Накладные расходы									380795			
Сметная прибыль									213470			
Итого по смете:												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									21498			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									127882			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									348012			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									13845			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									473546			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									483127			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									709966			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									177474			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									119106			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									87848			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									52540			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									24473			
Погрузо-разгрузочные работы									7474			
Перевозка грузов автотранспортом									5833			
Итого									2652624			
В том числе:												
Материалы									1510569			
Машины и механизмы									125691			
ФОТ									443893			
Накладные расходы									380795			
Сметная прибыль									213470			
Непредвиденные затраты 1%									26526			
Итого с непредвиденными									2679150			
НДС 18%									482247			
ВСЕГО по смете									3161397			