


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2182661,34 руб.

Средства на оплату труда 322771 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11662 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6664 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,47	1817,69	1639,06	178,63		15396	13883	1513		14,38	121,8		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23408 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	32916	23279	9637	2164	21,776	184,44	1,552	13,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12704 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7699 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,847	22725,17	22725,17			19248	19248			214,32	181,53		
4	<b>ТЕРp58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (6313 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	8,47	1050,65	1049,82	0,83		8899	8892	7		9,21	78,01		
5	<b>ТЕРp53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (18533 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (14217 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	6	9680,45	4146,46	267,84	84,86	58083	24879	1607	509	35,39	212,34	0,43	2,58
6	<b>ТЕР15-02-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (3980 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1841 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,531	14303,93	8704,7	909,19	665,19	7595	4622	483	353	65,66	34,87	4,99	2,65
7	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48		1,93	19,3		
8	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  (добавить до 8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (3335 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1595 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	10	2891,61	362,5	14,49		28916	3625	145		2,91	29,1		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (210 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (120 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,024	29878,41	8927,41	53,2	9,91	717	214	1		61,6	1,48	0,05	
10	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (фановые трубы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,24	7440,13	510,11	126,8		1786	122	30		3,52	0,84		
11	<b>ТЕР46-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перегородок: бетонных (разрушения карнизной плиты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1672 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (956 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,127	3597,45	1341,75	2255,7	424,87	4054	1512	2542	479	10,37	11,69	2,89	3,26
12	<b>ТЕР13-03-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (151 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (105 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,035	6301,51	6238,77	62,74		221	219	2		47,63	1,67		
13	<b>ТССЦ-402-0074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	5,25	245,7				1290							
14	<b>ТЕР06-01-035-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин (карнизной плиты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,25; ЗПМ=12,23; МАТ=4,92 НР (216 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (119 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 железоб етона в деле	0,0034	892550,02	67647,68	58411,37	11906,27	3035	230	199	40	516,46	1,76	60,43	0,21

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0425	25640,84				-1090							
16	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8764 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4191 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,676	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33229	9499	125	27	112,75	76,22	0,2	0,14
17	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (29260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13994 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	86813	29099	12046	2705	27,22	230,55	1,94	16,43
18	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5108 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2443 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	2472,42	631,07	102,07	24,46	20941	5345	865	207	5	42,35	0,15	1,27
19	<b>ТЕР12-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (19032 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9102 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,47	12303,02	2406,99	601,33	35,47	104207	20387	5093	300	17,51	148,31	0,18	1,52
20	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (35857 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,47	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	499959	35783	17843	3192	33,9	287,13	1,91	16,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-65,47	6522,44				-427024							
22	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-25,92	718,32				-18619							
23	<b>ТССЦ-104-0164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные М25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0164 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	м3	127,05	2385,24				303045							
24	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (21955 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10500 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	59,29	2157,89	346,48	231,91	56,01	127941	20543	13750	3321	3,04	180,24	0,34	20,16
25	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (29260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13994 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	86813	29099	12046	2705	27,22	230,55	1,94	16,43
26	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (25541 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12215 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,47	12362,12	3155,34	510,37	122,3	104707	26726	4323	1036	25	211,75	0,75	6,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (689 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,94	28647,21	1635,52	273,38	31,55	26928	1537	257	30	12,64	11,88	0,16	0,15
28	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,94	25640,84				-24102							
29	<b>ТССЦ-101-6033</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6033 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	847	34,01				28806							
30	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (15691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7504 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	8,47	41722,95	1974,04	321,06	39,5	353393	16720	2719	335	14,36	121,63	0,2	1,69
31	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-982,5	152,7				-150028							
32	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-965,6	179,21				-173045							
33	Прайс лист	<b>Флексоизол 3003</b>	м2	982,5	70,3 82,95/1,18				69070							
34	Прайс лист	<b>Флексоизол 3004</b>	м2	965,6	80,58 95,09/1,18				77808							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1601 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (766 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,3548	53784,74	4762,85	764,94	140,03	19083	1690	271	50	35,5	12,6	0,71	0,25
36	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-89,41	179,21				-16023							
37	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексизоизол 3004</b>	м2	89,41	80,58 95,09/1,18				7205							
38	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1038	49155,72	14051,29	184,55	39,5	5102	1459	19	4	112,75	11,7	0,2	0,02
39	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1144 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (547 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,352	17849,47	863,07	425,86	57,24	24132	1167	576	77	6,67	9,02	0,29	0,39
Выход на крышу																
40	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (81 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,059	1817,69	1639,06	178,63		107	97	10		14,38	0,85		
41	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,059	22760,8	1160,26	174,4	21,65	1343	68	10	1	8,44	0,5	0,11	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-6,844	179,21				-1227							
43	<b>Прайс лист</b>	<b>Флексоизол 3004</b>	м2	6,844	95,09				651							
44	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (68 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	222	141	81	17	114,144	1,14	8,736	0,09
45	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (65 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22	142,68	1,43	10,92	0,11
46	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1	3648,48				-3648							
47	<b>ТССЦ-203-0236</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4123							
48	<b>ТССЦ-101-0887</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных	1 воронка	6	1094,26	419,61	103,72	1,96	6566	2518	622	12	2,94	17,64	0,01	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (2479 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1417 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ														
<b>Итого по разделу 1 Крыша и кровля</b>									1812108					2474,32		103,1
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>																
50	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25,41 84,7*0,3	345,71		345,71		8784		8784					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														
51	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	59,29 84,7*0,7	34,59		34,59		2051		2051					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														
52	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	84,7	99,84		99,84		8456		8456					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														
<b>Итого по разделу 2 Прочие работы</b>									19291							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>									1402515	305185	108262	17586		2474,32		103,1
<b>Накладные расходы</b>									283247							
<b>Сметная прибыль</b>									145637							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									40639					134,34		3,26
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1550935					1795,39		93,99

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								39651					181,53		
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								19836					78,01		
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								90833					212,34		2,58
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								13416					34,87		2,65
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								11509					19,12		0,06
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								1939					0,84		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								1767					1,67		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								35855					13,64		0,36
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								5728					2,57		0,2
	Погрузо-разгрузочные работы								10835							
	Перевозка грузов автотранспортом								8456							
	Итого								1831399					2474,32		103,1
	В том числе:															
	Материалы								991068							
	Машины и механизмы								106262							
	ФОТ								322771							
	Накладные расходы								283247							
	Сметная прибыль								145637							
	Непредвиденные затраты 1%								18314							
	Итого с непредвиденными								1849713							
	НДС 18%								332948,34							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2182661,34</b>					<b>2474,32</b>		<b>103,1</b>

Составил инженер-сметчик: \_\_\_\_\_ Крыгина И.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Смирнова Л.И.  
(должность, подпись, расшифровка)