

Гранд-СМЕТА
ИАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 975927,26 руб.

Средства на оплату труда _____ 126823 руб.

Сметная трудоемкость _____ 974,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
1	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		397	397		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7521 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8953 руб.) СП (4297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8953 руб.)	100 м2 покрытия	4,94	1944,48	1812,36	132,12		9606	8953	653	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3894 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5484 руб.) СП (2852 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5484 руб.)	100 м2 кровли	2,964	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6243	5215	1028	269
4	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (546 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (748 руб.) СП (419 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (748 руб.)	100 м2 стен	0,517	1828,6	1358,39	470,21	88,79	945	702	243	46
5	ТЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (55 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (78 руб.) СП (39 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (78 руб.)	100 коробок	0,01	7822,67	7822,67			78	78		
6	ТЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (3713 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5229 руб.) СП (2719 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5229 руб.)	100 м2 покрытия кровли	3,5879	1465,7	1457,33	8,37		5259	5229	30	
7	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7992 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11256 руб.) СП (5853 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11256 руб.)	100 м2	2,977	15110,78	3694,32	262,12	86,83	44985	10998	780	258
8	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фронтонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,04 НР (3943 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4381 руб.) СП (1884 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4381 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,517	30369,51	8474,41	511,02		15701	4381	264	
9	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка фронтона стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1512 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2192 руб.) СП (1271 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2192 руб.)	100 м2	0,517	4563,27	4216,9	272,7	23,73	2359	2180	141	12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0002 -Ф13,р1	141656,29				-28			
11	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	63,07	223,74				14111			
12	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	362	1,58				572			
13	ТЕР10-01-027-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (Фронтоны) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,39; МАТ=4,22 НР (872 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (969 руб.) СП (417 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (969 руб.)	100 м2 проемов	0,036	254570,98	26913,83	2052,19		9165	969	74	
14	ТССЦ-101-0938 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных с форточкой высотой до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0938 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	179,21				358			
15	ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,96 НР (142 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (158 руб.) СП (68 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (158 руб.)	100 м2 проемов	0,0105	124678,61	15063,08	1881,91		1309	158	20	
16	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7057 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7841 руб.) СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7841 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,44	36079	17821,19	443,92		15875	7841	195	
18	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. облицовка карниза стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (1287 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1865 руб.) СП (1082 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1865 руб.)	100 м2	0,44	4563,27	4216,9	272,7	23,73	2008	1855	120	10
19	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0001 -Ф12,р1	141656,29				-14			
20	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	53,68	223,74				12010			
21	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	308	1,58				487			
22	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
23	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5 -Ф1,р1	668,42				-334			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,8	2206,25				3971			
25	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (103 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (149 руб.) СП (86 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (149 руб.)	100 м2	0,035	4563,27	4216,9	272,7	23,73	160	148	10	1
26	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	4,27	223,74				955			
27	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	25	1,58				40			
28	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (8984 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (11667 руб.) СП (5600 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (11667 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,386	1664,47	1241,35	403,56	1,71	15623	11651	3788	16
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	190	89,31				16969			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (17376 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (25182 руб.) СП (14606 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (25182 руб.)	100 м2 покрытия	4,953	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	45379	22472	17423	2710
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	544,83 495,3*1,1	272,62				148532			
32	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	3468	1,58				5479			
33	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2364 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2570 руб.) СП (1131 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2570 руб.)	100 м2 покрытия	0,1824	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8966	2563	34	7
34	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1426 -07,р1	43613,07				-6219			
35	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	16	143,19				2291			
36	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	143,19				286			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	35,33	174,02				6148			
38	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	487	1,58				769			
39	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (474 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (515 руб.) СП (227 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (515 руб.)	100 м ограждения	0,56	17849,47	863,07	425,86	57,24	9996	483	238	32
40	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,168 -Ф10,р1	54842,51				-9214			
41	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	28	545,52				15275			
42	ТССЦ-101-1487 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,0025	96331,65				241			
43	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (247 руб.) СП (119 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (247 руб.)	1 м3	0,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	393	213	180	34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (3135 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4295 руб.) СП (2405 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4295 руб.)	100 м3 кладки	0,056	609735,93	68992,61	29394,24	7693,53	34145	3864	1646	431
45	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (721 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (858 руб.) СП (412 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (858 руб.)	100 м2	0,33	2601,08	2601,08			858	858		
46	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (6446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8058 руб.) СП (2981 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8058 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,86	14303,93	8704,7	909,19	665,19	12301	7486	782	572
47	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (262 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.) СП (121 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,172	10178,86	1907,76	59,81		1751	328	10	
48	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
49	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (444 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (483 руб.) СП (213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (483 руб.)	1 колпак	4	963,87	120,83	4,83		3855	483	19	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537 руб.) СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537 руб.)	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1
51	ТССЦ-301-8293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	4	1842,39				7370			
52	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.) СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)	10 м трубопровода	0,6	7440,13	510,11	126,8		4464	306	76	
53	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1450 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.) СП (787 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1543 руб.)	100 м2 поверхности	3,5879	7252,3	430,01	9,66		26021	1543	35	
54	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-439,2 -Ф2,р1	55,66				-24446			
55	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	439,2	22,06				9689			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Утепление покрытий плитами (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (15189 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16510 руб.) СП (7264 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16510 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	3,5879	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	211783	15158	7559	1352
57	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-27,73 -Ф4,р1	6522,44				-180867			
58	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-10,98 -Ф4,р2	718,32				-7887			
59	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	71,76	1528,56				109689			
60	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо над утеплителем (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1450 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.) СП (787 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1543 руб.)	100 м2 поверхности	3,5879	7252,3	430,01	9,66		26021	1543	35	
61	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-439,2 -Ф5,р1	55,66				-24446			
62	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	439,2	22,06				9689			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (315 руб.) СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (315 руб.)	100 м ходов	0,6555	5699,62	465,72	102,95	15,78	3736	305	67	10
Выход на крышу												
64	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.) СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.)	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	222	141	81	17
65	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22
66	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -Ф3,р1	3648,48				-3648			
67	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4123			
68	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									811525			
Раздел 2. Прочие работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,66	345,71		345,71		5760		5760	
70	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,86	99,84		99,84		1583		1583	
Итого по разделу 2 Прочие работы									7343			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									655690	121001	43166	5822
Накладные расходы									100436			
Сметная прибыль									62742			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									84394			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									24134			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									41595			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									172			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									83750			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									121610			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									52022			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									342991			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									23864			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9990			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									27003			
Погрузо-разгрузочные работы									5760			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								1583			
	Итого								818868			
	В том числе:											
	Материалы								491523			
	Машины и механизмы								43166			
	ФОТ								126823			
	Накладные расходы								100436			
	Сметная прибыль								62742			
	Непредвиденные затраты 1%								8189			
	Итого с непредвиденными								827057			
	НДС 18%								148870,26			
	ВСЕГО по смете								975927,26			

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)