

" " 2016 г.



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Ташлинский район,
пос.Калинин, ул.Степная, 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1628804,74 руб.
Средства на оплату труда 261273 руб.
Сметная трудоемкость 2092,41 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9469 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (11273 руб.) СП (5411 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (11273 руб.)	100 м2 покрытия	6,22 622 / 100	1944,4803	1812,364	132,1166		12095	11273	822	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,276	35898,23	46,046		719	718	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (218 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (311 руб.) СП (156 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (311 руб.)	100 коробок	0,02	15564,02	15564,02			311	311		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8171 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11509 руб.) СП (5985 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11509 руб.)	100 м2 кровли	6,22 622 / 100	2106,2193	1759,53	346,6892	90,7466	13101	10945	2156	564
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12086 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17022 руб.) СП (8851 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17022 руб.)	100 м2 кровли	6,22 622 / 100	2898,0553	2679,471	218,5846	57,2364	18026	16666	1360	356
6	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3686 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5191 руб.) СП (2699 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5191 руб.)	100 м2 кровли	6,22 622 / 100	984,6347	781,1301	203,5046	53,3228	6124	4859	1265	332
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11099 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16817 руб.) СП (6727 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16817 руб.)	100 т мусора	0,74	22725,175	22725,17			16817	16817		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									142634			
Раздел 2. Кровля.												
8	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (97 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (121 руб.) СП (53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (121 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005 0,5 / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,858	1975	103	69	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,51	3418,257				-1743			
10	ТССЦ-401-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=5,41	м3	0,51	4379,1786				2233			
11	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (165 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.) СП (76 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	16986,59	9960,234	572,9024	362,1303	340	199	11	7
12	ТЕРр58-16-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (16716 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23544 руб.) СП (12243 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23544 руб.)	100 мест	1,384 138,4 / 100	25270,527	16808,18	1080,883	202,8957	34974	23263	1496	281
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4742 руб.) СП (2086 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4742 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,614 461,4 / 100	4250,3436	1002,004	241,0625	25,683	19611	4623	1112	119
14	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (19533 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21232 руб.) СП (9342 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21232 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,614 461,4 / 100	59027,009	4224,731	2106,674	376,8063	272351	19493	9720	1739
15	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-14,12	718,3209				-10143			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-35,67	6522,4396				-232655			
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	92,28 461,4*0,2	1528,56				141056			
18	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (42421 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (47134 руб.) СП (20268 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (47134 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	15,95 17,35-1,4	11702,356	2925,538	277,318	29,5966	186653	46662	4423	472
54	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (8818 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (11452 руб.) СП (5497 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (11452 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	6,24 624 / 100	6778,567	1835,234	120,658		42298	11452	753	
55	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-717,6 -Ф3,р1	22,055				-15827			
56	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	717,6	9,2512				6639			
22	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7351 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (10354 руб.) СП (5384 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (10354 руб.)	100 м2	4,81 (624-143) / 100	6808,0094	2136,703	59,0904	15,7767	32747	10278	284	76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-4,329	4895,4528				-21192			
24	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	4,329	5043,42				21833			
25	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3839 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5407 руб.) СП (2812 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5407 руб.)	100 м2	1,43 143 / 100	15110,781	3694,316	262,1157	86,833	21608	5283	375	124
26	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-3,775	4043,5758				-15264			
27	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	м3	3,775	5043,42				19039			
28	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16732 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (21730 руб.) СП (10430 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21730 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	12 1200 / 100	2434,7964	1809,062	607,3604	1,7122	29218	21709	7288	21
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	403	89,3115				35993			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (28812 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31317 руб.) СП (13779 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31317 руб.)	100 м2 кровли	6,24 624 / 100	41488,24	4863,015	904,472	155,8102	258887	30345	5644	972
59	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-761,3 -Ф4,р1	253,642				-193098			
31	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	686,4 624*1,1	272,6222				187128			
35	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48,55	181,8846				8830			
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15161 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16845 руб.) СП (7243 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16845 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,9452 94,52 / 100	36078,995	17821,19	443,9244		34102	16845	420	
37	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,002	8567,2728				-8584			
38	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	103,972 94,52*1,1	223,74				23263			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (192 руб.) СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (192 руб.)	100 м ходов	0,4	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	2280	186	41	6
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668			
42	ТССЦ-201-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93	шт.	2	1419,7315				2839			
43	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточнкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	4	126,0181				504			
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (835 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (908 руб.) СП (400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (908 руб.)	100 м ограждения	0,987 98,7 / 100	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	17617	852	420	56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (278 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (403 руб.) СП (193 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (403 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	4440,5181	1117,137	86,432	2,9352	1599	402	31	1
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.) СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,192	5249	226	130	28
47	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,406				595			
48	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (823 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (895 руб.) СП (394 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (895 руб.)	100 м ограждения	0,972 97,2 / 100	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	17350	839	414	56
49	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2916	54842,514				-15992			
50	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48	545,5206				26185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Кровля.									1203493			
Раздел 3. мусор												
51	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,9 104,5*0,2	345,712		345,712		7225		7225	
52	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,6 104,5*0,8	34,5862		34,5862		2891		2891	
57	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	104,5	99,8432		99,8432		10434		10434	
Итого по разделу 3 мусор									20550			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1032243	256002	59123	5271
Накладные расходы									213110			
Сметная прибыль									121323			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									26975			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									222421			
Проемы (ремонтно-строительные)									685			
Прочие ремонтно-строительные работы									34643			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2615			
Отделочные работы									581			
Кровли									390366			
Деревянные конструкции									315581			
Теплоизоляционные работы									133159			
Полы									6639			
Строительные металлические конструкции									210391			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								2070			
	Погрузо-разгрузочные работы								10116			
	Перевозка грузов автотранспортом								10434			
	Итого								1366676			
	В том числе:											
	Материалы								717118			
	Машины и механизмы								59123			
	ФОТ								261273			
	Накладные расходы								213110			
	Сметная прибыль								121323			
	Непредвиденные затраты 1%								13667			
	Итого с непредвиденными								1380343			
	НДС 18%								248461,74			
	ВСЕГО по смете								1628804,7			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.