


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское,  
ул. Заводская, д. 14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2462404 руб.  
Средства на оплату труда 367373 руб.  
Сметная трудоемкость 2922,0423 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8799 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10475 руб.) СП (5028 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10475 руб.)	100 м2 покрытия	5,78	1944,48	1812,36	132,12		11239	10475	764	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7593 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10695 руб.) СП (5561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10695 руб.)	100 м2 кровли	5,78	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12174	10170	2004	525

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13469 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (18971 руб.) СП (9865 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (18971 руб.)	100 м2 кровли	5,78	3515,77	3199,25	316,52	82,8	20321	18492	1829	479
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3424 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (4823 руб.) СП (2508 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (4823 руб.)	100 м2 кровли	5,78	984,63	781,13	203,5	53,32	5691	4515	1176	308
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
6	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (804 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (1133 руб.) СП (589 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (1133 руб.)	100 м труб и покрытий	1,0924 109,24 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1134	1133	1	
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и помета(шлак толщ.300мм и помет толщ.200мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13323 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ (20187 руб.) СП (8075 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ (20187 руб.)	100 т мусора	0,8883	22725,17	22725,17			20187	20187		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>151388</b>			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
8	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (5708 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6342 руб.) СП (2727 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6342 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,3	10930,23	2757,25	187,22		25140	6342	431	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил+контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (59363 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (65959 руб.) СП (28362 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (65959 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	22,32 16,3+1,62+4,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	261197	65298	6190	661
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, подкосов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (52980 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58867 руб.) СП (25313 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58867 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	19,92 0,6+10+2,3+0,4+1,92+1,7+1,3+ 0,8+0,9	11702,36	2925,54	277,32	29,6	233111	58277	5524	590
11	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗГПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10428 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (14687 руб.) СП (7637 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (14687 руб.)	100 м2	5,78	10619,94	2477,92	173,44	63,11	61383	14322	1002	365
12	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,4	4251,44				-44215			
13	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	16,2	5614,4				90953			
14	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2315 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2463 руб.) СП (1256 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2463 руб.)	100 м2 поверхности	5,7268	7252,3	430,01	9,66		41532	2463	55	
15	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-701	55,66				-39018			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	701	22,06				15464			
17	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20277 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29387 руб.) СП (17044 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (29387 руб.)	100 м2 покрытия	5,78	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	52956	26224	20332	3163
18	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	4,06912 578*6,4*1,1/1000	44611,5				181530			
19	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	66,42	286,67				19041			
20	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	346,8 (578*6) / 10	12,39				4297			
21	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (9885 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (13541 руб.) СП (7583 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (13541 руб.)	1 м3 кладки	3,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	30977	13269	857	272
22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (16118 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (20933 руб.) СП (10048 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20933 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	11,56	2434,8	1809,06	607,36	1,71	28146	20913	7021	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	388,2	89,31				34670			
Люки												
24	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (15 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (22 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0053	4210,79	4210,79			22	22		
25	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.) СП (45 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.)	100 м2 проемов	0,0053	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2174	93	54	11
26	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1276866			
Раздел 3. Утепление												
27	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15343 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16677 руб.) СП (7338 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16677 руб.)	100 м2 стяжки	4,4415	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	45523	15259	6317	1418
28	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2679 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2912 руб.) СП (1281 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2912 руб.)	100 м2 стяжки	4,4415	2472,42	631,07	102,07	24,46	10981	2803	453	109

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (18803 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20438 руб.) СП (8993 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20438 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,4415	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	262168	18764	9357	1674
30	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,59	718,32				-9762			
31	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-34,33	6522,44				-223915			
32	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	88,83	1528,56				135782			
33	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1795 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1910 руб.) СП (974 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1910 руб.)	100 м2 поверхности	4,4415	7252,3	430,01	9,66		32211	1910	43	
34	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-543,6	55,66				-30257			
35	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	543,6	35,27				19173			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (988 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.) СП (472 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098 руб.)	100 м ходов	2,28	5699,62	465,72	102,95	15,78	12995	1062	235	36
37	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,736	4251,44				-11632			
38	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,5	5614,4				8422			
39	<b>ТССЦ-102-0092</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,6	6780,49				4068			
<b>Итого по разделу 3 Утепление</b>									<b>314423</b>			
<b>Раздел 4. Вентиляционные трубы</b>												
40	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11177 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12018 руб.) СП (6490 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12018 руб.)	1 м3 кладки	16,36	6078,45	655,77	301,45	78,88	99443	10728	4932	1290
41	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8532 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10665 руб.) СП (3946 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10665 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0332	16986,59	9960,23	572,9	362,13	17551	10291	592	374

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕРр62-26-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1068 руб.) СП (427 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1068 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0332	4172,59	1033,68	384,86		4311	1068	398	
43	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
44	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (1388 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2103 руб.) СП (1052 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2103 руб.)	100 м дымохода	1,9608	1455,89	1072,45			2855	2103		
<b>Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы:</b>									<b>178053</b>			
<b>Раздел 5. Слуховые окна</b>												
45	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
46	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
47	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
49	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.) СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2
50	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,8	243,5				1656			
<b>Итого по разделу 5 Слуховые окна</b>									<b>13214</b>			
<b>Раздел 6. Карниз и фронтон</b>												
51	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9816 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10907 руб.) СП (4690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10907 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,612	36079	17821,19	443,92		22080	10907	272	
52	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6487	8567,27				-5558			
53	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	61,2	243,5				14902			
<b>Итого по разделу 6 Карниз и фронтон</b>									<b>45930</b>			
<b>Раздел 7. Фановые трубы</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м трубопровода	0.09	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1
55	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		
56	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)	10 м трубопровода	0,9 9 / 10	7440,13	510,11	126,8		6696	459	114	
<b>Итого по разделу 7 Фановые трубы</b>									<b>15106</b>			
<b>Раздел 8. Разное</b>												
<b>Ограждения и снегозадержатели</b>												
57	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (920 руб.) СП (405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (920 руб.)	100 м ограждения	1	17849,47	863,07	425,86	57,24	17849	863	426	57
58	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (920 руб.) СП (405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (920 руб.)	100 м ограждения	1	17849,47	863,07	425,86	57,24	17849	863	426	57
59	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3	54842,51				-16453			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	50	545,52				27276			
лестница												
61	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	2169,48	507,79	43,22	1,47	50	12	1	
<b>Итого по разделу 8 Разное</b>									<b>49088</b>			
<b>Раздел 9. Прочие работы</b>												
62	<b>ТССЦлг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,2655 121,77*0,15	345,71		345,71		6315		6315	
63	<b>ТССЦлг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	103,5045 121,77*0,85	34,59		34,59		3580		3580	
64	<b>ТССЦлг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	121,77	99,84		99,84		12158		12158	
<b>Итого по разделу 9 Прочие работы</b>									<b>22053</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1590818	355918	93265	11455
Накладные расходы									303798			
Сметная прибыль									171506			
<b>Итого по смете:</b>												

## Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								25066			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								210923			
	Прочие ремонтно-строительные работы								41585			
	Деревянные конструкции								769434			
	Полы								10809			
	Кровли								267442			
	Строительные металлические конструкции								272484			
	Стены (ремонтно-строительные)								83115			
	Теплоизоляционные работы								197364			
	Проемы (ремонтно-строительные)								48			
	Конструкции из кирпича и блоков								117110			
	Отделочные работы								30029			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								5464			
	Печные работы (ремонтно-строительные)								5295			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3927			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								3910			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								64			
	Погрузо-разгрузочные работы								9895			
	Перевозка грузов автотранспортом								12158			
	Итого								2066122			
	В том числе:											
	Материалы								1141635			
	Машины и механизмы								93265			
	ФОТ								367373			
	Накладные расходы								303798			
	Сметная прибыль								171506			
	непредвиденные затраты 1%								20661			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2086783</b>			
	НДС 18%								375621			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2462404</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил:   
 (должность, подпись, расшифровка)