

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:


" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3361540 руб.  
Средства на оплату труда 532216 руб.  
Сметная трудоемкость 4253,8611 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14684 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17481 руб.) СП (8391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17481 руб.)	100 м2 покрытия	9,645	1944,48	1812,36	132,12		18755	17481	1274	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12671 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17846 руб.) СП (9280 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17846 руб.)	100 м2 кровли	9,645	2106,22	1759,53	346,69	90,75	20314	16971	3343	875
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (22476 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (31656 руб.) СП (16461 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (31656 руб.)	100 м2 кровли	9,645	3515,77	3199,25	316,52	82,8	33910	30857	3053	799

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕРp58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5714 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8048 руб.) СП (4185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8048 руб.)	100 м2 кровли	9,645	984,63	781,13	203,5	53,32	9497	7534	1963	514
6	<b>ТЕРp58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
8	<b>ТЕРp69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (17255 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (26144 руб.) СП (10458 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (26144 руб.)	100 т мусора	1,15046	22725,17	22725,17			26144	26144		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									231796			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
9	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлатов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (6452 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7169 руб.) СП (3083 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7169 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,6	10930,23	2757,25	187,22		28419	7169	487	
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (63033 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (70037 руб.) СП (30116 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (70037 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	23,7 18,2+0,6+4,9	11702,36	2925,54	277,32	29,6	277346	69335	6572	702
11	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогонов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (70639 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (78488 руб.) СП (33750 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (78488 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	26,56 1,12+11,2+2,52+0,42+2,2+2,8+2,1+1,4+2,8	11702,36	2925,54	277,32	29,6	310815	77702	7366	786
12	<b>ТЕРp58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (17401 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (24509 руб.) СП (12745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (24509 руб.)	100 м2	9,645	10619,94	2477,92	173,44	63,11	102429	23900	1673	609
13	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-17,36	4251,44				-73805			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	20,7	5614,4				116218			
15	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3880 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (4128 руб.) СП (2105 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (4128 руб.)	100 м2 поверхности	9,6	7252,3	430,01	9,66		69622	4128	93	
16	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1175	55,68				-65401			
17	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1175	22,06				25921			
21	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (38336 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (49037 руб.) СП (28441 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (49037 руб.)	100 м2 покрытия	9,645	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	88366	43760	33927	5277
24	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000- 0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	6,79008 964,5*6,4*1,1/1000	44611,5				302916			
25	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	55,74	286,67				15979			
26	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	578,7 (964,5*8) / 10	12,39				7170			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРп53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (9885 руб.); 73%=86%*0.85 от ФОТ (13541 руб.) СП (7583 руб.); 56%=70%*0.8 от ФОТ (13541 руб.)	1 м3 кладки	3,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	30977	13269	857	272
28	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (26896 руб.); 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34930 руб.) СП (16766 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34930 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,29	2434,8	1809,06	607,36	1,71	46967	34897	11716	33
29	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	647,8	89,31				57855			
Люки												
30	<b>ТЕРп56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (11 руб.); 70%=82%*0.85 от ФОТ (16 руб.) СП (8 руб.); 50%=62%*0.8 от ФОТ (16 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0037	4210,79	4210,79			16	16		
31	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (157 руб.); 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.) СП (99 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)	1 м3	0,1	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	382	142	240	45
32	<b>ТЕРп56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (156 руб.); 70%=82%*0.85 от ФОТ (223 руб.) СП (112 руб.); 50%=62%*0.8 от ФОТ (223 руб.)	1 т	0,03818	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1813	220	6	3
33	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (10 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018	2048,66	826,01	66,29	1,47	37	15	1	
34	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (6 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,018	2169,48	507,79	43,22	1,47	39	9	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
36	<b>ТССЦ-101-0891</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									1713647			
<b>Раздел 3. Утепление</b>												
37	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (23657 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25714 руб.) СП (11314 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25714 руб.)	100 м2 стяжки	6,848	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	70188	23527	9739	2187
38	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (825 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (897 руб.) СП (395 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (897 руб.)	100 м2 стяжки	6,848	494,48	126,21	20,41	4,89	3386	864	140	33
5	<b>ТЕР12-01-013-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (28974 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31493 руб.) СП (13857 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31493 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,844	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	403981	28914	14418	2579
18	<b>ТССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-20,94 -Ф1.р2	718,32				-15042			
7	<b>ТССЦ-101-0774</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-52,9 -Ф1.р1	6522,44				-345037			
43	<b>ТССЦ-104-0716</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	137	1528,58				209413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2768 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2945 руб.) СП (1502 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2945 руб.)	100 м2 поверхности	6,848	7252,3	430,01	9,66		49664	2945	66	
45	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-838,2	55,68				-46654			
47	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	838,2	35,27				29563			
48	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1456 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1618 руб.) СП (696 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1618 руб.)	100 м ходов	3,36	5699,62	465,72	102,95	15,78	19151	1565	346	53
49	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-4,032	4251,44				-17142			
50	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,2	5614,4				12352			
51	<b>ТССЦ-102-0092</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,84 0,05*0,2*0,6*140	6780,49				5696			
Итого по разделу 3 Утепление									464963			
<b>Раздел 4. Вентиляционные трубы</b>												
52	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (34874 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (47772 руб.) СП (26752 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (47772 руб.)	1 м3 кладки	11,29	9680,45	4146,46	267,84	84,88	109292	46814	3024	958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5381 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6726 руб.) СП (2489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6726 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6516	16986,59	9960,23	572,9	362,13	11068	6490	373	236
54	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (458 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (674 руб.) СП (270 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (674 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6516	4172,59	1033,68	384,86		2719	674	251	
55	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1770 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1924 руб.) СП (847 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1924 руб.)	1 колпак	8	1912,23	240,56	4,83		15298	1924	39	
56	ТЕРр60-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (3910 руб.): 86%=78%*0.85 от ФОТ (5924 руб.) СП (2962 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5924 руб.)	100 м дымохода	5,5242	1455,89	1072,45			8043	5924		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									226133			
Раздел 5. Слуховые окна												
57	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
58	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
59	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
60	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.) СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2
62	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,8	243,5				1656			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									13214			
<b>Раздел 6. Карниз</b>												
63	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (13280 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14756 руб.) СП (6345 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14756 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,828	36079	17821,19	443,92		29873	14756	368	
64	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8777	8567,27				-7519			
65	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	82,8	243,5				20162			
Итого по разделу 6 Карниз									62141			
<b>Раздел 7. Фановые трубы</b>												
66	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
67	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (669 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (669 руб.)	10 м трубопровода	1,35 13,5 / 10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171	
Итого по разделу 7 Фановые трубы									22664			
<b>Раздел 8. Разное</b>												
Ограждения и снегозадержатели												
69	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м ограждения	1,14	17849,47	863,07	425,86	57,24	20348	984	485	65
70	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	100 м ограждения	1,14	17849,47	863,07	425,86	57,24	20348	984	485	65
71	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,342	54842,51				-18756			
72	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57	545,52				31095			
лестница												
73	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2169,48	507,79	43,22	1,47	43	10	1	
Итого по разделу 8 Разное									55943			
<b>Раздел 9. Прочие работы</b>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	24,8955 165,97*0,15	345,71		345,71		8607		8607	
75	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	141,0745 165,97*0,85	34,59		34,59		4880		4880	
76	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	165,97	99,84		99,84		16570		16570	
<b>Итого по разделу 9 Прочие работы</b>									30057			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2135762	516069	132949	16147
Накладные расходы									429814			
Сметная прибыль									254981			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42459			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									311098			
Прочие ремонтно-строительные работы									53857			
Деревянные конструкции									920371			
Полы									82888			
Кровли									261289			
Строительные металлические конструкции									479041			
Стены (ремонтно-строительные)									219362			
Теплоизоляционные работы									368803			
Проемы (ремонтно-строительные)									2116			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									158			
Отделочные работы									18938			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3447			
Печные работы (ремонтно-строительные)									14915			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5891			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Погрузо-разгрузочные работы									13487			
Перевозка грузов автотранспортом									16570			
<b>Итого</b>									2820557			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										1486744		
Машины и механизмы										132949		
ФОТ										532216		
Накладные расходы										429814		
Сметная прибыль										254981		
непредвиденные затраты 1%										28206		
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>2848763</b>		
НДС 18%										512777		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>3361540</b>		

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)