


" " 2016 г.



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3220169 руб.  
Средства на оплату труда 445414 руб.  
Сметная трудоемкость 3460,5258 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1342 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1598 руб.) СП (767 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1598 руб.)	100 м2 покрытия	0,975	1817,89	1639,06	178,63		1772	1598	174	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (2695 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2929 руб.) СП (1289 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2929 руб.)	100 м2 стяжки	0,975	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	3789	2680	1109	249

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж колпаков вентканалов (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1232 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1785 руб.) СП (1035 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1785 руб.)	1 т конструкций	0,22678	8480,46	7806,78	673,68	67,63	1923	1770	153	15
4	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1147 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1738 руб.) СП (695 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1738 руб.)	100 т мусора	0,0765	22725,17	22725,17			1738	1738		
5	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (парапетные плиты) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6264 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (5264 руб.) СП (3580 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (5264 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,39	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	5811	5070	741	194
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>35079</b>			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
6	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11772 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12658 руб.) СП (6835 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12658 руб.)	1 м3 кладки	17,23	6078,45	655,77	301,45	78,88	104732	11299	5194	1359
7	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (фронтон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5380 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5785 руб.) СП (3124 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5785 руб.)	1 м3 кладки	7,875	6078,45	655,77	301,45	78,88	47868	5164	2374	621
8	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8933 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9926 руб.) СП (4268 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9926 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,6	10930,23	2757,25	187,22		39349	9926	674	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контробрешетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (98992 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (109991 руб.) СП (47296 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (109991 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	37,22 22,7+13+0,6+0,92	11702,36	2925,54	277,32	29,6	435562	108889	10322	1102
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, кобылок, подкосов и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (51118 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (56798 руб.) СП (24423 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (56798 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	19,22 2,44+2,44+2+0,6+3,6+2,94+1,0 4+1,12+1,44+0,66+0,8+0,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	224919	56229	5330	569
11	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (27310 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (38465 руб.) СП (20002 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (38465 руб.)	100 м2	10,173	15110,78	3694,32	262,12	86,83	153722	37582	2667	883
12	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9377 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10192 руб.) СП (4484 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10192 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9,9167	4250,34	1002	241,06	25,68	42149	9937	2391	255
53	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1091 -Ф1,р2	19,01				-20740			
13	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4958 -Ф1,р1	18265,13				-9056			
16	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1091	9,25				10092			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (35688 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51722 руб.) СП (29999 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (51722 руб.)	100 м2 покрытия	10,173	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	93204	46156	35785	5566
18	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	610,4	12,39				7563			
19	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	7,161792 1017,3*1,1*6,4/1000	44611,5				319498			
20	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7903 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8590 руб.) СП (3780 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8590 руб.)	100 м2 покрытия	0,6096	49155,72	14051,29	184,55	39,5	29965	8566	113	24
21	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (28368 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (36842 руб.) СП (17684 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (36842 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	20,346	2434,8	1809,06	607,36	1,71	49538	36807	12357	35
22	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	683,2	89,31				61017			
Люки												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (30 руб.): 70%=82%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (22 руб.): 50%=62%*(0.8 от ФОТ (43 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0101	4210,79	4210,79			43	43		
24	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (83 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (75 руб.) СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (75 руб.)	1 м3	0,04	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	153	57	96	18
25	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокотилок и пароварочных камер (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.) СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)	1 т конструкций	0,03	8480,46	7806,78	673,68	67,63	254	234	20	2
26	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (338 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (376 руб.) СП (162 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (376 руб.)	100 м2 проемов	0,019	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	7792	335	192	41
27	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>									<b>2045906</b>			
<b>Раздел 3. Вентиляционные трубы</b>												
28	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (30342 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (32626 руб.) СП (17618 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (32626 руб.)	1 м3 кладки	44,41	6078,45	655,77	301,45	78,88	269944	29123	13387	3503

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (18250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (22813 руб.) СП (8441 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (22813 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2101	16986,59	9960,23	572,9	362,13	37542	22013	1266	800
30	<b>ТЕРр62-26-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и песов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (1554 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2285 руб.) СП (914 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2285 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2101	4172,59	1033,68	384,86		9222	2285	851	
31	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127 руб.)	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24859	3127	63	
32	<b>ТЕР12-01-011-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.) СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)	1 колпак	9	963,87	120,83	4,83		8675	1087	43	
33	<b>ТССЦ-101-3718</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3718 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,22678	32270,96				7318			
34	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (130 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (188 руб.) СП (90 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (188 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2281	2048,66	826,01	66,29	1,47	467	188	15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (80 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (116 руб.) СП (56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (116 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2281	2169,48	507,79	43,22	1,47	495	116	10	
36	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (3715 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5629 руб.) СП (2815 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (5629 руб.)	100 м дымохода	5,2488	1455,89	1072,45			7642	5629		
<b>Итого по разделу 3 Вентиляционные трубы</b>									<b>455900</b>			
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>												
37	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65
38	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
39	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,2	2206,25				2648			
40	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316			
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>12350</b>			
<b>Раздел 5. Карниз</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (12198 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13553 руб.) СП (5828 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13553 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7605	36079	17821,19	443,92		27438	13553	338	
42	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8061	8567,27				-6906			
43	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	76,05	223,74				17015			
<b>Итого по разделу 5 Карниз</b>									<b>55573</b>			
<b>Раздел 6. Фановые трубы</b>												
44	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1577 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1609 руб.) СП (901 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1609 руб.)	100 м трубопровода	0,18	29878,41	8927,41	53,2	9,91	5378	1607	10	2
45	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2011 руб.) СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2011 руб.)	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011		
<b>Итого по разделу 6 Фановые трубы</b>									<b>15679</b>			
<b>Раздел 7. Разное</b>												
<b>Ограждения и снегозадержатели</b>												
46	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1288 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.) СП (616 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)	100 м ограждения	1,521	17849,47	863,07	425,86	57,24	27149	1313	648	87



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель снегозадержателями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1288 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.) СП (616 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)	100 м ограждения	1,521	17849,47	863,07	425,86	57,24	27149	1313	648	87
48	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,4563	54842,51				-25025			
49	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	76	545,52				41460			
лестница												
50	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (9 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	2169,48	507,79	43,22	1,47	54	13	1	
<b>Итого по разделу 7 Разное</b>									<b>74610</b>			
<b>Раздел 8. Прочие работы</b>												
51	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,27	345,71		345,71		93		93	
52	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	50	34,59		34,59		1730		1730	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	50,27	99,84		99,84		5019		5019	
Итого по разделу 8 Прочие работы									6842			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2114024	429937	104322	15477
Накладные расходы									376482			
Сметная прибыль									211432			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4133			
Кровли									508938			
Строительные металлические конструкции									171198			
Прочие ремонтно-строительные работы									3580			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									15655			
Конструкции из кирпича и блоков									497615			
Деревянные конструкции									1011670			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									201034			
Полы									10092			
Теплоизоляционные работы									95590			
Стены (ремонтно-строительные)									61017			
Проемы (ремонтно-строительные)									95			
Отделочные работы									71551			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									11690			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1387			
Печные работы (ремонтно-строительные)									14172			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									7856			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7823			
Погрузо-разгрузочные работы									1823			
Перевозка грузов автотранспортом									5019			
Итого									2701938			
В том числе:												
Материалы									1579765			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								104322			
	ФОТ								445414			
	Накладные расходы								376482			
	Сметная прибыль								211432			
	непредвиденные затраты 1%								27019			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2728957</b>			
	НДС 18%								491212			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>3220169</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ Радзиховская Н.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)