


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 468585 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 120044 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 791,66 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп                             | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм.      | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|----------------------------------|---|--|---------------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                                  |   |  |               |        | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                                  |   |  |               |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                                | 2   | 3  | 4             | 5      | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение |   |  |               |        |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| Земляные работы                  |   |  |               |        |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                                | ТЕР01-02-057-02<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23<br>НР (1448 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (2373 руб.)<br>СП (736 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2373 руб.) | 100 м3 грунта | 0,1352 | 17553,47                | 17553,47    |         |        | 2373                  | 2373        |         |        |
| 2                                | ТЕР01-02-061-01<br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (800 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1311 руб.)<br>СП (406 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1311 руб.)  | 100 м3 грунта | 0,1352 | 9697,9                  | 9697,9      |         |        | 1311                  | 1311        |         |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                  | 2  | 3  | 4                     | 5               | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11    | 12   | 13   |
|--------------------|--|--|-----------------------|-----------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| Демонтажные работы |  |  |                       |                 |          |         |         |        |       |       |      |      |
| 4                  | <b>ТЕРр65-1-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб<br>диаметром: до 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=8,89<br>НР (799 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1269 руб.)<br>СП (508 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1269 руб.)   | 100 м<br>трубопровода | 0,3<br>30 / 100 | 4577,82  | 4209,2  | 54,18   | 19,69  | 1373  | 1263  | 16   | 6    |
| 6                  | <b>ТЕРр65-1-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб<br>диаметром: до 63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=8,89<br>НР (917 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (1455 руб.)<br>СП (582 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1455 руб.)   | 100 м<br>трубопровода | 0,2<br>20 / 100 | 7875,29  | 7240,53 | 92,83   | 33,51  | 1575  | 1448  | 19   | 7    |
| 8                  | <b>ТЕРр65-1-3</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб<br>диаметром: до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23;<br>МАТ=8,89<br>НР (2350 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3730 руб.)<br>СП (1492 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3730 руб.)  | 100 м<br>трубопровода | 0,4<br>40 / 100 | 10019,09 | 9275,84 | 122,73  | 51,24  | 4008  | 3710  | 49   | 20   |
| 9                  | <b>ТЕР16-04-002-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных<br>полиэтиленовых труб низкого давления среднего<br>типа наружным диаметром: 25 мм<br>(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических<br>устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков,<br>отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0<br>к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,68<br>НР (21925 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (22372 руб.)<br>СП (12528 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (22372 руб.) | 100 м<br>трубопровода | 2,4             | 10777,21 | 8674,64 | 2102,57 | 647,06 | 25865 | 20819 | 5046 | 1553 |
| 10                 | <b>ТЕР16-04-002-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных<br>полиэтиленовых труб низкого давления среднего<br>типа наружным диаметром: 50 мм<br>(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических<br>устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков,<br>отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0<br>к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,62<br>НР (1816 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1853 руб.)<br>СП (1038 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1853 руб.)     | 100 м<br>трубопровода | 0,2             | 11650,52 | 8203,93 | 3446,59 | 1062,1 | 2330  | 1641  | 689  | 212  |
| Монтажные работы   |  |  |                       |                 |          |         |         |        |       |       |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5    | 6        | 7        | 8       | 9       | 10    | 11   | 12   | 13   |
|----|--|--|--------------------|------|----------|----------|---------|---------|-------|------|------|------|
| 12 | <b>ТЕР46-03-014-03</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-03-014-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,88<br>НР (213 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.)<br>СП (122 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)                                     | 100 отверстий      | 0,2  | 1997,2   | 1268,62  | 728,58  |         | 399   | 254  | 145  |      |
| 13 | <b>ТЕРр69-2-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23<br>НР (72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (109 руб.)<br>СП (44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (109 руб.)  | 100 отверстий      | 0,16 | 758,35   | 684,15   | 74,2    |         | 121   | 109  | 12   |      |
| 14 | <b>ТЕРр69-2-2</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23<br>НР (139 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (211 руб.)<br>СП (84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (211 руб.)                        | 100 отверстий      | 0,16 | 1458,62  | 1315,95  | 142,67  |         | 233   | 211  | 22   |      |
| 15 | <b>ТЕРр69-1-4</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр      | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (373 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (565 руб.)<br>СП (226 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (565 руб.)   | 100 отверстий      | 0,03 | 18841,54 | 18841,54 |         |         | 565   | 565  |      |      |
| 16 | <b>ТЕР16-04-002-06</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,6<br>НР (8748 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (8927 руб.)<br>СП (4999 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (8927 руб.) | 100 м трубопровода | 0,4  | 35667,79 | 19661,8  | 8616,47 | 2655,26 | 14267 | 7865 | 3447 | 1062 |
| 17 | <b>ТССЦ-507-0592</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0592 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53  | 10 м               | -3,8 | 734,46   |          |         |         | -2791 |      |      |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5    | 6        | 7        | 8       | 9       | 10   | 11   | 12   | 13  |
|----|--|--|-----------------------|------|----------|----------|---------|---------|------|------|------|-----|
| 18 | <b>ТССЦ-507-3359</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Труба из полипропилена PN 20/63<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=1,12   | м                     | 38   | 228,59   |          |         |         | 8686 |      |      |     |
| 19 | <b>ТЕР16-04-002-05</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого давления<br>среднего типа наружным диаметром: 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,62<br>НР (4540 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4633 руб.)<br>СП (2594 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4633 руб.) | 100 м<br>трубопровода | 0,2  | 34225,45 | 20509,83 | 8616,47 | 2655,26 | 6845 | 4102 | 1723 | 531 |
| 20 | <b>ТССЦ-507-0591</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления<br>среднего типа, наружным диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0591 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53   | 10 м                  | -1,9 | 496,36   |          |         |         | -943 |      |      |     |
| 21 | <b>ТССЦ-507-3358</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Труба из полипропилена PN 20/50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=1,85   | м                     | 19   | 147,26   |          |         |         | 2798 |      |      |     |
| 22 | <b>ТЕР16-04-002-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого давления<br>среднего типа наружным диаметром: 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,66;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,67<br>НР (4841 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (4940 руб.)<br>СП (2766 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (4940 руб.) | 100 м<br>трубопровода | 0,2  | 30818,63 | 23535,9  | 3865,67 | 1163,93 | 6164 | 4707 | 773  | 233 |
| 23 | <b>ТССЦ-507-0590</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления<br>среднего типа, наружным диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0590 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53   | 10 м                  | -1,9 | 318      |          |         |         | -604 |      |      |     |
| 24 | <b>ТССЦ-507-3357</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Труба из полипропилена PN 20/40<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3357 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77   | м                     | 19   | 89,72    |          |         |         | 1705 |      |      |     |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5    | 6        | 7        | 8       | 9       | 10    | 11    | 12    | 13   |
|----|--|--|-----------------------|------|----------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|------|
| 25 | <b>ТЕР16-04-002-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого давления<br>среднего типа наружным диаметром: 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,68<br>НР (54811 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (55930 руб.)<br>СП (31321 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (55930 руб.) | 100 м<br>трубопровода | 2,4  | 28761,25 | 21686,6  | 5256,43 | 1617,66 | 69027 | 52048 | 12615 | 3882 |
| 26 | <b>ТССЦ-507-0588</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления<br>среднего типа, наружным диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53   | 10 м                  | -22  | 168,22   |          |         |         | -3701 |       |       |      |
| 27 | <b>ТССЦ-507-3355</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Труба из полипропилена PN 20/25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3355 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76   | м                     | 220  | 35,76    |          |         |         | 7867  |       |       |      |
| 28 | <b>ТЕР16-04-002-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из<br>напорных полиэтиленовых труб низкого давления<br>среднего типа наружным диаметром: 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,69<br>НР (8884 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (9065 руб.)<br>СП (5076 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (9065 руб.)     | 100 м<br>трубопровода | 0,3  | 37639,91 | 27570,58 | 8519,57 | 2647,31 | 11292 | 8271  | 2556  | 794  |
| 29 | <b>ТССЦ-507-0622</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления<br>тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44   | 10 м                  | -2,7 | 133,81   |          |         |         | -361  |       |       |      |
| 30 | <b>ТССЦ-507-3354</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Труба из полипропилена PN 20/20<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3354 1 квартал 2016 г. МАТ=1,64   | м                     | 27   | 21,34    |          |         |         | 576   |       |       |      |
| 31 | <b>ТССЦ-302-1463</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Фиксатор пластмассовый ординарный для<br>металлополимерных труб размером 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7  | шт.                   | 200  | 16,84    |          |         |         | 3368  |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6     | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----|-----|-------|---|---|---|------|----|----|----|
| 32 | <b>ТССЦ-301-5804</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-5804 1 квартал 2016 г. МАТ=2,81 | шт. | 54  | 12,65 |   |   |   | 683  |    |    |    |
| 33 | <b>ТССЦ-301-5807</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-5807 1 квартал 2016 г. МАТ=2,81 | шт. | 40  | 17,17 |   |   |   | 687  |    |    |    |
| 34 | <b>ТССЦ-301-5809</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-301-5809 1 квартал 2016 г. МАТ=2,81 | шт. | 120 | 25,04 |   |   |   | 3005 |    |    |    |
| 35 | <b>ТССЦ-507-3296</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3296 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3  | шт. | 24  | 7,69  |   |   |   | 185  |    |    |    |
| 36 | <b>ТССЦ-507-3302</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29   | шт. | 6   | 23,82 |   |   |   | 143  |    |    |    |
| 37 | <b>ТССЦ-507-3306</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3306 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29   | шт. | 6   | 43,13 |   |   |   | 259  |    |    |    |
| 38 | <b>ТССЦ-507-3310</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3310 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29   | шт. | 14  | 64,62 |   |   |   | 905  |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5   | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|-----|--------|---|---|---|----|----|----|----|
| 39 | <b>ТССЦ-507-0769</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Соединительная арматура трубопроводов, переход<br>диаметром 25х20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0769 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5 | 10 шт. | 2,4 | 34,34  |   |   |   | 82 |    |    |    |
| 40 | <b>ТССЦ-507-0771</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Соединительная арматура трубопроводов, переход<br>диаметром 40х25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0771 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5 | 10 шт. | 0,1 | 48,3   |   |   |   | 5  |    |    |    |
| 41 | <b>ТССЦ-507-0772</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Соединительная арматура трубопроводов, переход<br>диаметром 50х40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0772 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5 | 10 шт. | 0,1 | 95,34  |   |   |   | 10 |    |    |    |
| 42 | <b>ТССЦ-507-0773</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Соединительная арматура трубопроводов, переход<br>диаметром 63х50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0773 1 квартал 2016 г. МАТ=3,5 | 10 шт. | 0,1 | 178,01 |   |   |   | 18 |    |    |    |
| 43 | <b>ТССЦ-507-5007</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-5007 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97            | шт.    | 30  | 2,29   |   |   |   | 69 |    |    |    |
| 44 | <b>ТССЦ-507-5008</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-5008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,95            | шт.    | 30  | 3,16   |   |   |   | 95 |    |    |    |
| 45 | <b>ТССЦ-507-5011</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-5011 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94            | шт.    | 5   | 15,05  |   |   |   | 75 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6       | 7 | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----|-----|---------|---|---|---|-------|----|----|----|
| 46 | <b>ТССЦ-507-5012</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Муфта полипропиленовая соединительная<br>диаметром 63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-5012 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94  | шт. | 6   | 26,58   |   |   |   | 159   |    |    |    |
| 47 | <b>ТССЦ-302-1484</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кран шаровой В-В размером 3/4"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-302-1484 1 квартал 2016 г. МАТ=3,99  | шт. | 48  | 359,26  |   |   |   | 17244 |    |    |    |
| 48 | <b>ТССЦ-302-1485</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Кран шаровой В-В размером 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-302-1485 1 квартал 2016 г. МАТ=3,99  | шт. | 25  | 545,87  |   |   |   | 13647 |    |    |    |
| 49 | <b>ТССЦ-302-1044</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант",<br>рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой<br>металл, диаметром 50 x 1 1/2"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-302-1044 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89 | шт. | 1   | 1578,75 |   |   |   | 1579  |    |    |    |
| 50 | <b>ТССЦ-507-3173</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3173 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24   | шт. | 100 | 7,19    |   |   |   | 719   |    |    |    |
| 51 | <b>ТССЦ-507-3174</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3174 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24   | шт. | 100 | 8,69    |   |   |   | 869   |    |    |    |
| 52 | <b>ТССЦ-507-3176</b><br><i>Приказ Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15 №675/пр</i> | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50<br>мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3176 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24   | шт. | 10  | 33,23   |   |   |   | 332   |    |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4           | 5         | 6           | 7       | 8      | 9    | 10            | 11     | 12    | 13   |
|--|--|--|-------------|-----------|-------------|---------|--------|------|---------------|--------|-------|------|
| 53   | <b>ТССЦ-507-3177</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=1,24  | шт.         | 10        | 133,96      |         |        |      | 1340          |        |       |      |
| 54   | <b>ТЕР16-05-001-02</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5<br>НР (191 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (195 руб.)<br>СП (109 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (195 руб.) | 1 шт.       | 1         | 639,4       | 194,82  | 29,63  |      | 639           | 195    | 30    |      |
| 55   | <b>ТССЦ-302-3186</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр   | Задвижки стальные диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-302-3186 1 квартал 2016 г. МАТ=4,67   | шт.         | 1         | 3560,36     |         |        |      | 3560          |        |       |      |
| 56   | <b>прайс</b>   | <b>скоба 20</b>  | <b>шт</b>   | <b>50</b> | <b>6,21</b> |         |        |      | <b>311</b>    |        |       |      |
| 57   | <b>ТЕР18-06-007-04</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Установка фильтров диаметром : 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР18-06-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=2,13<br>НР (133 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (136 руб.)<br>СП (76 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (136 руб.)  | 10 фильтров | 0,1       | 21854,08    | 1346,65 | 494,47 | 9,91 | 2185          | 135    | 49    | 1    |
| 59   | <b>ТЕР16-07-006-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>21.09.15 №675/пр | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95<br>НР (702 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (716 руб.)<br>СП (401 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (716 руб.)  | 1 сальник   | 3         | 403,09      | 238,61  |        |      | 1209          | 716    |       |      |
| <b>Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение</b>                                     |  |  |             |           |             |         |        |      | <b>393174</b> |        |       |      |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |  |             |           |             |         |        |      |               |        |       |      |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах  |  |  |             |           |             |         |        |      | 214362        | 111743 | 27191 | 8301 |
| Накладные расходы  |  |  |             |           |             |         |        |      | 113702        |        |       |      |
| Сметная прибыль  |  |  |             |           |             |         |        |      | 65110         |        |       |      |
| <b>Итого по смете:</b>   |  |  |             |           |             |         |        |      |               |        |       |      |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом   |  |  |             |           |             |         |        |      | 7073          |        |       |      |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |             |           |             |         |        |      | 13604         |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       |   |   |   |   |   |   |   |   | 369595        |    |    |    |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   |   |   |   | 734           |    |    |    |
| Прочие ремонтно-строительные работы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1857          |    |    |    |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  |   |   |   |   |   |   |   |   | 311           |    |    |    |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   | 393174        |    |    |    |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 75428         |    |    |    |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27191         |    |    |    |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 120044        |    |    |    |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 113702        |    |    |    |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 65110         |    |    |    |
| непредвиденные затраты 1%  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3932          |    |    |    |
| <b>Итого с непредвиденными</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>397106</b> |    |    |    |
| НДС 18%  |   |   |   |   |   |   |   |   | 71479         |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>468585</b> |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)