

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское,
ул. Несмеянова, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2377075 руб.

Средства на оплату труда 377129 руб.

Сметная трудоемкость 2996,906 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10060 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11976 руб.) СП (5748 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11976 руб.)	100 м2 покрытия	6,608	1944,48	1812,36	132,12		12849	11976	873	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8681 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12227 руб.) СП (6358 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12227 руб.)	100 м2 кровли	6,608	2106,22	1759,53	346,69	90,75	13918	11627	2291	600

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (15398 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21688 руб.) СП (11278 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21688 руб.)	100 м2 кровли	6,608	3515,77	3199,25	316,52	82,8	23232	21141	2091	547
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3915 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5514 руб.) СП (2867 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5514 руб.)	100 м2 кровли	6,608	984,63	781,13	203,5	53,32	6506	5162	1344	352
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8207 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (12435 руб.) СП (4974 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (12435 руб.)	100 т мусора	0,5472	22725,17	22725,17			12435	12435		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									148028			
Раздел 2. Монтажные работы												
8	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(мауэрлат) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4467 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4963 руб.) СП (2134 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4963 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,8	10930,23	2757,25	187,22		19674	4963	337	
9	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контобрешетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (43883 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (48759 руб.) СП (20966 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (48759 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	16,5 12,5+0,6+3,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	193089	48271	4576	488

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней. подкосов, кобылок и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (47607 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (52897 руб.) СП (22746 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (52897 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	17,9 0.8+7.7+1.8+0.3+1.5+2+1.5+0.9 +1,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	209472	52367	4964	530
11	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11922 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16791 руб.) СП (8731 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16791 руб.)	100 м2	6,608	10619,94	2477,92	173,44	63,11	70177	16374	1146	417
12	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-11,89	4251,44				-50550			
13	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	13,7	5614,4				76917			
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2658 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2828 руб.) СП (1442 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2828 руб.)	100 м2 поверхности	6,5758	7252,3	430,01	9,66		47690	2828	64	
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-804,9	55,66				-44801			
16	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	804,9	22,06				17756			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23182 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33597 руб.) СП (19486 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (33597 руб.)	100 м2 покрытия	6,608	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	60542	29981	23244	3616
23	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	4,652032 660,6*1,1*6,4/1000	44611,5				207534			
26	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	418,3	12,39				5183			
27	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (29159 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (39944 руб.) СП (22369 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (39944 руб.)	1 м3 кладки	9,44	9680,45	4146,46	267,84	84,88	91383	39143	2528	801
28	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (18428 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (23932 руб.) СП (11487 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (23932 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,216	2434,8	1809,06	607,36	1,71	32178	23909	8027	23
29	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	443,8	89,31				39636			
Люки												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (29 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0068	4210,79	4210,79			29	29		
31	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (122 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (135 руб.) СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (135 руб.)	100 м2 проемов	0,0068	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2789	120	69	15
32	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1269877			
Раздел 3. Утепление												
33	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15752 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17122 руб.) СП (7534 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17122 руб.)	100 м2 стяжки	4,56	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	46737	15666	6485	1456
34	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2751 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2990 руб.) СП (1316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2990 руб.)	100 м2 стяжки	4,56	2472,42	631,07	102,07	24,46	11274	2878	465	112
6	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (27974 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30407 руб.) СП (13379 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30407 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	6,608	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	390050	27917	13921	2490

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-20,22 -Ф1.p2	718,32				-14524			
17	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-51,08 -Ф1.p1	6522,44				-333166			
39	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	91,2	1528,56				139405			
40	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1843 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1961 руб.) СП (1000 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1961 руб.)	100 м2 поверхности	4,56	7252,3	430,01	9,66		33070	1961	44	
41	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-558,1	55,66				-31064			
43	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	558,1	35,27				19684			
44	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1014 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1127 руб.) СП (485 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1127 руб.)	100 м ходов	2,34	5699,62	465,72	102,95	15,78	13337	1090	241	37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,808	4251,44				-11938			
46	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	1,5	5614,4				8422			
47	ТССЦ-102-0092 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	0,6	6780,49				4068			
Итого по разделу 3 Утепление									348402			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												
48	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5220 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5613 руб.) СП (3031 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5613 руб.)	1 м3 кладки	7,64	6078,45	655,77	301,45	78,88	46439	5010	2303	603
49	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3954 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4942 руб.) СП (1829 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4942 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4788	16986,59	9960,23	572,9	362,13	8133	4769	274	173
50	ТЕРр62-26-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (337 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (495 руб.) СП (198 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (495 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4788	4172,59	1033,68	384,86		1998	495	184	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
52	ТЕРр60-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (3277 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (4965 руб.) СП (2483 руб.): 50%=63%*0,8 от ФОТ (4965 руб.)	100 м дымохода	2,4552	2405,55	2022,11			5906	4965		
Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы									96241			
Раздел 5. Слуховые окна												
53	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
54	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
55	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
56	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
Итого по разделу 5 Слуховые окна									10881			
Раздел 6. Карниз												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10008 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11120 руб.) СП (4782 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11120 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,624	36079	17821,19	443,92		22513	11120	277	
58	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6614	8567,27				-5666			
59	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	62,4	223,74				13961			
Итого по разделу 6 Карниз									45598			
Раздел 7. Фановые трубы												
60	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1182 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1206 руб.) СП (675 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1206 руб.)	100 м трубопровода	0,135	29878,41	8927,41	53,2	9,91	4034	1205	7	1
61	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: обратный клапан ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1508 руб.) СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1508 руб.)	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		
62	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (531 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (689 руб.) СП (331 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (689 руб.)	10 м трубопровода	1,35 13,5 / 10	7440,13	510,11	126,8		10044	689	171	
Итого по разделу 7 Фановые трубы									22664			
Раздел 8. Разное												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ограждения и снегозадержатели												
63	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
64	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
65	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,228	54842,51				-12504			
66	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20730			
лестница												
67	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023	2169,48	507,79	43,22	1,47	50	12	1	
Итого по разделу 8 Разное									37326			
Раздел 9. Прочие работы												
68	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,8445 85,63*0,15	345,71		345,71		4440		4440	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	72,7855 85,63*0,85	34,59		34,59		2518		2518	
70	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	85,63	99,84		99,84		8549		8549	
Итого по разделу 9 Прочие работы									15507			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1506201	364737	92450	12392
Накладные расходы									307539			
Сметная прибыль									180785			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									28657			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									210953			
Прочие ремонтно-строительные работы									25616			
Деревянные конструкции									638619			
Полы									11839			
Кровли									470483			
Строительные металлические конструкции									103210			
Стены (ремонтно-строительные)									182547			
Теплоизоляционные работы									212403			
Проемы (ремонтно-строительные)									64			
Конструкции из кирпича и блоков									54690			
Отделочные работы									13916			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2533			
Печные работы (ремонтно-строительные)									11666			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5891			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5867			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									64			
Погрузо-разгрузочные работы									6958			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								8549			
	Итого								1994525			
	В том числе:											
	Материалы								1049014			
	Машины и механизмы								92450			
	ФОТ								377129			
	Накладные расходы								307539			
	Сметная прибыль								180785			
	непредвиденные затраты 1%								19945			
	Итого с непредвиденными								2014470			
	НДС 18%								362605			
	ВСЕГО по смете								2377075			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)