


" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2431443 руб.  
Средства на оплату труда 385083 руб.  
Сметная трудоемкость 3075,9449 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10144 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12076 руб.) СП (5796 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12076 руб.)	100 м2 покрытия	6,663	1944,48	1812,36	132,12		12956	12076	880	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8754 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12329 руб.) СП (6411 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12329 руб.)	100 м2 кровли	6,663	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14034	11724	2310	605

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (15527 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (21869 руб.) СП (11372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (21869 руб.)	100 м2 кровли	6,663	3515,77	3199,25	316,52	82,8	23426	21317	2109	552
4	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3948 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5560 руб.) СП (2891 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5560 руб.)	100 м2 кровли	6,663	984,63	781,13	203,5	53,32	6561	5205	1356	355
5	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
8	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утеплителя и мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9299 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14090 руб.) СП (5636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14090 руб.)	100 т мусора	0,62	22725,17	22725,17			14090	14090		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>152447</b>			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
9	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев(Мауэрлаты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4293 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4770 руб.) СП (2051 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4770 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,73	10930,23	2757,25	187,22		18909	4770	324	
10	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил + контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (53831 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (59812 руб.) СП (25719 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (59812 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	20,24 12,8+0,64+6,8	11702,36	2925,54	277,32	29,6	236856	59213	5613	599

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, подкосов, стоек и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (47820 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (53133 руб.) СП (22847 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (53133 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	17,98 0,76+7*1+0,3+1,92+0,7+0,5+1, 44+0,96+3,4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	210408	52601	4986	532
12	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12021 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16931 руб.) СП (8804 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16931 руб.)	100 м2	6,663	10619,94	2477,92	173,44	63,11	70761	16510	1156	421
13	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-11,99	4251,44				-50975			
14	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	14,1	5614,4				79163			
15	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2682 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2853 руб.) СП (1455 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2853 руб.)	100 м2 поверхности	6,6336	7252,3	430,01	9,66		48109	2853	64	
16	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-812	55,66				-45196			
17	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	812	22,06				17913			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23375 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (33877 руб.) СП (19649 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (33877 руб.)	100 м2 покрытия	6,663	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	61046	30231	23438	3646
24	<b>ТССЦ-101-3842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	4,690752 666,3*6,4*1,1/1000	44611,5				209261			
25	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	34,2	286,67				9804			
26	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	420,3	12,39				5208			
28	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (18581 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24131 руб.) СП (11583 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24131 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,326	2434,8	1809,06	607,36	1,71	32446	24108	8094	23
29	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	447,5	89,31				39966			
Люки												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (10 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0023	4210,79	4210,79			10	10		
31	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
32	<b>ТЕР46-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (16 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19 руб.) СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19 руб.)	1 м3	0,01	3820,85	1424,67	2396,18	451,29	38	14	24	5
33	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (156 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (223 руб.) СП (112 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (223 руб.)	1 т	0,03818 0,01708+0,0211	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1813	220	6	3
34	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0062	2169,48	507,79	43,22	1,47	13	3		
35	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 проемов	0,0048	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1969	85	49	10
36	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									1203464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 3. Утепление</b>												
37	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16897 руб.) СП (7435 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16897 руб.)	100 м2 стяжки	4,5	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	46123	15460	6400	1437
38	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2714 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2950 руб.) СП (1298 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2950 руб.)	100 м2 стяжки	4,5	2472,42	631,07	102,07	24,46	11126	2840	459	110
39	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (19050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20707 руб.) СП (9111 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20707 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,5	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	265622	19011	9480	1696
40	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-34,79	6522,44				-226916			
41	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,77	718,32				-9891			
42	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	86,88	1528,56				132801			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1819 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1935 руб.) СП (987 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1935 руб.)	100 м2 поверхности	4,5	7252,3	430,01	9,66		32635	1935	43	
44	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-550,8	55,66				-30658			
46	<b>ТССЦ-101-4134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	550,8	35,27				19427			
47	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ( на чердаке и кровле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (988 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.) СП (472 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098 руб.)	100 м ходов	2,28	5699,62	465,72	102,95	15,78	12995	1062	235	36
48	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,736	4251,44				-11632			
49	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,67	5614,4				14990			
79	<b>ТССЦ-102-0092</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0092 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м3	3,04	6780,49				20613			
Итого по разделу 3 Утепление									336655			
Раздел 4. Вентиляционные трубы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (27831 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (38125 руб.) СП (21350 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (38125 руб.)	1 м3 кладки	9,01	9680,45	4146,46	267,84	84,88	87221	37360	2413	765
51	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (4492 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5615 руб.) СП (2078 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5615 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,544	16986,59	9960,23	572,9	362,13	9241	5418	312	197
52	<b>ТЕРр62-26-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=4,21 НР (382 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (562 руб.) СП (225 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (562 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,544	4172,59	1033,68	384,86		2270	562	209	
53	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.) СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29	
54	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж конструкций каркаса колпаков из уголка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1601 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2320 руб.) СП (1346 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2320 руб.)	1 т конструкций	0,2062 0,18064+0,02556	12348,24	11152,54	962,41	96,62	2546	2300	198	20
55	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (1738 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2633 руб.) СП (1317 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ (2633 руб.)	100 м дымохода	2,4552	1455,89	1072,45			3575	2633		
<b>Итого по разделу 4 Вентиляционные трубы</b>									<b>180649</b>			
<b>Раздел 5. Слуховые окна</b>												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
57	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
58	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413			
59	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211			
60	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (289 руб.) СП (168 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (289 руб.)	100 м2	0,068	4563,27	4216,9	272,7	23,73	310	287	19	2
61	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,8	243,5				1656			
<b>Итого по разделу 5 Слуховые окна</b>									13214			
<b>Раздел 6. Карниз</b>												
62	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (11120 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (15233 руб.) СП (8530 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (15233 руб.)	1 м3 кладки	3,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	34850	14927	964	306

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7128 руб.) СП (3065 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7128 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92		14432	7128	178	
64	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,424	8567,27				-3633			
65	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	44 40*1,1	223,74				9845			
<b>Итого по разделу 6 Карниз</b>									<b>84624</b>			
<b>Раздел 7. Фановые трубы</b>												
66	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (804 руб.) СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)	100 м трубопровода	0,09	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1
67	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1005 руб.) СП (482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1005 руб.)	1 шт.	6	424,02	167,55			2544	1005		
68	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»); трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (220 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)	10 м трубопровода	0,9 9 / 10	7440,13	510,11	126,8		6696	459	114	
<b>Итого по разделу 7 Фановые трубы</b>									<b>15106</b>			
<b>Раздел 8. Разное</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ограждения и снегозадержатели												
69	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
70	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей, прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (700 руб.) СП (308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (700 руб.)	100 м ограждения	0,76	17849,47	863,07	425,86	57,24	13566	656	324	44
71	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,228	54842,51				-12504			
72	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20730			
лестница												
73	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0125	2169,48	507,79	43,22	1,47	27	6	1	
Итого по разделу 8 Разное									37296			
Раздел 9. Прочие работы												
74	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (63 руб.): 100% от ФОТ (63 руб.) СП (38 руб.): 60% от ФОТ (63 руб.)	1 т груза	15,2925 101,95*0,15	223,04	4,15	218,89		3411	63	3348	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	86,6575 101,95*0,85	34,59		34,59		2997		2997	
76	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЭПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	101,95	99,84		99,84		10179		10179	
<b>Итого по разделу 9 Прочие работы</b>									<b>16688</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1543394	373625	89010	11458
Накладные расходы									311330			
Сметная прибыль									185420			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									28960			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									214300			
Прочие ремонтно-строительные работы									29025			
Деревянные конструкции									681947			
Полы									-207061			
Строительные металлические конструкции									110239			
Кровли									696393			
Теплоизоляционные работы									202680			
Стены (ремонтно-строительные)									230868			
Проемы (ремонтно-строительные)									2603			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									347			
Отделочные работы									15811			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2877			
Печные работы (ремонтно-строительные)									6630			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3927			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3910			
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3512			
Погрузо-разгрузочные работы									2997			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевозка грузов автотранспортом									10179			
Итого									2040144			
В том числе:												
Материалы									1080759			
Машины и механизмы									89010			
ФОТ									385083			
Накладные расходы									311330			
Сметная прибыль									185420			
непредвиденные затраты 1%									20401			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2060545</b>			
НДС 18%									370898			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2431443</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, расшифровка)