

_____ 2016 г.

_____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасад многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. М. Джалиля, д. 98
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2132448,8 руб.
Средства на оплату труда _____ 352383 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2585,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
Демонтажные работы												
1	ТЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (219 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (313 руб.) СП (157 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (313 руб.)	100 коробок	0,04 4/100	7822,67	7822,67			313	313		
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (283 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (404 руб.) СП (202 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (404 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,096	4210,79	4210,79			404	404		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (890 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1257 руб.) СП (629 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1257 руб.)	100 коробок	0,08 8/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1334	1229	105	28
4	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (526 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (751 руб.) СП (376 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (751 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,1344 13,44/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	758	726	32	25
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									6080			
Раздел 2. Фасад												
Двери, окно												
5	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (716 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1038 руб.) СП (602 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1038 руб.)	1 м2 проема	3,36	984,34	308,81	62,52		3307	1038	210	
6	ТССЦ-203-8113 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10182,03				20364			
7	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	2	1910,09				3820			
8	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (1402 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1558 руб.) СП (670 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1558 руб.)	100 м2 проемов	0,096 9,6/100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	15052	1343	997	215

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914			
10	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (2942 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3269 руб.) СП (1406 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3269 руб.)	100 м2 проемов	0,1344 13,44/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	88236	3222	364	47
11	ТЕР15-02-018-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная(откосы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-018-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,64 НР (789 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (986 руб.) СП (365 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (986 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0648 6,48/100	23023,77	14160,26	1436,02	1056,67	1492	918	93	68
12	ТЕРр61-22-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно- известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-22-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85; МАТ=5,94 НР (400 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (597 руб.) СП (239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (597 руб.)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,008 0,8/100	94406,98	74603,12	13,44		755	597		
13	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (394 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (492 руб.) СП (182 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (492 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0728 6,48/100+0,008	10693,42	6762,58	55,74	1,96	778	492	4	
Водосток												
14	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (2012 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2834 руб.) СП (1474 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2834 руб.)	100 м	0,618 61,8/100	32747,72	4586,13	62,74		20238	2834	39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (3942 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4285 руб.) СП (1885 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4285 руб.)	100 м желобов	1,086 108,6/100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	34927	4251	194	34
Устройство карнизов над балконами												
16	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (1788 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2592 руб.) СП (1503 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2592 руб.)	1 т конструкций	0,408	7722,33	6329,64	753,95	23,73	3151	2582	308	10
17	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,408	52125,65				21267			
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (375 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (528 руб.) СП (275 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (528 руб.)	100 м2	0,208	10619,94	2477,92	173,44	63,11	2209	515	36	13
19	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (196 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (213 руб.) СП (94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (213 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,208	4250,34	1002	241,06	25,68	884	208	50	5
20	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (339 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (404 руб.) СП (194 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (404 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,133 133/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	621	373	179	31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	20,8	252,64				5255			
Устройство основания под металлические опоры балконов												
22	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,11; ЗПМ=12,23; МАТ=11,95 НР (9 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (10 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	0,02	1516,36	430,37	221,05	44,15	30	9	4	1
23	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-0,024 -ФЗ,р1	718,32				-17			
24	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	0,024	769,89				18			
25	ТЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,5 НР (15501 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (22465 руб.) СП (13030 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (22465 руб.)	1 т конструкций	7,695	7388,66	2664,06	1915,75	255,36	56856	20500	14742	1965
26	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12	т	7,695	53577,66				412280			
27	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (12 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (15 руб.)	1 т	0,009	28647,21	1635,52	273,38	31,55	258	15	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР05-01-029-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР05-01-029-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,96 НР (2551 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (2577 руб.) СП (1392 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2577 руб.)	1 м3 конструктивного объема свай	4,1	2780,75	438,45	1094,88	189,93	11401	1798	4489	779
29	ТССЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	т	0,0864	30732,48				2655			
30	ТССЦ-204-0036 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0036 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	т	0,0864	7918,63				684			
31	ТССЦ-204-0030 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0030 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,0133	28880,98				384			
32	ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0034 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	т	0,0133	13646,95				182			
33	ТССЦ-401-0067 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	4,182 4,1*1,02	4267,58				17847			
34	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (301 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (324 руб.) СП (175 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (324 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,11	9459,21	2945,35	524,24		1041	324	58	
Усиление балконов												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (199 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (237 руб.) СП (114 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (237 руб.)	100 м борозд	0,048 4,8/100	9562,84	3857,22	5705,62	1074,65	459	185	274	52
36	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (56 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (67 руб.) СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (67 руб.)	1 м3	0,02	12432,05	3312,86	248,58	27,64	249	66	5	1
37	ТЕР15-04-048-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,11 НР (3875 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4844 руб.) СП (1792 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4844 руб.)	100 м2 отделываемой поверхности	0,54 54/100	30745,47	8970,22	172,32		16603	4844	93	
38	ТССЦ-402-0067 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0067 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99	т	-0,162	62469,5				-10120			
39	ТССЦ-402-0382 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0382 1 квартал 2016 г. МАТ=1,52	кг	160 0,160*1000	37,33				5973			
Перемычки												
40	ТЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (14195 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (19445 руб.) СП (10889 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (19445 руб.)	1 т металлоконструк ций перемычек	0,9257	91291,89	20936,29	506,85	69,1	84509	19381	469	64
Стены												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (196526 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (245658 руб.) СП (90893 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (245658 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	13,87 13,55+0,32	43923,78	17434,48	422,08	277,01	609223	241816	5854	3842
42	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-1498 -Ф2,р1	145,59				-218094			
43	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	1498	18,31				27428			
44	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (14819 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (18524 руб.) СП (6854 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (18524 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,55	8414,2	1367,07	54,12		114012	18524	733	
45	ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-025-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1732 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (801 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 32/100	10693,42	6762,58	55,74	1,96	3422	2164	18	1
46	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (11625 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14531 руб.) СП (5376 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14531 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,58	10710,38	9194,64	17,02	1,96	16922	14528	27	3
Итого по разделу 2 Фасад									1774422			
Раздел 3. Прочие												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,103 47,01*0,3	345,71		345,71		4876		4876	
48	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32,907 47,01*0,7	34,59		34,59		1138		1138	
49	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	47,01	58,52		58,52		2751		2751	
Итого по разделу 3 Прочие									8765			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1369049	345199	38144	7184
Накладные расходы									278606			
Сметная прибыль									141612			
Итого по смете:												
Проемы (ремонтно-строительные)									6080			
Строительные металлические конструкции									554186			
Деревянные конструкции									90622			
Отделочные работы									870262			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									34795			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									26582			
Кровли									47183			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									20111			
Полы									45			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									277			
Свайные работы									19249			
Конструкции из кирпича и блоков									1517			
Стены (ремонтно-строительные)									109593			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								6014			
	Перевозка грузов автотранспортом								2751			
	Итого								1789267			
	В том числе:											
	Материалы								985706			
	Машины и механизмы								38144			
	ФОТ								352383			
	Накладные расходы								278606			
	Сметная прибыль								141612			
	Непредвиденные расходы 1%								17893			
	Итого с непредвиденными								1807160			
	НДС 18%								325288,8			
	ВСЕГО по смете								2132448,8			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)