

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Шарлыкский район, п. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 774985 руб.
Средства на оплату труда 121359 руб.
Сметная трудоемкость 957,17 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (16851 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20061 руб.) СП (9629 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20061 руб.)	100 м2 покрытия	3,17 317,0 / 100	6693,17	6328,41	364,76		21217	20061	1156	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3981 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5607 руб.) СП (2916 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5607 руб.)	100 м2 кровли	3,03 303,0 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6382	5332	1050	275

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7061 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9945 руб.) СП (5171 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9945 руб.)	100 м2 кровли	3,03 303,0 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	10653	9694	959	251
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7634 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11567 руб.) СП (4627 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11567 руб.)	100 т мусора	0,509 (окр(303,0*(0,13+0,15)*0,6,2) / 100	22725,17	22725,17			11567	11567		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1718 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1867 руб.) СП (821 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1867 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,27 227,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	2257	1820	437	47
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1079 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1285 руб.) СП (617 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1285 руб.)	1 м3	1,04 10*4*0,065*0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2042	1109	933	176
7	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1	
Строительные работы												
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Установка стропил и маурлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2128 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2364 руб.) СП (1017 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2364 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,8 0,112+0,141+0,378+0,068+0,05 1+0,05	11702,36	2925,54	277,32	29,6	9362	2340	222	24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (450 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (634 руб.) СП (330 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (634 руб.)	100 м2	0,1675 (0,05*335,0) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	2531	619	44	15
10	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5426 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7642 руб.) СП (3974 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7642 руб.)	100 м2	3,0075 (317,5-16,75) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	31939	7452	522	190
11	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (3877 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (5035 руб.) СП (2417 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5035 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,7701 (окр(((2*317,5/0,45)*0,15+2*0,1 7*6,46*(2+4)+0,1*1,35*56*2+0,1 *1,7*8*2+0,17*0,5*12*2+0,05*0, 32*62*4+0,2*70,8*2);2) / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	7185	4969	2165	66
12	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	89	89,31				7949			
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3263 руб.) СП (1436 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3263 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,175 317,5 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	13495	3181	765	82
14	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-349 -Ф8,р2	19,01				-6634			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,16 -Ф8,р1	18265,13				-2922			
16	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	350	35,27				12345			
17	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (14669 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15945 руб.) СП (7016 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15945 руб.)	100 м2 кровли	3,177 (324,7-2*3,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	131808	15450	2874	495
18	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-387 -Ф5,р1	253,64				-98159			
19	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	327,231 317,7*1,03	252,64				82672			
20	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	19,64 49,1*0,4	629,21				12358			
21	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (8008 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (8519 руб.) СП (4345 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (8519 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,27 227,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	30722	8438	1179	81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-9,4 -Ф3,р1	2256,51				-21211			
23	ТССЦ-104-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,26	м3	35,07 окр(227,0*0,15*1,03,2	2424,28				85019			
24	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38 НР (16397 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (17444 руб.) СП (8896 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (17444 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,27 227,0 / 100	25654,88	7607,55	2266,68	76,93	58237	17269	5145	175
25	ТССЦ-101-1745 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бензин растворитель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1745 1 квартал 2016 г. МАТ=8,92	т	-0,22 -Ф2,р3	62071,34				-13656			
26	ТССЦ-113-0101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0101 1 квартал 2016 г. МАТ=5,24	т	-0,52 -Ф2,р2	4100,51				-2132			
27	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-263 -Ф2,р1	20,65				-5431			
28	ТССЦ-101-6074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикроэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	260	108,08				28101			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
30	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1 -Ф9,р1	668,42				-668			
31	ТССЦ-301-1560 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1560 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	2	2622,43				5245			
32	ТССЦ-101-0941 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0941 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	компл.	2	50,95				102			
33	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (323 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (351 руб.) СП (154 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (351 руб.)	100 м2 кровли	0,07 (2*3,5) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	2904	340	63	11
34	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-8,5 -Ф6,р1	253,64				-2156			
35	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	7,21 2*3,5*1,03	252,64				1822			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (226 руб.) СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (226 руб.)	100 м2 покрытия	0,016 (8*1,0*0,2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	786	225	3	1
37	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,2 НР (1506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1673 руб.) СП (719 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1673 руб.)	100 м2 потолка	0,23 23,0 / 100	27480,21	7235,88	424,82	39,5	6320	1664	98	9
38	ТЕР10-01-022-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву / обшивка карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,14 НР (1175 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1305 руб.) СП (561 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1305 руб.)	100 м2 потолка	0,385 38,5 / 100	17436,51	3388,32	53,08		6713	1305	20	
39	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок / лобовая доска ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341 руб.) СП (147 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)	100 м ходов	0,708 70,8 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	4035	330	73	11
40	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1292 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1957 руб.) СП (783 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1957 руб.)	100 п. м ходов	0,792 (66*1,2) / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	8864	1930	73	27
41	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Ограждение кровель перилами / снегозадержатели трубчатые, длиной 3,0 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (608 руб.) СП (268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (608 руб.)	100 м ограждения	0,66 (22*3,0) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11781	570	281	38
Люк.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (267 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (318 руб.) СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (318 руб.)	1 м3	0,06 окр((0,65*0,85- 0,44*0,64)*0,22;2	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	752	217	535	101
43	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (382 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (546 руб.) СП (273 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (546 руб.)	1 т	0,0935 окр(2*(24,72+19,2+1,6+1,23)/10 00,4	47483,65	5763,27	169,99	74,97	4440	539	16	7
44	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,09 -Ф10,р2	40719,52				-3665			
45	ТССЦ-101-3692 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3692 1 квартал 2016 г. МАТ=5,97	т	0,0878 окр(2*(24,72+19,2)/1000;4	31391,93				2756			
46	ТССЦ-101-2803 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,0057 окр(2*(1,6+1,23)/1000;4	30721,47				175			
47	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (127 руб.)	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14
48	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	2	53,07				106			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06	шт.	2	92,28				185			
50	ТССЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2003 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	компл.	1	696,93				697			
51	ТЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (кровли возле вентшахт. Проходов уплотнителем) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,88 НР (9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11 руб.) СП (4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11 руб.)	100 м	0,034 3,4 / 100	7809,75	318,22			266	11		
52	ТССЦ-101-2779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2779 1 квартал 2016 г. МАТ=5,89	м	-3,4 -Ф1.p1	74,57				-254			
53	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	3,4	246,45				838			
54	ТССЦ-101-0849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластина резиновая рулонная вулканизированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0849 1 квартал 2016 г. МАТ=4,08	кг	0,0025 0,25*0,04*1*0,25	64,26							
55	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (230 руб.) СП (133 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (230 руб.)	1 т конструкций	0,0413 окр((2*11,76+2*0,81+8*0,99+4* 1,89+8*0,091)/1000;4	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	428	184	221	46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-201-0727 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лестницы шахтные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	т	0,0406 (41,3-0,7)/1000	57200,39				2322			
57	ТССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57	т	0,0007 окр(8*0,091/1000;4	88324,13				62			
58	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,5 окр(72,394*0,2;1	345,71		345,71		5013		5013	
59	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	57,9 окр(72,394*0,8;1	34,59		34,59		2003		2003	
60	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	72,4 окр(72,394;1	58,52		58,52		4237		4237	
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									650264			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									491893	119174	30491	2185
Накладные расходы									100670			
Сметная прибыль									57701			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									52710			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									82580			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								34767			
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								133654			
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								127534			
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								13479			
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								12383			
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								169194			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								5245			
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								4361			
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								3104			
	Погрузо-разгрузочные работы								7016			
	Перевозка грузов автотранспортом								4237			
	Итого								650264			
	В том числе:											
	Материалы								342228			
	Машины и механизмы								30491			
	ФОТ								121359			
	Накладные расходы								100670			
	Сметная прибыль								57701			
	Непредвиденные расходы 1%								6503			
	Итого с непредвиденными								656767			
	НДС 18%								118218			
	ВСЕГО по смете								774985			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)