

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1369359 руб.
Средства на оплату труда _____ 241097 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1775,97 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (965 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1149 руб.) СП (552 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1149 руб.)	1 м3	0,93	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1826	992	834	157

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>применительно</i>	Разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73</i> <i>НР (327 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (389 руб.)</i> <i>СП (187 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (389 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,2146 <i>21,46 / 100</i>	1944,48	1812,36	132,12		417	389	28	
3	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (12085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14387 руб.)</i> <i>СП (6906 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14387 руб.)</i>	100 м2	5,531 <i>553,10 / 100</i>	2601,08	2601,08			14387	14387		
4	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (3540 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5131 руб.)</i> <i>СП (2463 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5131 руб.)</i>	1 м2 очищаемой поверхности	45,75	112,15	112,15			5131	5131		
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (1814 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (2591 руб.)</i> <i>СП (1296 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (2591 руб.)</i>	100 коробок	0,12 <i>(8*4) / 100</i>	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	2893	2521	372	70
6	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23</i> <i>НР (796 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1137 руб.)</i> <i>СП (569 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1137 руб.)</i>	100 м2 дверных полотен	0,27 <i>(окр(1,04*2,13*12) / 100</i>	4210,79	4210,79			1137	1137		
7	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлоконструкций козырька <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32;</i> <i>ЗПМ=12,23; МАТ=8,88</i> <i>НР (319 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (380 руб.)</i> <i>СП (182 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (380 руб.)</i>	1 т демонтированных конструкций	0,274 <i>274,00/1000</i>	2203,71	1338,94	600,68	46,35	604	367	165	13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									59816			
Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада												
Замена балконного ограждения												
9	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2541 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2732 руб.) СП (1475 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2732 руб.)	1 м3 кладки	3,72 0,93*4	6078,45	655,77	301,45	78,88	22612	2439	1121	293
10	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2362 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2953 руб.) СП (1093 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2953 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,286 (7,15*4) / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4858	2849	164	104
Герметизация межпанельных стеновых швов												
11	ТЕРр53-21-40 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,1; МАТ=4,46 НР (2696 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (3693 руб.) СП (2068 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (3693 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0,575 57,50 / 100	17704,81	6423,2	7977,74		10180	3693	4587	
12	ТССЦ-101-1921 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	2	273,86				548			
Восстановление поврежденных панелей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРр61-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов; цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (254 руб.): 67%=79%*(0.85 от ФОТ (379 руб.) СП (152 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ (379 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0147 (0,07*10+0,035*2+0,4+0,3)/100	33312,14	25795,88	5,37		490	379		
Откосы												
14	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (5343 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6679 руб.) СП (2471 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6679 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2376 (7,58+18,20) / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	9826	6582	125	97
15	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная; по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (1069 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1336 руб.) СП (494 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1336 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2376 23,76 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	2479	1335	18	1
Газовые трубы												
16	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (353 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (512 руб.) СП (246 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (512 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4575 45,75 / 100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	2032	511	40	1
Усиление балконных плит												
17	ТЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (182 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (217 руб.) СП (104 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (217 руб.)	1 м3	0,065	12432,05	3312,86	248,58	27,64	808	215	16	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE АР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8 руб.)	100 м2 поверхности	0,0012 0,12 / 100	6301,51	6238,77	62,74		8	8		
19	ТССЦ-402-0105 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным модулем упругости EMACO NANOCRETE R2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0105 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	кг	0,48	112,05				54			
Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада									76808			
Раздел 3. Наружная отделка фасадов												
Восстановление поврежденных участков кладки												
20	ТЕРр53-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (396 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (543 руб.) СП (304 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (543 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности стен	0,0112 1,12 / 100	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	1285	541	12	2
Фасад												
21	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностями: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (5790 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6893 руб.) СП (3309 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6893 руб.)	100 м2	2,65	2601,08	2601,08			6893	6893		
22	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (6515 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8144 руб.) СП (3013 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8144 руб.)	100 м2 покрытия	8,83	929,62	920,43	7,38	1,96	8209	8127	65	17
23	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69	л	114,8	93,53				10737			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (72918 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (91147 руб.) СП (33724 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (91147 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,83 883,00 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	149992	87949	5059	3198
25	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-16,69	3410,99				-56929			
26	ТССЦ-402-0395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51	кг	2649 883,00*3,0	38,66				102410			
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4013 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4362 руб.) СП (1919 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4362 руб.)	100 м2 покрытия	0,3096 30,96 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	15219	4350	57	12
Проемы												
28	ТЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (374 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (415 руб.) СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (415 руб.)	100 м2 проемов	0,02 (окр(1,43*1,53) / 100	503443,46	20618,56	2307,08	130,25	10069	412	46	3
29	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (38 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (42 руб.) СП (18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (42 руб.)	100 п.м	0,016 1,6 / 100	14024,37	2640,82	82,73	7,95	224	42	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-101-2906 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14	м	1,6	239,64				383			
31	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2880 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4174 руб.) СП (2421 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4174 руб.)	1 м2 проема	12 окр(2,47*2,43+2,27*2,43	595,24	347,82	111,92		7143	4174	1343	
32	ТССЦ-201-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	2	11875,57				23751			
33	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.) СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35	
34	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	2	1489,24				2978			
35	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (2629 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2921 руб.) СП (1256 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2921 руб.)	100 м2 проемов	0,18 (окр(1,04*2,13*8) / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	28222	2518	1870	403
36	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	8	410,91				3287			
Итого по разделу 3 Наружная отделка фасадов									456343			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 4. Цоколь												
37	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (7746 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (11561 руб.) СП (4624 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11561 руб.)	100 м2 поверхности	1,243 124,30 / 100	26693,5	9301,04	63,48		33180	11561	79	
38	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (10265 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12831 руб.) СП (4747 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12831 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,243 124,30 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	21114	12381	712	450
39	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (917 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1146 руб.) СП (424 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1146 руб.)	100 м2 покрытия	1,243 124,30 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	1156	1144	9	2
40	ТССЦ-402-0226 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24	кг	16,2	45,68				740			
41	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (2802 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3013 руб.) СП (1627 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3013 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,023 102,30 / 100	9459,21	2945,35	524,24		9677	3013	536	
Итого по разделу 4 Цоколь									99019			
Раздел 5. Отмостка												
42	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,23; МАТ=5,01 НР (24471 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (37077 руб.) СП (14831 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (37077 руб.)	100 м2 отмостки	2,285 228,50 / 100	85259,59	14960,35	20481,15	1266,29	194818	34184	46799	2893
Итого по разделу 5 Отмостка									234120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 6. Козырьки												
43	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (140 руб.) СП (43 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (140 руб.)	100 м3 грунта	0,0044 (0.11*4) / 100	31915,41	31915,41			140	140		
44	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,34; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (275 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (344 руб.) СП (151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (344 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0044 (0.11*4) / 100	489727,57	74557,38	15108,95	3659,46	2155	328	66	16
45	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (839 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1216 руб.) СП (705 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1216 руб.)	1 т конструкций	0,93504 (50,7*4*4+7,74*2*4+15,48*4)/1000	3965,5	863,19	2157,95	437,1	3708	807	2018	409
46	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,935	56908,96				53210			
47	ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 НР (3340 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4840 руб.) СП (2807 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (4840 руб.)	1 т конструкций	1,15932 289,83*4/1000	8289,12	3344,05	4298,39	831,03	9610	3877	4983	963
48	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	1,159	56908,96				65957			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (696 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1009 руб.) СП (585 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1009 руб.)	100 м2 покрытия	0,1984 (4,96*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1818	900	698	109
50	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,191 окр(4,96*1,1*8,75*4)/1000	44907,92				8577			
51	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	11,904 4,96*4*6/10	12,39				147			
52	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	2	181,88				364			
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (266 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (385 руб.) СП (185 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (385 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3784 37,84 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1642	384	33	1
Итого по разделу 6 Козырьки									157306			
Раздел 7. Покрытие прямков												
54	ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=6,11 НР (2046 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2965 руб.) СП (1720 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2965 руб.)	1 т конструкций	0,71036 101,48*7/1000	8289,12	3344,05	4298,39	831,03	5888	2375	3053	590

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,7104	56908,96				40428			
56	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (737 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1068 руб.) СП (619 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1068 руб.)	100 м2 покрытия	0,21 (3,00*7) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1924	953	739	115
57	ТССЦ-101-3830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	т	0,202 окр(3,00*1,1*8,75*7)/1000	44907,92				9071			
58	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	12,6 3*6*7/10	12,39				156			
59	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм / прим. фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	7 1*7	181,88				1273			
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (164 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (237 руб.) СП (114 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (237 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,232 23,20 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1007	236	20	1
Итого по разделу 7 Покрытие прямков									65147			
Раздел 8. Вывоз мусора												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,685	345,71		345,71		237		237	
62	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,598	34,59		34,59		55		55	
63	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,283	58,52		58,52		134		134	
Итого по разделу 8 Вывоз мусора									426			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									863381	231161	76181	9936
Накладные расходы									185515			
Сметная прибыль									100088			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									55843			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									17213			
Проемы (ремонтно-строительные)									9926			
Конструкции из кирпича и блоков									40734			
Отделочные работы									300899			
Стены (ремонтно-строительные)									17477			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									46446			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									104991			
Кровли									21151			
Деревянные конструкции									46295			
Строительные металлические конструкции									253195			
Прочие ремонтно-строительные работы									234120			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									268			
Погрузо-разгрузочные работы									292			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом								134			
	Итого								1148984			
	В том числе:											
	Материалы								556039			
	Машины и механизмы								76181			
	ФОТ								241097			
	Накладные расходы								185515			
	Сметная прибыль								100088			
	Непредвиденные затраты 1%								11490			
	Итого с непредвиденными								1160474			
	НДС 18%								208885			
	ВСЕГО по смете								1369359			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)