

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, п. Кваркено пер.Декабрьский, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 512072,8 руб.
Средства на оплату труда 110530 руб.
Сметная трудоемкость 851,42 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ лп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (1639 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2308 руб.) СП (1200 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2308 руб.)	100 м	0,4458	13692,57	5160,69	39,73	15,78	6104	2301	18	7
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (134 руб.) СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (134 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,024	5640,03	5402,36	237,67	183,45	135	130	5	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (158 руб.)	100 коробок	0,01 1/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	167	154	13	4
4	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (212 руб.) СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (212 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0504	4210,79	4210,79			212	212		
5	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									11062			
Раздел 2. Фасад												
6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (17411 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18722 руб.) СП (10110 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (18722 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,41	7383,68	5490,29	33,84		25178	18722	115	
7	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179 руб.) СП (72 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179 руб.)	100 отверстий	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924	109	761	70
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (2246 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2807 руб.) СП (1039 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2807 руб.)	100 м2 покрытия	3,0436 2,8448+0,1988	929,62	920,43	7,38	1,96	2829	2801	22	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоkontakt», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	39,5668 0.13*ж*100	95,54				3780			
10	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (18967 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (28309 руб.) СП (11324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (28309 руб.)	100 м2 поверхности	3,0436	26693,5	9301,04	63,48		81244	28309	193	
11	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-334,8	145,59				-48744			
12	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	334,8	38,37				12846			
13	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (25134 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31417 руб.) СП (11624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31417 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,0436	16986,59	9960,23	572,9	362,13	51700	30315	1744	1102
14	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-5,752 -Ф1.р1	3410,99				-19620			
15	ТССЦ-402-0419 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0419 1 квартал 2016 г. МАТ=2,58	т	1,971	21608,25				42590			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (4562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5702 руб.) СП (2110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5702 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,0436 2,8448+0,1988	4523,99	1873,39	39,34		13769	5702	120	
Итого по разделу 2 Фасад									271212			
Раздел 3. Цоколь												
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (200 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (250 руб.) СП (93 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (250 руб.)	100 м2 покрытия	0,27	929,62	920,43	7,38	1,96	251	249	2	1
18	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	3,5	95,54				334			
19	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (1682 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2511 руб.) СП (1004 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2511 руб.)	100 м2 поверхности	0,27	26693,5	9301,04	63,48		7207	2511	17	
20	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2230 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2787 руб.) СП (1031 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2787 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,27	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4586	2689	155	98
21	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (412 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (515 руб.) СП (191 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (515 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	10178,86	1907,76	59,81		2748	515	16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (739 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (795 руб.) СП (429 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (795 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,27	9459,21	2945,35	524,24		2554	795	142	
Итого по разделу 3 Цоколь									25690			
Раздел 4. Проемы												
23	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (383 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (425 руб.) СП (183 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (425 руб.)	100 м2 проемов	0,024 2,4/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	6058	422	52	3
24	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1064 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1157 руб.) СП (509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1157 руб.)	100 м2 покрытия	0,08215 ((1,2+0,1)*0,15+8,02) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4038	1154	15	3
25	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (605 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (877 руб.) СП (509 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (877 руб.)	1 м2 проема	2,52	595,24	347,82	111,92		1500	877	282	
26	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,52	5603,97				14122			
27	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (428 руб.) СП (184 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (428 руб.)	100 м2 проемов	0,0264 (2,2*1,2) / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	4139	369	274	59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-101-0895 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0895 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	компл.	2	506,18				1012			
29	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.) СП (187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)	1 шт.	2	182,5	160,82	17,57		365	322	35	
30	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	2	1489,24				2978			
Отделка боковых откосов												
31	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (70 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (88 руб.) СП (33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (88 руб.)	100 м2 покрытия	0,096	929,62	920,43	7,38	1,96	89	88	1	
32	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1,2	95,54				115			
33	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (793 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (991 руб.) СП (367 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (991 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,096	16986,59	9960,23	572,9	362,13	1631	956	55	35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (180 руб.) СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (180 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,096	4523,99	1873,39	39,34		434	180	4	
Итого по разделу 4 Проемы									42184			
Раздел 5. Козырек К1 2шт.												
35	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1040 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1507 руб.) СП (874 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1507 руб.)	1 т конструкций	0,19674 0,09837*2	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2167	1411	464	96
36	ТССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57	т	-0,0028 -Ф3,р1	88324,13				-247			
37	ТССЦ-101-1928 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болты распорные 12х330 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1928 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	28	28,82				807			
38	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,197	51052,52				10057			
39	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (381 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (320 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м2 покрытия	0,1086 5,43*2/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	995	493	382	59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3562			
41	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2	14,93				137			
42	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (70 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (102 руб.) СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (102 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	4338,96	1015,58	86,43	2,94	434	102	9	
43	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (581 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (631 руб.) СП (278 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (631 руб.)	100 м2 покрытия	0,0448 (1,44+0,8)*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2202	629	8	2
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.									23707			
Раздел 6. Отмостка												
44	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 НР (726 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (600 руб.) СП (390 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (600 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,13058 65,29*0,2/100	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	2523	241	2261	359
45	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	15,93076 13,058*1,22	769,89				12265			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (3585 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5432 руб.) СП (2173 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5432 руб.)	100 м2 отмостки	0,6529 65,29 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	34145	4712	9447	720
Итого по разделу 6 Отмостка									55807			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									296804	107890	16674	2640
Накладные расходы									86044			
Сметная прибыль									46815			
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8943			
Проемы (ремонтно-строительные)									2119			
Конструкции из кирпича и блоков									56422			
Прочие ремонтно-строительные работы									41016			
Отделочные работы									121681			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									121428			
Деревянные конструкции									25454			
Кровли									12234			
Строительные металлические конструкции									13852			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									10057			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									553			
Автомобильные дороги									15904			
Итого									429663			
В том числе:												
Материалы									172240			
Машины и механизмы									16674			
ФОТ									110530			
Накладные расходы									86044			
Сметная прибыль									46815			
Непредвиденные 1%									4297			
Итого с непредвиденными									433960			
НДС 18%									78112,8			
ВСЕГО по смете									512072,8			

Составил: _____