

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено пер. Декабрьский, д. 9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1075428,25 руб.

Средства на оплату труда 163368,22 руб.

Сметная трудоемкость 1236,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| № пп                         | Обоснование   | Наименование   | Ед. изм.      | Кол.   | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|--|---------------|--------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|                              |   |  |               |        | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                      |                     |                 |                |
|                              |   |  |               |        |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                      |                     |                 |                |
| 1                            | 2   | 3  | 4             | 5      | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                   | 15                  | 16              | 17             |
| Раздел 1. Демонтажные работы |   |  |               |        |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                      |                     |                 |                |
| 1                            | ТЕР46-04-001-04<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>НР (643,31 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (367,6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ                         | 1 м3          | 0,62   | 1963,81                 | 1066,21     | 897,6  | 169,02 | 1217,56               | 661,05      | 556,51 | 104,79 | 8,24                 | 5,11                | 1,15            | 0,71           |
| 2                            | ТЕРр58-1-2<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23<br>НР (7199,47 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (5272,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 3,7052 | 2898,06                 | 2679,48     | 218,58 | 57,24  | 10737,89              | 9928,01     | 809,88 | 212,09 | 22,68                | 84,03               | 0,29            | 1,07           |

Гранд-СМЕТА

| 1                                     | 2  | 3  | 4                                   | 5                             | 6        | 7        | 8       | 9       | 10       | 11      | 12      | 13     | 14      | 15     | 16    | 17   |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|------|
| 3                                     | <b>ТЕРр58-1-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр      | Разборка деревянных элементов<br>конструкций крыш: обрешетки из брусков с<br>прозорами<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54;<br>ЗПМ=12,23<br>НР (4867,52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (3564,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ  | 100 м2<br>кровли                    | 3,7052                        | 2106,22  | 1759,53  | 346,69  | 90,75   | 7803,97  | 6519,41 | 1284,56 | 336,25 | 15,16   | 56,17  | 0,46  | 1,7  |
| 4                                     | <b>ТЕР46-04-008-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и<br>полуволнистых асбестоцементных листов<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (5640,73 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3223,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>покрытия                  | 3,7052                        | 1944,48  | 1812,36  | 132,12  |         | 7204,69  | 6715,16 | 489,53  |        | 15,9    | 58,91  |       |      |
| 5                                     | <b>ТЕРр58-2-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр      | Разборка слуховых окон: прямоугольных<br>двускатных<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85<br>НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 окон                            | 0,01                          | 39658,28 | 39612,24 | 46,04   |         | 396,58   | 396,12  | 0,46    |        | 341,3   | 3,41   |       |      |
| 6                                     | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр      | Очистка помещений от строительного<br>мусора<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23<br>НР (3390,29 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ<br>СП (2054,72 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ   | 100 т<br>мусора                     | 0,22604<br>(25,51+31)*0,4/100 | 22725,17 | 22725,17 |         |         | 5136,8   | 5136,8  |         |        | 214,32  | 48,44  |       |      |
| 7                                     | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь<br>проема до 2 м2<br><br>(МДС36 п.3.3.1_Демонтаж (разборка) сборных<br>деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;<br>ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (72,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (34,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>проемов                   | 0,005112<br>0,71*0,72/100     | 22194,37 | 14099,43 | 8094,94 | 1723,35 | 113,46   | 72,08   | 41,38   | 8,81   | 114,144 | 0,58   | 8,736 | 0,04 |
| 8                                     | <b>ТЕРр56-2-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр      | Снятие оконных переплетов: остекленных<br>1,33*0,87 (окно фронтона)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98;<br>ЗПМ=12,23<br>НР (45,36 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ<br>СП (32,4 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ  | 100 м2<br>оконных<br>переплет<br>ов | 0,0116                        | 5640,03  | 5402,36  | 237,67  | 183,45  | 65,42    | 62,67   | 2,75    | 2,13   | 46,11   | 0,53   | 0,93  | 0,01 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |                                     |                               |          |          |         |         | 69573,65 |         |         |        |         | 257,18 |       | 3,53 |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие        |  |  |                                     |                               |          |          |         |         |          |         |         |        |         |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9     | 10        | 11      | 12      | 13     | 14    | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|--|------------------------|----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| 9  | <b>ТЕР11-01-004-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38<br>НР (18429,81 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (9999,15 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ     | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 2,5514<br>255,14 / 100 | 25654,89 | 7607,55 | 2266,68 | 76,93 | 65455,89  | 19409,9 | 5783,21 | 196,28 | 46,18 | 117,82 | 0,39 | 1    |
| 10 | <b>ТССЦ-101-1742</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32  | м2   | -296                   | 20,65    |         |         |       | -6112,4   |         |         |        |       |        |      |      |
| 11 | <b>ТССЦ-101-6073</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Бикрозласт ТПП<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23  | м2   | 296                    | 99,79    |         |         |       | 29537,84  |         |         |        |       |        |      |      |
| 12 | <b>ТЕР11-01-050-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01<br>НР (1031,3 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (559,54 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>поверхно<br>сти                    | 2,5514<br>255,14 / 100 | 7252,3   | 430,01  | 9,66    |       | 18503,52  | 1097,13 | 24,65   |        | 3,45  | 8,8    |      |      |
| 13 | <b>ТССЦ-113-0324</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01   | м2   | -312,3                 | 55,66    |         |         |       | -17382,62 |         |         |        |       |        |      |      |
| 14 | <b>ТССЦ-101-7194</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | ИЗОСПАН А<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7194 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55   | м2   | 312,3                  | 20,29    |         |         |       | 6336,57   |         |         |        |       |        |      |      |
| 15 | <b>ТЕР11-01-009-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89<br>НР (9000,35 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (4883,17 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 2,5514<br>255,14 / 100 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6   | 35,47 | 34529,98  | 9484,34 | 1325,71 | 90,5   | 28,38 | 72,41  | 0,18 | 0,46 |

| 1                                       | 2  | 3  | 4                 | 5                            | 6         | 7        | 8        | 9       | 10        | 11     | 12    | 13    | 14     | 15     | 16    | 17   |
|---|--|--|-------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|
| 16                                      | <b>ТССЦ-104-0013</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр           | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89  | м3                | -10,51                       | 2256,51   |          |          |         | -23715,92 |        |       |       |        |        |       |      |
| 17                                      | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр           | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86   | м3                | 39,41913<br>255,14*0,15*1,03 | 1528,56   |          |          |         | 60254,51  |        |       |       |        |        |       |      |
| 18                                      | <b>ТЕР10-01-023-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр         | Укладка ходовых досок<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,5<br>НР (147,34 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (70,4 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ   | 100 м<br>ходов    | 0,34                         | 5699,62   | 465,72   | 102,95   | 15,78   | 1937,67   | 158,34 | 35    | 5,37  | 3,8    | 1,29   | 0,08  | 0,03 |
| 19                                      | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр         | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br>НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ                                  | 100 м2<br>проемов | 0,0081<br>(0,9*0,9) / 100    | 410115,1  | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 3321,93   | 142,76 | 81,96 | 17,45 | 142,68 | 1,16   | 10,92 | 0,09 |
| 20                                      | <b>ТССЦ-101-0891</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр<br>прим   | Скобяные изделия для люков<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7   | компл.            | 1                            | 297,41    |          |          |         | 297,41    |        |       |       |        |        |       |      |
| 21                                      | <b>ТЕР10-01-034-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр<br>прим | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (окно фронтона)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=1,43<br>НР (231,45 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ<br>СП (110,58 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2<br>проемов | 0,0116<br>1,16/100           | 295417,24 | 21822,48 | 2441,38  | 347,21  | 3426,84   | 253,14 | 28,32 | 4,03  | 170,75 | 1,98   | 1,76  | 0,02 |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие |  |  |                   |                              |           |          |          |         | 221067,59 |        |       |       |        | 203,46 |       | 1,6  |
| Раздел 3. Крыша                         |  |  |                   |                              |           |          |          |         |           |        |       |       |        |        |       |      |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5       | 6        | 7       | 8      | 9     | 10       | 11      | 12     | 13     | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|--|---------|----------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 22 | <b>ТЕР10-01-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка стропил<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,63<br>НР (7313,98 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3494,46 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции | 2,75    | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6  | 32181,49 | 8045,24 | 762,63 | 81,4   | 24,09 | 66,25 | 0,15 | 0,41 |
| 23 | <b>ТССЦ-113-1777</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Паста антисептическая<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58   | т  | -0,0054 | 62045,77 |         |        |       | -335,05  |         |        |        |       |       |      |      |
| 24 | <b>ТЕР10-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев<br>контробрешетка<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67;<br>МАТ=3,22<br>НР (1464,1 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (699,52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ                       | 1 м3<br>древесин<br>ы в<br>конструк<br>ции | 0,59    | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 |       | 6448,84  | 1626,78 | 110,46 |        | 22,5  | 13,28 |      |      |
| 25 | <b>ТССЦ-113-1777</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Паста антисептическая<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58   | т  | -0,0018 | 62045,77 |         |        |       | -111,68  |         |        |        |       |       |      |      |
| 26 | <b>ТЕРр58-12-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство обрешетки сплошной из досок<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,48<br>НР (2793,08 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (2045,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ   | 100 м2                                     | 1,0404  | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 15721,26 | 3843,57 | 272,71 | 90,34  | 31,83 | 33,12 | 0,44 | 0,46 |
| 27 | <b>ТЕРр58-12-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство обрешетки с прозорами из досок<br>и брусков под кровлю: из листовой стали<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=4,48<br>НР (3282,44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ<br>СП (2404,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2                                     | 1,8194  | 10819,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 19321,92 | 4508,33 | 315,56 | 114,82 | 21,35 | 38,84 | 0,32 | 0,58 |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5                               | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11       | 12       | 13      | 14    | 15     | 16   | 17   |
|----|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|------|------|
| 28 | <b>ТЕР26-02-019-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=9,28<br>НР (24301,55 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (15149,02 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>обрабатываемой поверхности | 17,4293<br>(1377,58+365,35)/100 | 2434,8   | 1809,06 | 607,36 | 1,71   | 42436,86 | 31530,65 | 10585,86 | 29,8    | 13,16 | 229,37 | 0,01 | 0,17 |
| 29 | <b>ТССЦ-113-8073</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69   | кг                                   | 585,3                           | 89,31    |         |        |        | 52273,14 |          |          |         |       |        |      |      |
| 30 | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (3503,14 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1675,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>изолируемой поверхности    | 3,7052<br>370,52/100            | 4250,34  | 1002    | 241,06 | 25,68  | 15748,36 | 3712,61  | 893,18   | 95,15   | 7,84  | 29,05  | 0,13 | 0,48 |
| 31 | <b>ТССЦ-101-0856</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8   | м2                                   | -407,6                          | 19,01    |         |        |        | -7748,48 |          |          |         |       |        |      |      |
| 32 | <b>ТССЦ-101-0594</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Мастика битумная кровельная горячая<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46   | т                                    | -0,1853                         | 18265,13 |         |        |        | -3384,53 |          |          |         |       |        |      |      |
| 33 | <b>ТССЦ-101-7195</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | ИЗОСПАН АМ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7195 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55  | м2                                   | 407,6                           | 27,16    |         |        |        | 11070,42 |          |          |         |       |        |      |      |
| 34 | <b>ТЕР09-04-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>НР (12998,36 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (10926,16 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>покрытия                   | 3,7052<br>370,52/100            | 9161,89  | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 33946,63 | 16810,83 | 13033,41 | 2027,37 | 35,5  | 131,53 | 2,61 | 9,67 |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                               | 6        | 7        | 8      | 9    | 10        | 11      | 12     | 13    | 14     | 15     | 16  | 17   |
|----|--|--|---|---------------------------------|----------|----------|--------|------|-----------|---------|--------|-------|--------|--------|-----|------|
| 35 | <b>ТССЦ-101-3842</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр         | Профилированный лист оцинкованный<br>НС35-1000-0,6<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4   | т   | 2,608461<br>370,52*6,4*1,1/1000 | 44611,5  |          |        |      | 116367,36 |         |        |       |        |        |     |      |
| 36 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые, ендовые)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (5066,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2422,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия  | 0,3908                          | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 19210,06  | 5491,24 | 72,12  | 15,44 | 112,75 | 44,06  | 0,2 | 0,08 |
| 37 | <b>ТССЦ-101-0795</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр         | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88   | т   | -0,0047                         | 45464,52 |          |        |      | -213,68   |         |        |       |        |        |     |      |
| 38 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр         | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36   | т   | -0,3056                         | 43613,07 |          |        |      | -13328,15 |         |        |       |        |        |     |      |
| 39 | <b>ТССЦ-101-5468</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр<br>прим | Дополнительные элементы<br>коньковые, ендовые размером 200х200 мм,<br>длиной 2000 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33  | шт.   | 20                              | 181,88   |          |        |      | 3637,6    |         |        |       |        |        |     |      |
| 40 | <b>ТЕР10-01-008-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр       | Устройство: карнизов<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91<br>НР (11929,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (5899,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>стен,<br>фронто<br>нов (за<br>вычетом<br>проемов)<br>и<br>разверну<br>тых<br>поверхно<br>стей<br>карнизов | 0,7438<br>0,633+0,1108          | 36079    | 17821,19 | 443,92 |      | 26835,56  | 13255,4 | 330,19 |       | 143    | 106,36 |     |      |

Гранд-СМЕТА

| 1                        | 2  | 3   | 4                | 5                            | 6       | 7       | 8      | 9 | 10        | 11    | 12    | 13 | 14    | 15    | 16 | 17    |
|--------------------------|--|---|------------------|------------------------------|---------|---------|--------|---|-----------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|
| 41                       | <b>ТССЦ-203-0367</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23   | м3               | -0,7884                      | 8567,27 |         |        |   | -6754,44  |       |       |    |       |       |    |       |
| 44                       | <b>ТССЦ-101-5045</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26   | м2               | 78,8428<br>(63,3+11,08)*1,06 | 286,67  |         |        |   | 22601,87  |       |       |    |       |       |    |       |
| фановая труба 2шт.       |  |   |                  |                              |         |         |        |   |           |       |       |    |       |       |    |       |
| 45                       | <b>ТЕРр65-38-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр     | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61<br>НР (673,29 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ<br>СП (367,25 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   | 1 шт.            | 2                            | 2566,28 | 382,55  |        |   | 5132,56   | 765,1 |       |    | 3,15  | 6,3   |    |       |
| 46                       | <b>ТССЦ-103-0917</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58   | м                | -3,06                        | 1406,1  |         |        |   | -4302,67  |       |       |    |       |       |    |       |
| 47                       | <b>ТССЦ-507-0546</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64  | м                | 3,06                         | 166,02  |         |        |   | 508,02    |       |       |    |       |       |    |       |
| 48                       | <b>Прайс</b>   | Колпак из ЭПДМ резины   | шт               | 2                            | 381,36  |         |        |   | 762,72    |       |       |    |       |       |    |       |
| 49                       | <b>ТЕР26-01-009-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,64; МАТ=3,56<br>НР (256,87 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (160,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3<br>изоляция | 0,124<br>2,48*0,05           | 8153,95 | 2690,36 | 318,86 |   | 1011,09   | 333,6 | 39,54 |    | 18,85 | 2,34  |    |       |
| Итого по разделу 3 Крыша |  |   |                  |                              |         |         |        |   | 507664,24 |       |       |    |       | 700,5 |    | 11,85 |
| Раздел 4. Слуховые окна  |  |   |                  |                              |         |         |        |   |           |       |       |    |       |       |    |       |
| СП-1 2шт.                |  |   |                  |                              |         |         |        |   |           |       |       |    |       |       |    |       |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5                     | 6        | 7       | 8      | 9      | 10      | 11      | 12     | 13    | 14   | 15    | 16   | 17   |
|----|---|--|--------------------|-----------------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 50 | ТЕР10-01-003-01<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр       | Устройство слуховых окон<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93<br>НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1<br>слуховое окно | 2                     | 2334,99  | 826,26  | 169,19 | 21,65  | 4669,98 | 1652,52 | 338,38 | 43,3  | 6,63 | 13,26 | 0,11 | 0,22 |
| 51 | ТССЦ-203-0251<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр         | Створки оконные для жилых зданий<br>площадь 0,3-0,4 м2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89  | м2                 | -1                    | 668,42   |         |        |        | -668,42 |         |        |       |      |       |      |      |
| 52 | ТССЦ-203-0435<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр<br>ПРИМ | Створки слуховых окон, с поперечными планками. решетки 750*425*2*2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04  | м2                 | 1,28                  | 339,16   |         |        |        | 434,12  |         |        |       |      |       |      |      |
| 53 | ТССЦ-203-0963<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр         | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 725*550*2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0963 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36  | м2                 | 0,8                   | 3819,36  |         |        |        | 3055,49 |         |        |       |      |       |      |      |
| 54 | ТССЦ-203-0365<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр<br>ПРИМ | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм (Реечный софит)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23   | м3                 | 0,07904<br>6,09*0,013 | 10798,89 |         |        |        | 853,54  |         |        |       |      |       |      |      |
| 55 | ТЕР09-04-002-01<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр       | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36<br>НР (505,17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (424,64 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия | 0,144<br>0,072*2      | 9161,89  | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 1319,31 | 653,34  | 506,53 | 78,79 | 35,5 | 5,11  | 2,61 | 0,38 |
| 56 | ТССЦ-101-3842<br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр         | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 6,4*14,4*1,1<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4   | т                  | 0,1                   | 44611,5  |         |        |        | 4461,15 |         |        |       |      |       |      |      |

| 1                                | 2  | 3   | 4   | 5                                  | 6        | 7       | 8      | 9      | 10       | 11      | 12      | 13     | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 57                               | <b>ТССЦ-201-0382</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Конструкции стальные нащельников и<br>деталей обрамления<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0382 1 квартал 2016 г. МАТ=5,47   | т   | 0,0936<br>(4,22+37,62+4,96)/2/1000 | 67478,03 |         |        |        | 6315,94  |         |         |        |       |       |      |      |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна |  |   |   |                                    |          |         |        |        | 23626,36 |         |         |        |       | 18,37 |      | 0,6  |
| <b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1</b> |  |   |   |                                    |          |         |        |        |          |         |         |        |       |       |      |      |
| 58                               | <b>ТЕР08-02-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых<br>при высоте этажа до 4 м<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,57<br>НР (3013,02 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1749,5 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 1 м3<br>кладки  | 4,41                               | 6078,45  | 655,77  | 301,45 | 78,88  | 26805,96 | 2891,95 | 1329,39 | 347,86 | 5,4   | 23,81 | 0,4  | 1,76 |
| 59                               | <b>ТЕР08-02-007-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Армирование кладки стен и других<br>конструкций<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,62<br>НР (814 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (472,65 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 т<br>металли<br>ческих<br>изделий                   | 0,11761<br>0,08324+0,03437         | 53734,48 | 7396,7  | 323,07 | 45,37  | 6319,71  | 869,93  | 38      | 5,34   | 63,73 | 7,5   | 0,23 | 0,03 |
| 60                               | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два<br>канала (3 канала)<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=3,37<br>НР (663,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (317,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 колпак  | 3                                  | 1912,23  | 240,56  | 4,83   |        | 5736,69  | 721,68  | 14,49   |        | 1,93  | 5,79  |      |      |
| 61                               | <b>ТЕР12-01-011-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | На каждые последующие два канала сверх<br>двух добавлять к расценке 12-01-011-01<br><br>(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к<br>расх.; ТЗ=0,5; ТЭМ=0,5))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=3,38<br>НР (166,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (79,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак  | 3                                  | 481,93   | 60,42   | 2,42   |        | 1445,79  | 181,26  | 7,26    |        | 0,485 | 1,46  |      |      |
| 62                               | <b>ТЕР15-02-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-<br>известковым раствором по камню: стен<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,94<br>НР (761,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (352,14 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>оштукату<br>риваемо<br>й<br>поверхно<br>сти | 0,0922                             | 16986,59 | 9960,23 | 572,9  | 362,13 | 1566,16  | 918,33  | 52,82   | 33,39  | 70,88 | 6,54  | 2,78 | 0,26 |

Гранд-СМЕТА

| 1                                  | 2  | 3   | 4                               | 5                           | 6        | 7       | 8     | 9    | 10       | 11     | 12    | 13   | 14    | 15    | 16   | 17   |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 63                                 | <b>ТЕР15-04-012-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56<br>НР (140,72 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (65,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0922                      | 10178,86 | 1907,76 | 59,81 |      | 938,49   | 175,9  | 5,51  |      | 14,39 | 1,33  |      |      |
| 64                                 | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115<br><br>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05<br>НР (97,19 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (67,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1383                      | 4338,96  | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 600,08   | 140,45 | 11,95 | 0,41 | 7,66  | 1,06  | 0,02 |      |
| 65                                 | <b>ТЕР26-01-036-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48<br>НР (206,44 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (128,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ    | 100 м2 поверхности              | 0,1383                      | 2633,28  | 1932,71 | 42,53 | 5,87 | 364,18   | 267,29 | 5,88  | 0,81 | 16,06 | 2,22  | 0,03 |      |
| 66                                 | <b>ТССЦ-104-0716</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86  | м3                              | 0,712245<br>13,83*0,05*1,03 | 1528,56  |         |       |      | 1088,71  |        |       |      |       |       |      |      |
| Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 |  |   |                                 |                             |          |         |       |      | 53962,17 |        |       |      |       | 49,71 |      | 2,05 |

Раздел 6. Ограждение кровли

|    |  |  |                  |        |          |        |        |       |         |        |        |       |      |     |      |      |
|----|--|--|------------------|--------|----------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 67 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр       | Ограждение кровель перилами<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (456,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (218,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения | 0,5394 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 9628    | 465,54 | 229,71 | 30,88 | 6,67 | 3,6 | 0,29 | 0,16 |
| 68 | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим. | Устройство снегозадержателя<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br>НР (457,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (218,67 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения | 0,54   | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 9638,71 | 466,06 | 229,96 | 30,91 | 6,67 | 3,6 | 0,29 | 0,16 |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5           | 6        | 7 | 8 | 9 | 10        | 11        | 12       | 13      | 14 | 15      | 16 | 17    |
|--|--|---|-----|-------------|----------|---|---|---|-----------|-----------|----------|---------|----|---------|----|-------|
| 69   | <b>ТССЦ-201-0777</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т   | -0,162      | 54842,51 |   |   |   | -8884,49  |           |          |         |    |         |    |       |
| 70   | <b>ТССЦ-101-7317</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33   | шт. | 27<br>18*32 | 545,52   |   |   |   | 14729,04  |           |          |         |    |         |    |       |
| <b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>  |  |   |     |             |          |   |   |   | 26462,27  |           |          |         |    | 7,2     |    | 0,32  |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |     |             |          |   |   |   |           |           |          |         |    |         |    |       |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах  |  |   |     |             |          |   |   |   | 688523,01 | 159364,51 | 39649,46 | 4003,71 |    | 1236,42 |    | 19,95 |
| Накладные расходы  |  |   |     |             |          |   |   |   | 133516,76 |           |          |         |    |         |    |       |
| Сметная прибыль  |  |   |     |             |          |   |   |   | 80316,54  |           |          |         |    |         |    |       |
| <b>Итого по смете:</b>   |  |   |     |             |          |   |   |   |           |           |          |         |    |         |    |       |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |   |     |             |          |   |   |   | 18297,17  |           |          |         |    | 64,02   |    | 0,71  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные)  |  |   |     |             |          |   |   |   | 85898,82  |           |          |         |    | 215,57  |    | 3,81  |
| Прочие ремонтно-строительные работы  |  |   |     |             |          |   |   |   | 10581,81  |           |          |         |    | 48,44   |    |       |
| Деревянные конструкции   |  |   |     |             |          |   |   |   | 193389,64 |           |          |         |    | 204,16  |    | 0,81  |
| Проемы (ремонтно-строительные)   |  |   |     |             |          |   |   |   | 143,18    |           |          |         |    | 0,53    |    | 0,01  |
| Полы   |  |   |     |             |          |   |   |   | 162126,6  |           |          |         |    | 199,03  |    | 1,46  |
| Теплоизоляционные работы   |  |   |     |             |          |   |   |   | 136287,96 |           |          |         |    | 233,93  |    | 0,17  |
| Кровли   |  |   |     |             |          |   |   |   | 189878,76 |           |          |         |    | 87,56   |    | 0,88  |
| Строительные металлические конструкции   |  |   |     |             |          |   |   |   | 60120,26  |           |          |         |    | 136,64  |    | 10,05 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                        |  |   |     |             |          |   |   |   | 1870,43   |           |          |         |    | 6,3     |    |       |
| Конструкции из кирпича и блоков  |  |   |     |             |          |   |   |   | 39174,83  |           |          |         |    | 31,31   |    | 1,79  |
| Отделочные работы  |  |   |     |             |          |   |   |   | 3823,97   |           |          |         |    | 7,87    |    | 0,26  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   |  |   |     |             |          |   |   |   | 764,88    |           |          |         |    | 1,06    |    |       |
| <b>Итого</b>   |  |   |     |             |          |   |   |   | 902356,31 |           |          |         |    | 1236,42 |    | 19,95 |
| В том числе:   |  |   |     |             |          |   |   |   |           |           |          |         |    |         |    |       |
| Материалы  |  |   |     |             |          |   |   |   | 489509,04 |           |          |         |    |         |    |       |
| Машины и механизмы   |  |   |     |             |          |   |   |   | 39649,46  |           |          |         |    |         |    |       |
| ФОТ  |  |   |     |             |          |   |   |   | 163368,22 |           |          |         |    |         |    |       |
| Накладные расходы  |  |   |     |             |          |   |   |   | 133516,76 |           |          |         |    |         |    |       |
| Сметная прибыль  |  |   |     |             |          |   |   |   | 80316,54  |           |          |         |    |         |    |       |
| Непредвиденные 1%  |  |   |     |             |          |   |   |   | 9023,56   |           |          |         |    |         |    |       |
| <b>Итого с непредвиденными</b>   |  |   |     |             |          |   |   |   | 911379,87 |           |          |         |    |         |    |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15      | 16 | 17    |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|---------|----|-------|
| НДС 18%        |   |   |   |   |   |   |   |   | 164048,38  |    |    |    |    |         |    |       |
| ВСЕГО по смете |   |   |   |   |   |   |   |   | 1075428,25 |    |    |    |    | 1236,42 |    | 19,96 |

Составил:

Проверил: