

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши ногоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 020.03.16-АС

Сметная стоимость строительных работ 4003521,7 руб.

Средства на оплату труда 582763 руб.

Сметная трудоемкость 4407,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтажные работы																
1	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (42777 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24444 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	5,16 516/100	13242,19	4968,32	8273,87	1997,99	68330	25637	42693	10310	37,032	191,09	10,128	52,26
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30мм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0697 6,97/100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	271	192	79	18	21,776	1,52	1,552	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,41 НР (1346 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (769 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,04	40690,11	24139,67	16550,44	4120,53	1628	966	662	165	179,928	7,2	20,888	0,84
4	ТЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	7822,67	7822,67			156	156			67,4	1,36		
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,02 1/100'2	4210,79	4210,79			84	84			36,28	0,73		
6	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (182 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	284	180	104	22	114,144	1,46	8,736	0,11
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2595 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1483 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	2,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	4910	2666	2244	423	8,24	20,6	1,15	2,88
8	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,1 67*0,3	345,71		345,71		6949		6949					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	46,9 67*0.7	34,59		34,59		1622		1622					
10	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	67	117,04		117,04		7842		7842					
Итого по разделу 1 демонтажные работы									166332					223,95		56,2
Раздел 2. кровля																
11	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропильной системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (135827 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64895 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	51,07	11702,36	2925,54	277,32	29,6	597640	149407	14163	1512	24,09	1230,28	0,15	7,66
12	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (30282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (22179 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	16,785 1850/100-1,715	10619,94	2477,92	173,44	63,11	178256	41592	2911	1059	21,35	358,36	0,32	5,37
13	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-30,21	4251,44				-128436							
14	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4604 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3372 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,715 171,5/100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	25915	6336	450	149	31,83	54,59	0,44	0,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-4,528	4043,58				-18309							
16	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	24,13	5614,4				135475							
17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (22260 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10635 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	8,97	10930,23	2757,25	187,22		98044	24733	1679		22,5	201,83		
18	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (26143 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	18,5 1850/100	6778,57	1835,23	120,66		125404	33952	2232		14,36	265,66		
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (51588 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32159 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	37 1850*2/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	90088	66935	22472	63	13,16	486,92	0,01	0,37
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1242	89,31				110923							
21	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1337							
23	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	5,688 1,422*4	2208,25				12549							
24	ТЕР15-04-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Простая окраска масляными составами по дереву: створок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,11376 5,688/100*2	5902,66	3584,86	26,7	1,96	671	408	3		28,05	3,19	0,01	
25	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (66110 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55571 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	18,845 1884,5/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	172656	85501	66289	10311	35,5	669	2,61	49,19
26	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	2072,95 1884,5*1,1	272,62				565128							
27	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	13191,5 1884,5*7	1,58				20843							
28	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали коньковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (11376 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5441 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,8775 87,75/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	43134	12330	162	35	112,75	98,94	0,2	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (22455 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,4	36079	17821,19	443,92		50511	24950	621		143	200,2		
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,484	8567,27				-12714							
31	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-899-0,6 246,5*5,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	1,405	41801,7				58731							
32	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2292 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1096 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,707	17849,47	863,07	425,86	57,24	48319	2336	1153	155	6,67	18,06	0,29	0,79
33	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Ограждение снегозадерживающее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2304 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1102 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,721	17849,47	863,07	425,86	57,24	48568	2348	1159	156	6,67	18,15	0,29	0,79
34	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,8163	54842,51				-44768							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (МАТ=1,135 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	136	619,17				84207							
36	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (2613 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	20	189,2	133,31	9,22		3784	2666	184		1,03	20,6		
37	ТССЦ-301-1901 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	клапаны круглые диаметром до 280 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98	шт.	20	518,33				10367							
38	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарный EI 60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
39	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,28	3648,48				-4670							
40	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	4 2*2	53,07				212							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0953 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06	шт.	2	92,28				185							
42	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люк противопожарный металлическая однопольная ДПМ-01/60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10543,47				21087							
вентканалы																
43	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (16680 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (12795 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	5,4	9680,45	4146,46	267,84	84,88	52274	22391	1446	458	35,39	191,11	0,43	2,32
44	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (30612 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14158 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	3,707 0,431+3,276	16986,59	9960,23	572,9	362,13	62969	36923	2124	1342	70,88	262,75	2,78	10,31
45	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (3394 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1570 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,224 222,4/100	10178,86	1907,76	59,81		22638	4243	133		14,39	32		
46	ТЕР46-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (2045 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1168 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,8096	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	5057	2248	1138	186	21,2	17,16	1,13	0,91
47	ТССЦ-101-3720 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст0, шириной полок 20-32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3720 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	0,3328 (12,4*12+23*8)/1000	29220,38				9725							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-101-1897 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, шириной полок 50-56 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1897 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,4768 (19,6*12+30,2*8)/1000	29530,07				14080							
49	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (701 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (401 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,275	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	1285	771	370	64	22,2	6,11	1,15	0,32
50	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,3025 (11,65*12+16,9*8)/1000*1,1	44364,12				13420							
51	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали конек (3,8*8+2,4*12)*0,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1535 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (734 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1184 11,84/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	5820	1664	22	5	112,75	13,35	0,2	0,02
52	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (457 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (318 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1639	661	53	1	10,62	4,25	0,02	0,01
53	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (281 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (195 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1736	406	35	1	7,66	3,06	0,02	0,01
Итого по разделу 2 кровля									3192891					4183,92		79,58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2589771	556213	181801	26550		4407,87		135,78
Накладные расходы									484430							
Сметная прибыль									285022							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										139294				198,29		53,1
Кровли										211716				150,02		1,89
Проемы (ремонтно-строительные)										528				2,08		
Деревянные конструкции										1672158				1662,12		8,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										56870				43,87		4,11
Погрузо-разгрузочные работы										8571						
Перевозка грузов автотранспортом										7842						
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										253339				412,95		6,12
Теплоизоляционные работы										452803				752,58		0,37
Отделочные работы										136490				297,94		10,31
Строительные металлические конструкции										315180				669		49,19
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										18257				20,6		
Стены (ремонтно-строительные)										81749				191,11		2,32
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										4626				7,31		0,02
Итого										3359223				4407,87		135,78
В том числе:																
Материалы										1851757						
Машины и механизмы										181801						
ФОТ										582763						
Накладные расходы										484430						
Сметная прибыль										285022						
Непредвиденные затраты 1%										33592						
Итого с непредвиденными										3392815						
НДС 18%										610706,7						
ВСЕГО по смете										4003521,7				4407,87		135,78

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)