

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-ой микрорайон, д.21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 006.03/2016 АС

Сметная стоимость строительных работ 3852,757 тыс. руб.

Средства на оплату труда 529,969 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4107,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Раздел 1. демонтаж																
кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (16347 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9341 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	12,213	1770,69	1593,5	177,19		21625	19461	2164		14,38	175,62		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 Кровли: НР (32813 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15693 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	12,213	3908,99	2672,02	1236,97	248,36	47740	32633	15107	3033	21,776	265,95	1,552	18,96
3	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка от керамзита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5343 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,36639	22093,4	22093,4			8095	8095			214,32	78,52		
4	ТЕРр53-21-15 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-15 77 Восстановление солнцезащиты Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=6,04 Стены (ремонтно-строительные): НР (17237 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (13223 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленно й герметизации стыков	3,276	7382,44	7207,96	5,06		24185	23613	17		49,69	162,78		
5	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	демонтаж ограждения кровель (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 Кровли: НР (1477 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (706 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,242	992,26	671,26	321	44,52	2225	1505	720	100	5,336	11,96	0,232	0,52
выход на крышу																
6	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (32 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,024	1770,69	1593,5	177,19		42	38	4		14,38	0,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-011-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 453 Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=7,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,66 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1230 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (703 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,04	37808,46	21862,1	15946,36	4005,98	1512	874	638	160	165,648	6,63	20,888	0,84
8	ТЕРр56-10-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 25 Снятие дверных полотен ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 Проемы (ремонтно-строительные): НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,007	4093,73	4093,73			29	29			36,28	0,25		
9	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 Проемы (ремонтно-строительные): НР (148 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	229	205	24	6	179,3	1,79	3,97	0,04
10	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 Деревянные конструкции: НР (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064	21405,04	13707,46	7697,58	1675,44	137	88	49	11	114,144	0,73	8,736	0,06
вентканалы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР46-02-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 60 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1699 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (971 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,8	2528,77	2528,77				2023	2023		22,82	18,26		
12	ТЕР20-02-010-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-04 157 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,19; ЗПМ=11,89; МАТ=8,65 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1598 руб.): 98%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (913 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	27	66,5	60,4	6,1		1796	1631	165		0,48	12,96		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									109638	90195	18888	3310		735,8		20,41
Накладные расходы									78032							
Сметная прибыль									44970							
Итого по разделу 1 Раздел 1. демонтаж									232640					735,8		20,41
Раздел 2. устройство кровли																
покрытие																
19	ТЕР26-01-055-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 Теплоизоляционные работы: НР (16779 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10460 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	12,213	7319,41	1784,21	126,43		89392	21791	1544		14,36	175,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТСЦ-101-3594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3594 2718 Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 МАТ=2,49 Теплоизоляционные работы	кг	-90,66	349,55				-31690							
21	ТСЦ-101-2501 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2501 2715 Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А МАТ=2,86 Теплоизоляционные работы	кг	90,66	139,85				12679							
22	ТСЦ-113-1952 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2- 0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45 Теплоизоляционные работы	м2	-1404	24,48				-34370							
23	ТСЦ-113-2020 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2020 12754 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм МАТ=2,48 Теплоизоляционные работы	м2	1404	10,24				14377							
24	ТЕР26-01-041-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-041-05 67 Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ОЗП=11,89; ЭМ=4,72; ЗПМ=11,89; МАТ=3,56 Теплоизоляционные работы: НР (142817 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89029 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция и	146,556	5470,73	1265,57	169,83		801768	185477	24890		9,47	1387,89		
25	ТСЦ-104-0103 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0103 9505 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 МАТ=3,56 Теплоизоляционные работы	м3	-149,5	3956,19				-591450							
26	ТСЦ-104-0119 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0119 9506 Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм МАТ=3,77 Теплоизоляционные работы	м3	149,5	3002,13				448818							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР26-01-055-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 Теплоизоляционные работы: НР (16779 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10460 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	12,213	7319,41	1784,21	126,43		89392	21791	1544		14,36	175,38		
28	ТСЦ-101-3594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3594 2718 Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 МАТ=2,49 Теплоизоляционные работы	кг	-90,66	349,55				-31690							
29	ТСЦ-101-2501 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2501 2715 Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А МАТ=2,86 Теплоизоляционные работы	кг	90,66	139,85				12679							
30	ТСЦ-113-1952 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-1952 12757 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая МАТ=4,45 Теплоизоляционные работы	м2	-1404	24,48				-34370							
31	ТСЦ-113-2020 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2020 12754 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм МАТ=2,48 Теплоизоляционные работы	м2	1404	10,24				14377							
32	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом разуклонка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 Кровли: НР (32975 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15770 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	91,5975	2181,06	336,84	223,3	54,46	199780	30854	20454	4988	3,04	278,46	0,34	31,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 Полы: НР (53584 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29072 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	12,213	12205,58	4458,16	329,92	209,26	149067	54448	4029	2556	39,51	482,54	1,27	15,51
34	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 Полы: НР (4182 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2269 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	12,213	7793,21	225,91	228,86	138,4	95178	2759	2795	1690	2	24,43	0,84	10,26
35	ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1221,3*1,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2852 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1569 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	2,2	32085,44	1590,05	254,84	30,68	70588	3498	561	67	12,64	27,81	0,16	0,35
36	ТЕР12-01-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 69 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=17,96 Кровли: НР (6227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2978 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	12,213	4434,58	554,19	20,24		54160	6768	247		4,46	54,47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 Кровли: НР (21995 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10520 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	12,213	46865,94	1919,16	307,21	38,4	572374	23439	3752	469	14,36	175,38	0,2	2,44
38	ТСЦ-101-1962 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ=3,89 Кровли	м2	-1417	173,18				-245396							
39	ТСЦ-101-1961 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 Кровли	м2	-1392	203,31				-283008							
40	ТСЦ-101-3380 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3380 1320 Унифлекс: ЭПП МАТ=4,42 Кровли	м2	1417	146,08				206996							
41	ТСЦ-101-3360 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42 Кровли	м2	1392	189,84				264257							
42	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 Кровли: НР (7072 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3382 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,108	60293,86	6809,88	700,22	128,53	66806	7545	776	142	52,21	57,85	0,67	0,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТСЦ-101-1961 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 Кровли	м2	-209,4	203,31				-42573							
44	ТСЦ-101-3360 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3360 1321 Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый МАТ=4,42 Кровли	м2	209,4	189,84				39752							
45	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72 Кровли	т	-0,2216	48285,9				-10700							
46	ТЕР12-01-004-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 Кровли: НР (9845 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4708 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примык аний	2,245	59920,99	4630,44	727,3	136,14	134523	10395	1633	306	35,5	79,7	0,71	1,59
47	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 Кровли: НР (22605 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10811 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрыти я	1,7936	52364,37	13660,66	178,53	38,4	93921	24502	320	69	112,75	202,23	0,2	0,36
48	ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Смена воронок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (201 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	24398,47	6433,56	40,52		1464	386	2		53,1	3,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
выход на крышу																
49	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1793 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1041 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,7	6495,94	637,54	286,66	76,69	17539	1721	774	207	5,4	14,68	0,4	1,08
50	ТЕРр56-23-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обрамление проемов угловой сталью (перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 Проемы (ремонтно-строительные): НР (85 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0216	52078,2	5603,04	163,78	62,66	1125	121	4	1	44	0,95	0,38	0,01
51	ТЕР15-02-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 Отделочные работы: НР (2858 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1322 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	0,337	16456,62	9718,17	1096,38	881,17	5546	3275	369	297	75,4	25,41	6,07	2,05
52	ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 Отделочные работы: НР (500 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,337	10938,89	1854,72	62,56		3686	625	21		14,39	4,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,048	11314,31	2409,03	171,86	52,79	543	116	8	3	21,35	1,02	0,32	0,02
54	ТЕР15-04-024-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Простая окраска масляными составами по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 551 Простая окраска масляными составами по дереву потолков ОЗП=11,89; ЭМ=4,93; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 Отделочные работы: НР (155 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048	8207,6	4045,57	27,66	1,66	394	194	1		32,56	1,56	0,01	
55	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 Строительные металлические конструкции: НР (164 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	8992,7	4410,95	3337,01	531,96	432	212	160	26	35,5	1,7	2,61	0,13
56	ТСЦ-101-1845 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1845 5668 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм МАТ=4,74 Строительные металлические конструкции	шт.	32	1,09				35							
57	ТСЦ-101-4535 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 МАТ=4,06 Строительные металлические конструкции	м2	5,28	305,76				1614							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 Строительные металлические конструкции: НР (635 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (534 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72	604,37	338,15	114,63		1644	920	312		2,4	6,53		
59	ТСЦ-101-0956 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0956 6083 Петля накладная МАТ=4,24 Строительные металлические конструкции	шт.	4	57,11				228							
60	ТСЦ-201-0778 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т.(Дверь металлическая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0778 18448 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т МАТ=5,5 Строительные металлические конструкции	т	0,0712	65618,3				4672							
61	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (7 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	2282,03	493,67	41,68	1,43	46	10	1		3,83	0,08	0,01	
62	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 утепленный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 Деревянные конструкции: НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	5887	219	123	27	142,68	1,83	10,92	0,14
Вентканалы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР15-02-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 345 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 Отделочные работы: НР (6784 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3138 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	16456,62	9718,17	1096,38	881,17	13165	7775	877	705	75,4	60,32	6,07	4,86
64	ТЕР13-03-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-01 55 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=9,64 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (612 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (426 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	2487,78	1107,79	63,64	1,43	1990	886	51	1	7,43	5,94	0,01	0,01
65	ТЕР13-03-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-001-02 56 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=9,91 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (612 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (426 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	1980,19	1107,79	63,64	1,43	1584	886	51	1	7,43	5,94	0,01	0,01
66	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 Кровли: НР (5810 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2779 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	27	2083,83	233,88	5,06		56263	6315	137		1,93	52,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 Кровли: НР (1513 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (724 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	14	1050,02	117,47	5,06		14700	1645	71		0,97	13,58		
68	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 Кровли: НР (649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (310 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	2	3150,05	352,42	15,18		6300	705	30		2,91	5,82		
69	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 Кровли: НР (2377 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1137 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	11	2100,03	234,95	10,12		23100	2584	111		1,94	21,34		
ограждение																
70	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 Кровли: НР (1846 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (883 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражде ния	2,242	20279,79	839,08	401,25	55,65	45467	1881	900	125	6,67	14,95	0,29	0,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53 Кровли	т	-0,6726	63051,79				-42409							
72	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53 Кровли	т	2,06	63051,79				129887							
73	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (253 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (176 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,74	2282,03	493,67	41,68	1,43	1689	365	31	1	3,83	2,83	0,01	0,01
зонты на фановые трубы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР20-02-009-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 143 Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,07; ЗПМ=11,89; МАТ=8,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (662 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (378 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 зонт	11	90,48	61,35	9,23		995	675	102		0,47	5,17		
75	ТСЦ-301-2951 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Крепления зонтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-2951 26960 Крепления для воздухопроводов: хомут со шпилькой диаметром 100 мм МАТ=3,02 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	11	227,32				2501							
76	ТСЦ-301-0277 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-0277 25236 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм МАТ=6,29 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	11	325,13				3576							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2429299	424783	66681	11681		3371,22		71,36
Накладные расходы									365606							
Сметная прибыль									205175							
Итого по разделу 2 устройство кровли									3000080					3371,22		71,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2538937	514978	85569	14991		4107,02		91,77
Накладные расходы									443640							
В том числе, справочно:																
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 8095) (Поз. 3)									5343							
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 362) (Поз. 8-9, 50)									253							
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 505) (Поз. 48, 53)									359							
73% = 86%*0.85 ФОТ (от 23613) (Поз. 4)									17237							
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3308) (Поз. 55-61, 64-65, 73)									2283							
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 229059) (Поз. 19-31)									176375							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80% =	105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16436) (Поз. 35, 51-52, 54, 63)							13149							
	84% =	110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21522) (Поз. 1, 6, 11)							18078							
	90% =	118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 345) (Поз. 10, 62)							311							
	92% =	120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160003) (Поз. 2, 5, 32, 36-47, 66-72)							147203							
	93% =	122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1928) (Поз. 49)							1793							
	94% =	123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61453) (Поз. 33-34)							57766							
	98% =	128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2306) (Поз. 12, 74-76)							2260							
	119% =	155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1034) (Поз. 7)							1230							
	Сметная прибыль								250144							
	В том числе, справочно:															
	40% =	50%*0.8 ФОТ (от 8095) (Поз. 3)							3238							
	37% =	55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12871) (Поз. 51-52, 54, 63)							4762							
	50% =	62%*0.8 ФОТ (от 362) (Поз. 8-9, 50)							181							
	43% =	63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 345) (Поз. 10, 62)							148							
	44% =	65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163568) (Поз. 2, 5, 32, 36-47, 66-72, 35)							71970							
	52% =	65%*0.8 ФОТ (от 505) (Поз. 48, 53)							263							
	48% =	70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 252731) (Поз. 1, 6, 11, 19-31, 61, 64-65, 73)							121311							
	56% =	70%*0.8 ФОТ (от 23613) (Поз. 4)							13223							
	51% =	75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61453) (Поз. 33-34)							31341							
	54% =	80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1928) (Поз. 49)							1041							
	56% =	83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2306) (Поз. 12, 74-76)							1291							
	58% =	85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1158) (Поз. 55-60)							672							
	68% =	100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1034) (Поз. 7)							703							
	Итоги по смете:															
	Итого								3232721					4107,02		91,77
	В том числе:															
	Материалы								1938390							
	Машины и механизмы								85569							
	ФОТ								529969							
	Накладные расходы								443640							
	Сметная прибыль								250144							
	Непредвиденные затраты 1%								32327							
	Итого с непредвиденными								3265048							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 18%									587708,64							
ВСЕГО по смете									3852756,64					4107,02		91,77

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)