


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Войченко, д. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Войченко, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5173388,47 руб.

Средства на оплату труда 668962,75 руб.

Сметная трудоемкость 5066,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш					3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (24817,83 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14181,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	18,0256 16,613+1,3026+0,11	1817,69	1639,06	178,63		32764,95	29545,04	3219,91		14,38	259,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 50мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (47072,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22512,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	17,0332 16,613+0,3172*0,103	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	66194,25	46814,39	19379,86	4351,3	21,776	370,92	1,552	26,44
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (57526,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27512,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	17,0332 16,613+0,3172*0,103	4105,6	3533,99	571,61	136,98	69931,51	60195,16	9736,35	2333,21	28	476,93	0,84	14,31
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (19931,72 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (12079,83 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,328904 1561,13*0,2*0,4/100	22725,17	22725,17			30199,57	30199,57			214,32	284,81		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (12565,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6009,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	16,613	994,45	801,6	192,85	20,55	16520,8	13316,98	3203,82	341,4	6,272	104,2	0,104	1,73
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов и парапет и будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (7169,77 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4097,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	6,91 5,41+1,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	13569,93	7367,51	6202,42	1167,93	8,24	56,94	1,15	7,95

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (281,07 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (160,61 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2/100	13036,54	11374,66	1661,88	434,98	260,73	227,49	33,24	8,7	85,799	1,72	2,205	0,04
8	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (221,45 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (126,54 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,0191	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	272,25	234,47	37,78	29,16	103,91	1,98	7,74	0,15
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (221,75 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (126,72 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,019126 0,73*1,31*2/100	14253,96	12275,11	1977,85	1526,92	272,62	234,79	37,83	29,2	103,91	1,99	7,74	0,15
10	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (302,27 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
11	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпа-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	29,11 (132,9+5,91*1,8+0,21)*0,2	345,71		345,71		10063,62		10063,62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	116,438 (132,9+6,91*1,8+0,21)*0,8	34,59		34,59		4027,59		4027,59					
13	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	145,55 29,11+116,44	58,52		58,52		8517,59		8517,59					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									510210,94					1562,29		50,85
Раздел 2. Монтаж																
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (57428,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	16,6243	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	170389,93	57113,28	23643,25	5308,64	27,22	452,51	1,94	32,25
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (10025,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4795 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	16,6243	2472,42	631,07	102,07	24,46	41102,25	10491,1	1696,84	406,63	5	83,12	0,15	2,49
16	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (6719,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3645,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	16,6243	7252,3	430,01	9,66		120564,41	7148,62	160,59		3,45	57,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-2035	55,66				-113268,1							
18	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Теплоизоляционные работы	м2	2035	22,06				44892,1							
19	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (70377,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (33658,85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	16,6243	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	981282,72	70233,18	35021,91	6264,2	33,9	563,56	1,91	31,75
20	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-128,5	6522,44				-838133,54							
21	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-50,87	718,32				-36540,94							
22	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / толщ.150мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Кровли	м3	249,3645 1662,43*0,15	3454,41				861407,22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (15717,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7517,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	16,6243	4250,34	1002	241,06	25,68	70658,93	16657,55	4007,45	426,91	7,84	130,33	0,13	2,16
24	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,8312	18265,13				-15181,98							
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-1829	19,01				-34769,29							
26	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки П-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96 Кровли	м2	1829	12,7				23228,3							
27	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (101570,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48577,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	274,3	2157,89	346,48	231,91	56,01	591909,23	95039,46	63612,91	15363,54	3,04	833,87	0,34	93,26
28	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.30мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (57428,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27465,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	16,6243	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	170389,93	57113,28	23643,25	5308,64	27,22	452,51	1,94	32,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (30077,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14384,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	16,6243	7417,27	1893,2	306,22	73,38	123306,92	31473,12	5090,69	1219,89	15	249,36	0,45	7,48
30	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2194,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1207,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,645806 1662,43*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	47147,75	2691,75	449,93	51,93	12,64	20,8	0,16	0,26
31	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (30795,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14728,42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	16,6243	41722,95	1974,04	321,06	39,5	693614,84	32817,03	5337,4	656,66	14,36	238,72	0,2	3,32
32	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-1928	152,7				-294405,6							
33	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	1928	112,14				216205,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-1895	179,21				-339602,95							
35	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	1895	136,26				258212,7							
36	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (17076,52 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8167,03 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м примыка ний	2,6008 2,3146+0,2862	54766,94	7004,61	736,79	132,21	142437,86	18217,59	1916,24	343,85	52,21	135,79	0,67	1,74
37	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-437,5	179,21				-78404,38							
38	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	154,62	136,26				21068,52							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	154,62	112,14				17339,09							
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,5202	43613,07				-22687,52							
41	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Кровли	т	0,388123 (0,3*261,6*4,71)*1,05/1000	41833,14				16236,4							
42	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,128919 (0,78*28,62*5,5)*1,05/1000	43613,07				5622,55							
43	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Кровли	т	-0,0338	26645,8				-900,63							
44	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18 Кровли	м	154,04	94,67				14582,97							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
45	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (2506,55 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1367,21 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	17	424,02	167,55			7208,34	2848,35			1,38	23,46			
46	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	17	381,36				6483,12								
Итого по разделу 2 Монтаж									3466296,68					3241,38		206,96	
Раздел 3. Ограждение кровли																	
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (2467,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1175,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,9022 2,616+0,2862	17849,47	863,07	425,86	57,24	51802,73	2504,8	1235,93	166,12	6,67	19,36	0,29	0,84	
48	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (170,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (118,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2 0,8707*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	976,91	245,77	19,02	0,65	9,2686	1,85	0,022		
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									56700,4					21,21		0,84	
Раздел 4. Вентканалы																	
ВК1-ВК5																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (3689,41 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2142,24 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	5,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	32823,63	3541,16	1627,83	425,95	5,4	29,16	0,4	2,16
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (7746,03 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3704,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	35	1912,23	240,56	4,83		66928,05	8419,6	169,05		1,93	67,55		
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-1,33	43613,07				-58005,38							
52	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли	т	0,484066 (3,86*2+2,6*22+1,41+0,9*4+0,58*6)*6,28*1,05/1000	44364,12				21475,16							
53	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57 Кровли	т	1,469092 (3,77*(7,28*2+6,72*22+3,8+2,56*4+1,78*6)+0,47*450+0,57*450+0,79*(14,56*2+13,44*22+7,6+5,12*4+3,56*6))/1000	52125,65				76577,38							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (262,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (182,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,34 23*1,4691/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	1509,78	379,83	29,39	1	8,426	2,86	0,02	0,01
55	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (1949,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (901,45 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,225	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	3762,35	2249,12	254,6	187,23	75,4	16,97	6,07	1,37
56	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (3608,68 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1669,01 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрасиваемой поверхности	1,6782 (6,25*2+6,05*22+3,42+2,3*4+1,6*6)/100	13602,64	2687,91	2703,45		22827,95	4510,85	4536,93		19,8	33,23		
Итого по разделу 4 Вентканалы									193755,01					149,77		3,54
Раздел 5. Будка выхода на крышу																
57	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 Конструкции из кирпича и блоков: НР (754,01 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,0794 3,97*2/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	6541,65	786,48	140,11	24,28	80,19	6,37	1,55	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 Отделочные работы: НР (3930,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,3082 0,1541*2	150928,13	15884,94	817,89	57,24	46516,05	4895,74	252,07	17,64	118,4	36,49	0,29	0,09
59	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (656,63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (551,95 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,736 0,8*1,71*2	595,24	347,82	111,92		1628,58	951,64	306,21		2,4	6,57		
60	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Строительные металлические конструкции	м2	2,736	3073,08				8407,95							
61	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Проемы (ремонтно-строительные): НР (141,65 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (101,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1645,78	199,75	5,89	2,6	44	1,53	0,38	0,01
крыша																
62	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (446,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (213,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,168 2*(0,054+0,03)	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1966	491,49	46,59	4,97	24,09	4,05	0,15	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (180,05 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (131,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0998 0,0499*2	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1059,87	247,3	17,31	6,3	21,35	2,13	0,32	0,03
64	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	481,85	358,01	120,2	0,34	13,16	2,6	0,01	
65	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	6,645	89,31				593,47							
66	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (350,11 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294,3 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0998 0,0499*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	914,36	452,8	351,06	54,61	35,5	3,54	2,61	0,26
67	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	10,978 9,98*1,1	233,55				2563,91							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Кровли	10 шт.	5,988 9,98*6/10	11,93				71,44							
69	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (94,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0998 0,0499*2	4250,34	1002	241,06	25,68	424,18	100	24,06	2,56	7,84	0,78	0,13	0,01
70	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,005	18265,13				-91,33							
71	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-10,98	19,01				-208,73							
72	ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	10,98	21,94				240,9							
73	ТЕР10-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: под штукатурку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Деревянные конструкции: НР (309,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,067 0,0335*2	17699,83	5074,23	583,71	53,32	1185,89	339,97	39,11	3,57	42,95	2,88	0,27	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТЕР15-02-015-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,45 Отделочные работы: НР (563,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,067 0,0335*2	21800,79	9688,48	1261,08	829,32	1460,65	649,13	84,49	55,56	73,08	4,9	6,17	0,41
75	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею / стен, потолков, карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,15 Отделочные работы: НР (1611,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (745,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,3852 19,26*2/100	18221,22	5214,87	253,83	15,78	7018,81	2008,77	97,78	6,05	38,87	14,97	0,08	0,03
76	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 Отделочные работы	1000 м2	-0,0392	115068,44				-4510,68							
77	ТССЦ-101-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02 Отделочные работы	кг	-11,21	37,21				-417,12							
78	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34 Отделочные работы	м2	39,2	305,28				11966,98							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,9*0,9*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9	142,68	2,31	10,92	0,18
80	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	2	297,41				594,82							
пол																
81	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/ 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (149,11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	403,66	150,41	11,61	8,22	39,51	1,3	1,27	0,04
82	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 Полы: НР (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13,32 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509,43	15,24	16,07	10,88	4	0,13	1,68	0,06
83	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		237,88	14,1	0,32		3,45	0,11		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-4,015	55,66				-223,47							
85	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	4,015	22,06				88,57							
86	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (4,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,003247 3,28*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	93,02	5,31	0,89	0,1	12,64	0,04	0,16	
87	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	443,91	121,93	17,04	1,16	28,38	0,93	0,18	0,01
88	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-0,1351	2256,51				-304,85							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	0,50676 3,28*0,15*1,03	1528,56				774,61							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу									113856,29					91,63		1,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3443875,06	624324,57	238669,92	44638,18		5066,28		263,49
Накладные расходы									601823,14							
Сметная прибыль									295121,13							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									97842,44					320,12		8,25
Кровли									3844411,78					4179,51		250,03
Прочие ремонтно-строительные работы									62211,12					284,81		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									702,41					1,72		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									2888,91					5,12		0,09
Погрузо-разгрузочные работы									14091,21							
Перевозка грузов автотранспортом									8517,59							
Полы									19829,51					59,82		0,11
Теплоизоляционные работы									46415,36					2,6		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									50649,64					20,64		0,26
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									11082,1					23,46		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3220,57					4,71		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									46388,75					35,53		2,28
Отделочные работы									105683,73					106,56		1,9
Строительные металлические конструкции									12803,88					10,11		0,26
Деревянные конструкции									12708,53					9,24		0,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1371,8					2,13		0,03
Итого									4340819,33					5066,28		263,49
В том числе:																
Материалы									2580880,57							
Машины и механизмы									238669,92							
ФОТ									668962,75							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								601823,14							
	Сметная прибыль								295121,13							
	Непредвиденные затраты 1%								43408,19							
	Итого с непредвиденными								4384227,52							
	НДС 18%								789160,95							
	ВСЕГО по смете								5173388,47					5066,28		263,49

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)