

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2064957,33 руб.

Средства на оплату труда 256553,52 руб.

Сметная трудоемкость 2006,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичная разборка стропил, кобылок, затяжек. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (3000,07 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1433,37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,41	2562,29	2340,44	221,85	23,68	3612,83	3300,02	312,81	33,39	19,272	27,17	0,12	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (9742,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7135,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,416	2106,22	1759,53	346,69	90,75	15619,73	13048,68	2571,05	673	15,16	112,43	0,46	3,41
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11289,99 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6451,42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,416	1944,48	1812,36	132,12		14420,26	13440,46	979,8		15,9	117,91		
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (12636,03 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7658,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,84248 (22,62+188)*0,4/100	22725,17	22725,17			19145,5	19145,5			214,32	180,56		
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (4554,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2178,44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,022 602,2/100	994,45	801,6	192,85	20,55	5988,58	4827,24	1161,34	123,75	6,272	37,77	0,104	0,63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,948 (10,38+0,11+84,25)*0,2	345,71		345,71		6550,51		6550,51					
8	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	75,792 (10,38+0,11+84,25)*0,8	34,59		34,59		2621,65		2621,65					
9	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	94,74 18,95+75,79	58,52		58,52		5544,18		5544,18					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									141350,97					482,67		4,21
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (2434,15 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1320,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	6,022	7252,3	430,01	9,66		43673,35	2589,52	58,17		3,45	20,78		
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-737,1	55,68				-41026,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	737,1	22,06				16260,43							
13	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (21243,29 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (11525,61 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,022	13533,74	3717,31	519,6	35,47	81500,18	22385,64	3129,03	213,6	28,38	170,9	0,18	1,08
14	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-24,81	2256,51				-55984,01							
15	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	90,33 602,2*0,15	1528,56				138074,82							
16	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44	3,8	4,2	0,08	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (263,3 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,014792 0,86*0,86*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6066,42	260,7	149,68	31,86	142,68	2,11	10,92	0,16
18	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	2	297,41				594,82							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									233078,81					197,99		1,33
Раздел 3. Крыша																
19	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил/ доска-карниз: 0,28м3 учтена в ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (46304,09 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22123,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	17,41 0,14+11,05+0,53+0,2+1,05+1,18+1,85+0,84+0,57	11702,36	2925,54	277,32	29,6	203738,09	50933,65	4828,14	515,34	24,09	419,41	0,15	2,61
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,0341	62045,77				-2115,76							
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6005,22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4398,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,2369	15110,78	3694,32	262,12	86,83	33801,3	8263,82	586,34	194,23	31,83	71,2	0,44	0,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Кровли, кровли (ремонтно-строительные): НР (3012,9 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2206,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,67	10619,94	2477,92	173,44	63,11	17735,3	4138,13	289,64	105,39	21,35	35,65	0,32	0,53
23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (22519,83 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14038,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	16,151432 (0,5*28*0,5+1104,97*0,5+53,33*0,5+137,8*0,24+0,6*44*0,4+1,31*80*0,5+0,5*188*0,6+1158,3*0,164+83,6*0,5+0,5*152*0,4+223,7*2+167)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	39325,51	29218,91	9809,73	27,62	13,16	212,55	0,01	0,16
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	542,4	89,31				48441,74							
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (6859,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3280,65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	7,2552 725,52/100	4250,34	1002	241,06	25,68	30837,07	7269,71	1748,94	186,31	7,84	56,88	0,13	0,94
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,3628	18265,13				-6626,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-798,1	19,01				-15171,88							
28	ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	798,1	21,94				17510,31							
29	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (25452,26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21394,65 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,2552 725,52/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	66471,34	32917,5	25520,89	3969,83	35,5	257,56	2,61	18,94
30	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	435,312 725,52*6/10	12,39				5393,52							
31	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	761,796 725,52*1,05	233,55				177917,46							
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	42	181,88				7638,96							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (2211,79 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1056,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,1379 13,79/100	36079	17821,19	443,92		4975,29	2457,54	61,22		143	19,72		
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции	м3	-0,1462	8567,27				-1252,53							
35	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Деревянные конструкции	м2	13,79	223,74				3085,37							
фановая труба 9шт.																
36	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (3029,8 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1652,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,28	382,55			23096,52	3442,95			3,15	28,35		
37	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-13,77	1406,1				-19362							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Кровли	м	13,77	166,02				2286,1							
39	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	9	381,36				3432,24							
40	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 Теплоизоляционные работы: НР (203,38 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,047562 3,14*0,11*13,77/100	21547,72	5553,4	164,24		1024,85	264,13	7,81		44	2,09		
41	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Теплоизоляционные работы	1000 м2	-0,0057	107519,38				-612,86							
42	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Теплоизоляционные работы	т	-0,0011	35539,99				-39,09							
43	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 Кровли	м	13,77	187,68				2584,35							
Итого по разделу 3 Крыша									829991,08					1103,41		24,16
Раздел 4. Слуховые окна																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,25	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
45	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции	м2	-2	668,42				-1336,84							
46	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 Деревянные конструкции	м2	3,335 1,15*0,725*4	339,16				1131,1							
47	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 Строительные металлические конструкции: НР (711,61 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (598,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,2432 0,0608*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1109,79	1025,55	66,32	5,77	32,59	7,93	0,12	0,03
48	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Строительные металлические конструкции	м2	24,32	223,74				5441,36							
49	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (1010,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (849,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,288 0,072*4	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	2638,62	1306,68	1013,07	157,59	35,5	10,22	2,61	0,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	17,28 28,8*6/10	12,39				214,1							
51	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 Кровли	м2	28,8	347,01				9993,89							
52	ТССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	29 4*22*3	319,08				9253,32							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									45465,59					44,67		1,22
Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-2																
53	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,342	43613,07				-14915,67							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,476949 (5,95*6+5,27*3+0,6*3,42*12+0,6 *2,94*6)*5,5/1000	43613,07				20801,21							
56	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 Кровли	т	0,07644 0,44*84/1000+0,47*84/1000	37705,72				2882,23							
57	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Кровли	т	0,04577 0,78*(6,84*6+5,88*3)/1000	31463,9				1440,1							
58	ТССЦ-101-1641 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39 Кровли	т	0,110386 3,77*(3,42*6+2,92*3)/1000	29263,43				3230,27							
59	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (171,61 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (119,38 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,136644 63,9*(0,0764+0,0476)/100+52*0, 1104/100	4262,53	1817,23	132,58	2,94	582,45	248,31	18,12	0,4	11,682	1,6	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (364,04 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173,93 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,1467 0,05*0,1*(3,42*6+2,94*3)	10930,23	2757,25	187,22		1603,46	404,49	27,47		22,5	3,3		
61	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (1363,1 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (630,43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6339 0,0739*6+0,0635*3	13602,64	2687,91	2703,45		8622,71	1703,87	1713,72		19,8	12,55		
БК-3 бшт.																
62	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПИМ=12,23; МАТ=6,58 Строительные металлические конструкции: НР (7842,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6592,08 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,66 0,11*6	32502,98	13957,37	18545,61	3263,33	21451,97	9211,86	12240,11	2153,8	105,28	69,48	16,4	10,82
63	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 Строительные металлические конструкции	т	0,93552 (141*6+14,92*6)/1000	59264,38				55443,01							
64	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,66072 (2,26*6+7,64*6+10*6)*5,5/1000+0,67*6/1000	43613,07				28816,03							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-101-1874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Кровли	т	0,00504 <i>0,84*6/1000</i>	43217,92				217,82							
66	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	4,56 <i>(0,25+0,51)*6</i>	1528,56				6970,23							
67	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
68	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,228	43613,07				-9943,78							
69	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,27522 <i>(0,6*4,8*6+0,7*7,8*6)*5,5/1000</i>	43613,07				12003,19							
70	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (69,85 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (37,9 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,1728 <i>2,88*6/100</i>	7252,3	430,01	9,66		1253,2	74,31	1,67		3,45	0,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-21,15	55,66				-1177,21							
72	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	21,15	22,06				466,57							
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-2									190703,3					116,48		10,82
Раздел 6. Ограждение кровли																
73	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1092,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (522,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,2908	17849,47	863,07	425,86	57,24	23040,1	1114,05	549,7	73,89	6,67	8,61	0,29	0,37
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (76,51 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53,23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 0,3872*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	439,61	110,6	8,56	0,29	9,2686	0,83	0,022	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадерж. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1116,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (534,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,3188	17849,47	863,07	425,86	57,24	23539,88	1138,22	561,62	75,49	6,67	8,8	0,29	0,38
76	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,3956	54842,51				-21695,7							
77	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	66 132/2	545,52				36004,32							
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									64724,2					18,24		0,75
Раздел 7. Водосточная система																
78	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (5009,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2396,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,38	32160,95	3914,46	178,62	31,55	44382,11	5401,95	246,5	43,54	31,41	43,35	0,16	0,22
79	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19 Кровли	т	-0,2332	47477,76				-11071,81							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Деревянные конструкции	т	-0,6238	43613,07				-27205,83							
81	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	46	625,21				28759,66							
82	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	46	133,24				6129,04							
83	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	16	251,12				4017,92							
84	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	80	876,38				70110,4							
85	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	32	261,38				8364,16							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	16	287				4592							
87	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	80	307,49				24599,2							
88	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	293	117,9				34544,7							
89	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 Кровли	шт.	160	163,99				26238,4							
90	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97 Деревянные конструкции	шт.	293	22,04				6457,72							
Итого по разделу 7 Водосточная система									227323,54					43,35		0,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1401331,68	247864,39	83241,7	8689,13		2006,81		42,71
Накладные расходы									207005,32							
Сметная прибыль									124300,47							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Деревянные конструкции								435342,98					502,43		3,47
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								101424,57					226,11		4,92
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								32161,67					117,91		
	Прочие ремонтно-строительные работы								39439,73					180,56		
	Кровли								586342,02					184,36		2,54
	Погрузо-разгрузочные работы								9172,16							
	Перевозка грузов автотранспортом								5544,18							
	Полы								155091,3					192,28		1,08
	Теплоизоляционные работы								125028,48					214,64		0,16
	Строительные металлические конструкции								222614,41					345,19		30,54
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								8416,94					28,35		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1442,79					2,43		
	Отделочные работы								10616,24					12,55		
	Итого								1732637,47					2006,81		42,71
	В том числе:															
	Материалы								1070225,59							
	Машины и механизмы								83241,7							
	ФОТ								256553,52							
	Накладные расходы								207005,32							
	Сметная прибыль								124300,47							
	Непредвиденные 1%								17326,37							
	Итого с непредвиденными								1749963,84							
	НДС 18%								314993,49							
	ВСЕГО по смете								2064957,33					2006,81		42,71