


" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3278589,77 руб.

Средства на оплату труда 422222,26 руб.

Сметная трудоемкость 3188,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (15484,58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8848,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,2467 10,351+0,8196+0,0761	1817,69	1639,06	178,63		20443,01	18434,02	2008,99		14,38	161,73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (29647,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14179,01 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,7278 10,351+0,21+0,1668	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	41690,27	29484,5	12205,77	2740,52	21,776	233,61	1,552	16,65
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (36230,92 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17327,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,7278 10,351+0,21+0,1668	4105,6	3533,99	571,61	136,98	44044,06	37911,94	6132,12	1469,49	28	300,38	0,84	9,01
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9315,04 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5645,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,62106 1035,1*0,15*0,4/100	22725,17	22725,17			14113,69	14113,69			214,32	133,11		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (7829,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3744,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,351	994,45	801,6	192,85	20,55	10293,55	8297,36	1996,19	212,71	6,272	64,92	0,104	1,08
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиления и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (5665,26 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3237,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	5,46 3,16+2,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	10722,4	5821,51	4900,89	922,85	8,24	44,99	1,15	6,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (76,96 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43,98 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2/100	7275,34	1800,45	5474,89	1432,96	145,51	36,01	109,5	28,66	14,088	0,28	7,264	0,15
8	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (642,46 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (367,12 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,04 4/100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	595,96	519,99	75,97	19,89	98,056	3,92	2,52	0,1
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗГПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (231,89 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (132,51 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,02 0,01*2	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	285,08	245,52	39,56	30,54	103,91	2,08	7,74	0,15
10	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; ЗГПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (19,55 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (13,97 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,005 0,25*2/100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	28,2	27,01	1,19	0,92	46,11	0,23	0,93	
11	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗГПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (302,27 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (215,91 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14,434 (62,11+5,46*1.8+0.02*0.21)*0.2	345,71		345,71		4989,98		4989,98					
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	57,734 (62,11+5,46*1.8+0.02*0.21)*0.8	34,59		34,59		1997,02		1997,02					
14	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	72,16 14,43+57,73	58,52		58,52		4222,8		4222,8					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									313254,71					948,84		33,5
Раздел 2. Монтаж																
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,3651	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106236,57	35609,61	14741,35	3309,89	27,22	282,14	1,94	20,11
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (6251,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2989,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,3651	2472,42	631,07	102,07	24,46	25626,88	6541,1	1057,97	253,53	5	51,83	0,15	1,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (4189,67 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2273,12 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	10,3651	7252,3	430,01	9,66		75170,81	4457,1	100,13		3,45	35,76		
18	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-1269	55,66				-70632,54							
19	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Теплоизоляционные работы	м2	1269	22,06				27994,14							
20	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (43879,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20985,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	10,3651	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	611820,86	43789,75	21835,85	3905,67	33,9	351,38	1,91	19,8
21	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-80,12	6522,44				-522577,89							
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-31,72	718,32				-22785,11							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / толщ.150мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Кровли	м3	155,4765 1036,51*0,15	3454,41				537079,58							
24	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (9799,85 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4686,88 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	10.3651	4250,34	1002	241,06	25,68	44055,2	10385,83	2498,61	266,18	7,84	81,26	0,13	1,35
25	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,5483	18265,13				-10014,77							
26	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-1140	19,01				-21671,4							
27	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки П-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96 Кровли	м2	1140	12,7				14478							
28	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (63327,13 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (30286,89 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	171,02	2157,89	346,48	231,91	56,01	369042,35	59255,01	39661,25	9578,83	3,04	519,9	0,34	58,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм /30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (35805,94 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17124,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,3651	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106236,57	35609,61	14741,35	3309,89	27,22	282,14	1,94	20,11
30	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (18753,1 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8968,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,3651	7417,27	1893,2	306,22	73,38	76880,75	19623,21	3174	760,59	15	155,48	0,45	4,66
31	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1368,52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (752,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,026145 1036,51*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	29396,19	1678,28	280,53	32,37	12,64	12,97	0,16	0,16
32	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (19200,9 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9183,04 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,3651	41722,95	1974,04	321,06	39,5	432462,55	20461,12	3327,82	409,42	14,36	148,84	0,2	2,07
33	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-1202	152,7				-183545,4							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	1202	112,14				134792,28							
35	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-1182	179,21				-211826,22							
36	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	1182	136,26				161059,32							
37	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (11122,59 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5319,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,694 0,278+1,416	54766,94	7004,61	736,79	132,21	92775,2	11865,81	1248,12	223,96	52,21	88,44	0,67	1,14
38	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-320,2	179,21				-57383,04							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	107,71	136,26				14676,56							
40	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	107,71	112,14				12078,6							
41	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,3388	43613,07				-14776,11							
42	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Кровли	т	0,210085 (0,3*141,6*4,71)*1,05/1000	41833,14				8788,52							
43	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,125225 (0,78*27,8*5,5)*1,05/1000	43613,07				5461,45							
44	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Кровли	т	-0,022	26645,8				-586,21							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	прайс-лист	Краевая рейка Termoslip 3 м. 335,13/3/1,18 <i>Кровли</i>	м	154,04	94,67				14582,97							
46	ТЕРр65-38-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (4039,73 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2203,49 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	2566,28	382,55			30795,36	4590,6			3,15	37,8		
47	ТССЦ-103-0917 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-18,36	1406,1				-25816							
48	ТССЦ-507-0546 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	18,36	166,02				3048,13							
49	ТЕРр65-38-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1769,33 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (965,09 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	424,02	167,55			5088,24	2010,6			1,38	16,56		
50	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины <i>Кровли</i>	шт	12	381,36				4576,32							
Итого по разделу 2 Монтаж									2180766,6					2064,5		129,1
Раздел 3. Ограждение кровли																
51	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 <i>Кровли:</i> НР (1434,28 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (685,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,694 1,416+0,278	17849,47	863,07	425,86	57,24	30237	1462,04	721,41	96,96	6,67	11,3	0,29	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (102,02 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70,97 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 0,5082*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	586,15	147,46	11,41	0,39	9,2686	1,11	0,022	
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									33116,38					12,41		0,49
Раздел 4. Вентканалы																
BK1-BK2																
53	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2158,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1253,6 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,16	6078,45	655,77	301,45	78,88	19207,9	2072,23	952,58	249,26	5,4	17,06	0,4	1,26
54	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство коппаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 коппак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
55	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,456	43613,07				-19887,56							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли	т	0,305302 (5,25*2+3,58*10)*6,28*1,05/100 0	44364,12				13544,45							
57	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57 Кровли	т	0,865842 (3,77*(9,66*2+9,12*10)+0,47*22* 12+0,57*22*12+0,79*(19,32*2+1 8,24*10))/1000	52125,65				45132,58							
58	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (154,57 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (107,53 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2 23*0,8658/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	888,1	223,43	17,29	0,59	8,426	1,69	0,02	
59	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (1139,99 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (527,25 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1316	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	2200,56	1315,48	148,91	109,51	75,4	9,92	6,07	0,8
60	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (2139,14 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (989,35 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,9948 (8,69*2+8,21*10)/100	13602,64	2687,91	2703,45		13531,91	2673,93	2689,39		19,8	19,7		
Итого по разделу 4 Вентканалы									109961,07					71,53		2,06

Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 Конструкции из кирпича и блоков: НР (754,01 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (437,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док	0,0794 3,97*2/100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	6541,65	786,48	140,11	24,28	80,19	6,37	1,55	0,12
62	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 Отделочные работы: НР (3930,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1817,95 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,3082 0,1541*2	150928,13	15884,94	817,89	57,24	46516,05	4895,74	252,07	17,64	118,4	36,49	0,29	0,09
63	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 Строительные металлические конструкции: НР (656,63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (551,95 руб.): 59%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,736 0,8*1,71*2	595,24	347,82	111,92		1628,58	951,64	306,21		2,4	6,57		
64	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 Строительные металлические конструкции	м2	2,736	3073,08				8407,95							
65	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Проемы (ремонтно-строительные): НР (141,65 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (101,18 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1645,78	199,75	5,89	2,6	44	1,53	0,38	0,01
крыша																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (446,81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (213,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,168 2*(0,054+0,03)	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1966	491,49	46,59	4,97	24,09	4,05	0,15	0,03
67	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю; из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (180,06 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (131,87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0998 0,0499*2	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1059,87	247,3	17,31	6,3	21,35	2,13	0,32	0,03
68	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (275,93 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	481,85	358,01	120,2	0,34	13,16	2,6	0,01	
69	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	6,645	89,31				593,47							
70	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (350,11 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294,3 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0998 0,0499*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	914,36	452,8	351,06	54,61	35,5	3,54	2,61	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	10,978 9,98*1,1	233,55				2563,91							
72	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Кровли	10 шт.	5,988 9,98*6/10	11,93				71,44							
73	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (94,36 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (45,13 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0998 0,0499*2	4250,34	1002	241,06	25,68	424,18	100	24,06	2,56	7,84	0,78	0,13	0,01
74	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,005	18265,13				-91,33							
75	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-10,98	19,01				-208,73							
76	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Кровли	м2	10,98	22,06				242,22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР10-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: под штукатурку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 Деревянные конструкции: НР (309,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,067 0,0335*2	17699,83	5074,23	583,71	53,32	1185,89	339,97	39,11	3,57	42,95	2,88	0,27	0,02
78	ТЕР15-02-015-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,04; ЗПМ=12,23; МАТ=5,45 Отделочные работы: НР (563,75 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,067 0,0335*2	21800,79	9688,48	1261,08	829,32	1460,65	649,13	84,49	55,56	73,08	4,9	6,17	0,41
79	ТЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею / стен, потолков, карниза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; ЗПМ=12,23; МАТ=1,15 Отделочные работы: НР (1611,88 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (745,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 облицовки	0,3852 19,26*2/100	18221,22	5214,87	253,83	15,78	7018,81	2008,77	97,78	6,08	38,87	14,97	0,08	0,03
80	ТССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 Отделочные работы	1000 м2	-0,0392	115068,44				-4510,68							
81	ТССЦ-101-2434 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2434 1 квартал 2016 г. МАТ=2,02 Отделочные работы	кг	-11,21	37,21				-417,12							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска". (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34 Отделочные работы	м2	39,2	305,28				11966,98							
83	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,9*0,9*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9	142,68	2,31	10,92	0,18
84	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	2	297,41				594,82							
пол																
85	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм/ 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 Полы: НР (149,11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80,9 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	403,66	150,41	11,61	8,22	39,51	1,3	1,27	0,04
86	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 Полы: НР (24,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13,32 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509,43	15,24	16,07	10,88	4	0,13	1,68	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (13,25 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7,19 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		237,88	14,1	0,32		3,45	0,11		
88	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-4,015	55,66				-223,47							
89	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	4,015	22,08				88,57							
90	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (4,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,003247 3,28*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	93,02	5,31	0,89	0,1	12,64	0,04	0,16	
91	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (115,7 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	443,91	121,93	17,04	1,16	28,38	0,93	0,18	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-0,1351	2256,51				-304,85							
93	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	0,50676 3,28*0,15*1,03	1528,56				774,61							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.									113857,61					91,63		1,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2183753,43	394044,2	147702,61	28178,06		3188,91		166,45
Накладные расходы									380453,92							
Сметная прибыль									186749							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									65050,35					208,8		6,43
Кровли									2394002,72					2595,56		156,18
Прочие ремонтно-строительные работы									29074,21					133,11		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1871,97					4,2		0,25
Проемы (ремонтно-строительные)									2950,62					5,35		0,09
Погрузо-разгрузочные работы									6987							
Перевозка грузов автотранспортом									4222,8							
Полы									12927,86					38,23		0,11
Теплоизоляционные работы									29517,4					2,6		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									31617,13					13,01		0,16
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									22093,37					54,36		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1909,34					2,8		
Конструкции из кирпича и блоков									30353,96					23,43		1,38
Отделочные работы									91493,41					85,98		1,33
Строительные металлические конструкции									12803,88					10,11		0,26
Деревянные конструкции									12708,53					9,24		0,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1371,8					2,13		0,03
	Итого								2750956,35					3188,91		166,45
	В том числе:															
	Материалы								1642006,62							
	Машины и механизмы								147702,61							
	ФОТ								422222,26							
	Накладные расходы								380453,92							
	Сметная прибыль								186749							
	Непредвиденные затраты 1%								27509,56							
	Итого с непредвиденными								2778465,91							
	НДС 18%								500123,86							
	ВСЕГО по смете								3278589,77					3188,91		166,45

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)