

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2369809,42 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 465075,27 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3481,34 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (23789,27 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (28320,56 руб.) СП (13593,87 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28320,56 руб.)	100 м2	10,888 9,193+1,695	2601,08	2601,08			28320,56	28320,56		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3402,93 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (3698,84 руб.) СП (1627,49 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (3698,84 руб.)	100 м2 покрытия	0,375	9965,09	9835,91	129,18	27,65	3736,91	3688,47	48,44	10,37
3	<b>ТЕР09-03-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлического козырька (МДС 81-36,2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (135,99 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (197,08 руб.) СП (114,31 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (197,08 руб.)	1 т конструкций	0,12	2879,32	1412,65	1466,67	229,69	345,52	169,52	176	27,56
4	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1443,6 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (2062,28 руб.) СП (1031,14 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (2062,28 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,3692	5640,03	5402,36	237,67	183,45	2082,3	1994,55	87,75	67,73
5	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (1980,35 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (2829,07 руб.) СП (1414,54 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (2829,07 руб.)	100 коробок	0,18 18/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	3001,9	2765,84	236,06	63,23
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									86020,68			
Раздел 2. Фасад												
6	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (111245,8 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (119619,14 руб.) СП (64594,34 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (119619,14 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21,7874 2*(69+13)*13,285/100	7383,68	5490,29	33,84		160871,19	119619,1	737,29	
7	<b>ТЕРр69-5-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (354,48 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (537,09 руб.) СП (214,84 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (537,09 руб.)	100 отверстий	0,12	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	2773,12	326,94	2282,45	210,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Площадь фасада: 2х(69+13)х12,205-417,6(площадь окон)-9,6(площадь дверей на высоту 2,45-1,08(высота цоколя)=1574,4 м2. Площадь откосов 108,7 м2												
8	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (6783,62 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8479,53 руб.) СП (3137,43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8479,53 руб.)	100 м2 покрытия	9,193 919,3/100	929,62	920,43	7,38	1,96	8546	8461,51	67,84	18,02
9	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	119,5	95,54				11417,03			
10	<b>ТЕР15-04-029-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка тканями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (16664,85 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (20831,06 руб.) СП (7707,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (20831,06 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	9,193 919,3/100	6979,47	2262,06	63	3,91	64162,27	20795,12	579,16	35,94
11	<b>ТССЦ-101-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-120,7	297,83				-35948,08			
12	<b>ТССЦ-101-2795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	1011,23 1,1*919,3	38,37				38800,9			
13	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж углового армирующего профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (9236,88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (13386,78 руб.) СП (7764,33 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (13386,78 руб.)	100 м плинтуса	7,704	2029,21	1737,64	146,29		15633,03	13386,78	1127,02	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТССЦ-201-0822</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0308	25348,45				-780,73			
15	<b>ТССЦ-201-0811</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0811 1 квартал 2016 г. МАТ=5,05	м	770,4	18,28				14082,91			
16	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (12419,8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15524,75 руб.) СП (5744,16 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15524,75 руб.)	100 м2 покрытия	16,831 1574,4/100+108,7/100	929,62	920,43	7,38	1,96	15646,43	15491,76	124,21	32,99
17	<b>ТССЦ-101-4243</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69	л	218,8	93,53				20464,36			
18	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (138988,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (173735,64 руб.) СП (64282,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (173735,64 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	16,831 1574,4/100+108,7/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	285901,3	167640,6	9642,48	6095,01
19	<b>ТССЦ-402-0083</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-31,81	3410,99				-108503,59			
20	<b>ТССЦ-402-0395</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51	кг	6732,4 1683,1*4	38,66				260274,58			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2774,2 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3015,43 руб.) СП (1326,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3015,43 руб.)	100 м2 покрытия	0,214 21,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10519,32	3006,98	39,49	8,45
22	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1673	43613,07				-7296,47			
23	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,134392 21,4*6,28/1000	44364,12				5962,18			
<b>Итого по разделу 2 Фасад</b>									<b>1215765,5</b>			
<b>Раздел 3. Цоколь</b>												
24	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1250,76 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1563,45 руб.) СП (578,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1563,45 руб.)	100 м2 покрытия	1,695	929,62	920,43	7,38	1,96	1575,71	1560,13	12,51	3,32
25	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	22	95,54				2101,88			
26	<b>ТЕРр61-28-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (10562,72 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (15765,26 руб.) СП (6306,1 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15765,26 руб.)	100 м2 поверхности	1,695 169,5/100	26693,5	9301,04	63,48		45245,48	15765,26	107,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13997,12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17496,4 руб.) СП (6473,67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17496,4 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,695 169,5/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	28792,27	16882,59	971,07	613,81
28	<b>ТЕРр62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (2122,48 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3121,29 руб.) СП (1248,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3121,29 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,695 169,5/100	7087,69	1841,47	668,73		12013,63	3121,29	1133,5	
29	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3561,72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3871,44 руб.) СП (1703,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3871,44 руб.)	100 м2 покрытия	0,27475 0,175*(164-1,36-1,25*2-1,86)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	13505,53	3860,59	50,71	10,85
30	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2149	43613,07				-9372,45			
31	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,172543 6,26*27,475/1000	44364,12				7654,72			
<b>Итого по разделу 3 Цоколь</b>									<b>149321,76</b>			
<b>Раздел 4. Водосточная система</b>												
32	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5953,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6471,45 руб.) СП (2847,44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6471,45 руб.)	100 м желобов	1,64	32160,95	3914,46	178,62	31,55	52743,96	6419,71	292,94	51,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2772	47477,76				-13160,84			
34	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7413	43613,07				-32330,37			
35	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	55	625,21				34386,55			
36	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	55	133,24				7328,2			
37	<b>ТССЦ-301-5852</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5852 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	558,63				2234,52			
38	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	251,12				4017,92			
39	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	67	876,38				58717,46			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	261,38				8364,16			
41	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	287				4592			
42	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	67	307,49				20601,83			
43	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	348	117,9				41029,2			
44	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	133	163,99				21810,67			
45	<b>ТССЦ-101-1627</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1627 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	т	0,247	32259,33				7968,05			
46	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	36,08 164*0,22	629,21				22701,9			
Итого по разделу 4 Водосточная система									249806,38			
Раздел 5. Проемы												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТЕР10-01-034-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1593,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1770,27 руб.) СП (761,22 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1770,27 руб.)	100 м2 проемов	0,0728 (1,82*4)/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	36960,96	1744,99	197,03	25,28
48	<b>ТЕР10-01-034-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (3861,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4290,85 руб.) СП (1845,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4290,85 руб.)	100 м2 проемов	0,2288 (2,73*4+2,99*4)/100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	95760,5	4261,05	510,59	29,8
49	<b>ТЕР10-01-034-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (1348,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1498,67 руб.) СП (644,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1498,67 руб.)	100 м2 проемов	0,0676 (0,65*2+0,91*4+0,14*13)/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	19970,21	1475,2	165,04	23,47
Отделка бокового откоса О-2												
50	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (5,76 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,2 руб.) СП (2,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,2 руб.)	100 м2 покрытия	0,0078 0,2*2*13*0,15/100	929,62	920,43	7,38	1,96	7,25	7,18	0,06	0,02
51	<b>ТССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,1	95,54				9,55			
52	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (64,41 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (80,51 руб.) СП (29,79 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (80,51 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0078 0,2*2*13*0,15/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	132,5	77,69	4,47	2,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	<b>ТЕРп62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (9,76 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14,36 руб.) СП (5,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14,36 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0078	7087,69	1841,47	668,73		55,28	14,36	5,22	
Отделка верхнего откоса О-2												
54	<b>ТЕР10-05-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (135,18 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (150,2 руб.) СП (64,59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (150,2 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,01365 0,7*13*0,15/100	35349,15	11003,58	116,97		482,52	150,2	1,6	
55	<b>ТЕРп62-26-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (17,53 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25,78 руб.) СП (10,31 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (25,78 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,014	7087,69	1841,47	668,73		99,23	25,78	9,36	
Итого по разделу 5 Проемы									163878,27			
Раздел 6. Козырек К1 2шт.												
56	<b>ТЕР09-03-013-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1247,09 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1807,38 руб.) СП (1048,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1807,38 руб.)	1 т конструкций	0,23604 0,11802*2	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2600,43	1692,66	557,15	114,72
57	<b>ТССЦ-201-0843</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,236	51052,52				12048,39			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (317,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,54 руб.) СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 руб.)	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	495,57	457,96	29,62	2,58
59	<b>ТССЦ-101-3827</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88			
60	<b>ТССЦ-101-4639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	6,516 10,86*6/10	14,93				97,28			
61	<b>ТЕР15-04-030-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (571,25 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (714,06 руб.) СП (264,2 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (714,06 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,077644 32,9*0,236/100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	831,6	713,91	1,32	0,15
62	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (207,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (225,45 руб.) СП (99,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (225,45 руб.)	100 м2 покрытия	0,016 0,8*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	786,49	224,82	2,95	0,63
<b>Итого по разделу 6 Козырек К1 2шт.</b>									<b>24443,95</b>			
<b>Раздел 7. Отмостка</b>												
63	<b>ТЕРр69-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (8912,28 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (13503,46 руб.) СП (5401,38 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (13503,46 руб.)	100 м2 отмостки	1,623	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	84878,63	11714,05	23484,18	1789,41
<b>Итого по разделу 7 Отмостка</b>									<b>99192,29</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>									<b>1401313,2</b>	<b>455837,2</b>	<b>42685,11</b>	<b>9238,05</b>

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы								384961,07			
	Сметная прибыль								202154,52			
	<b>Итого по смете:</b>											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								65703,7			
	Кровли								281611,19			
	Строительные металлические конструкции								52605,77			
	Проемы (ремонтно-строительные)								10953,83			
	Конструкции из кирпича и блоков								336711,33			
	Прочие ремонтно-строительные работы								102534,73			
	Отделочные работы								574102,62			
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								100915,2			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								272322,97			
	Теплоизоляционные работы								13616,9			
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								15582,48			
	Деревянные конструкции								161768,06			
	Итого								1988428,8			
	В том числе:											
	Материалы								902790,86			
	Машины и механизмы								42685,11			
	ФОТ								465075,27			
	Накладные расходы								384961,07			
	Сметная прибыль								202154,52			
	Непредвиденные 1%								19884,29			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2008313,1</b>			
	НДС 18%								361496,35			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2369809,4</b>			