

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Советская, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1486755,35 руб.
Средства на оплату труда 296736,38 руб.
Сметная трудоемкость 2216,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (13701,55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16311,37 руб.) СП (7829,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16311,37 руб.)	100 м2	6,271 5,481+0,79	2601,08	2601,08			16311,37	16311,37		
2	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2591,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2817,04 руб.) СП (1239,5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2817,04 руб.)	100 м2 покрытия	0,2856 204*0,14/100	9965,09	9835,91	129,18	27,65	2846,03	2809,14	36,89	7,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (782,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1117,17 руб.) СП (558,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1117,17 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,2	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1128,01	1080,48	47,53	36,69
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (990,17 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1414,53 руб.) СП (707,27 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1414,53 руб.)	100 коробок	0,09 9/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1500,95	1382,92	118,03	31,61
5	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж водосточных труб (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (1158,21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1678,57 руб.) СП (973,57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1678,57 руб.)	100 м плintуса	1,38	1318,75	1216,35	102,4		1819,88	1678,57	141,31	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									54138,25			
Раздел 2. Фасад												
6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (68420 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (73569,89 руб.) СП (39727,74 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (73569,89 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13,4 2*(54,2+12,8)*10/100	7383,68	5490,29	33,84		98941,31	73569,89	453,46	
7	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (354,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537,09 руб.) СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537,09 руб.)	100 отверстий	0,12	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	2773,12	326,94	2282,45	210,15
Площадь фасада: 2х(54,2+12,8)х9,6-253,2(площадь окон)-9,4(площадь дверей на высоту без цокольной)=1023 м2. Площадь откосов 76 м2												
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (4044,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5055,62 руб.) СП (1870,58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5055,62 руб.)	100 м2 покрытия	5,481 548,1/100	929,62	920,43	7,38	1,96	5095,25	5044,88	40,45	10,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	71,3	95,54				6812			
10	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка тканями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (9935,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (12419,78 руб.) СП (4595,32 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (12419,78 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	5,481 548,1/100	6979,47	2262,06	63	3,91	38254,48	12398,35	345,3	21,43
11	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-71,97	297,83				-21434,83			
12	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	602,91 1,1*548,1	38,37				23133,66			
13	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж углового армирующего профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (7234,59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (10484,92 руб.) СП (6081,25 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (10484,92 руб.)	100 м плинтуса	6,034	2029,21	1737,64	146,29		12244,25	10484,92	882,71	
14	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0241	25348,45				-610,9			
15	ТССЦ-201-0811 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0811 1 квартал 2016 г. МАТ=5,05	м	603,4	18,28				11030,15			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (8109,66 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10137,07 руб.) СП (3750,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10137,07 руб.)	100 м2 покрытия	10,99 1023/100+76/100	929,62	920,43	7,38	1,96	10216,52	10115,53	81,11	21,54
17	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4243 1 квартал 2016 г. МАТ=2,69	л	142,9	93,53				13365,44			
18	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (90754,19 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (113442,74 руб.) СП (41973,81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (113442,74 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,99 1023/100+76/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	186682,62	109462,9	6296,17	3979,81
19	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-20,77	3410,99				-70846,26			
20	ТССЦ-402-0395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камышковая", зерно 2,5 мм (цветная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0395 1 квартал 2016 г. МАТ=1,51	кг	4396 1099*4	38,66				169949,36			
21	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4771,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5186,82 руб.) СП (2282,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5186,82 руб.)	100 м2 покрытия	0,3681 204,5*0,18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18094,22	5172,28	67,93	14,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2879	43613,07				-12556,2			
23	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,231167 36,81*6,28/1000	44364,12				10255,52			
Итого по разделу 2 Фасад									795521,28			
Раздел 3. Цоколь												
24	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (582,95 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (728,69 руб.) СП (269,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (728,69 руб.)	100 м2 покрытия	0,79	929,62	920,43	7,38	1,96	734,4	727,14	5,83	1,55
25	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	10,3	95,54				984,06			
26	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (4923,04 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (7347,82 руб.) СП (2939,13 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7347,82 руб.)	100 м2 поверхности	0,79 79/100	26693,5	9301,04	63,48		21087,87	7347,82	50,15	
27	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (6523,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8154,66 руб.) СП (3017,22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8154,66 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,79 79/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	13419,41	7868,58	452,59	286,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (989,24 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1454,76 руб.) СП (581,9 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1454,76 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,79 79/100	7087,69	1841,47	668,73		5599,28	1454,76	528,3	
29	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3630,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3945,67 руб.) СП (1736,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3945,67 руб.)	100 м2 покрытия	0,280018 0,175*(164-1,33*3)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	13764,49	3934,61	51,68	11,06
30	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,219	43613,07				-9551,26			
31	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,175853 6,28*28,002/1000	44364,12				7801,56			
Итого по разделу 3 Цоколь									79032,75			
Раздел 4. Водосточная система												
32	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4864,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5287,66 руб.) СП (2326,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5287,66 руб.)	100 м желобов	1,34	32160,95	3914,46	178,62	31,55	43095,67	5245,38	239,35	42,28
33	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2265	47477,76				-10753,71			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6057	43613,07				-26416,44			
35	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	45	625,21				28134,45			
36	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	45	133,24				5995,8			
37	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5852 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	558,63				2234,52			
38	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	8	251,12				2008,96			
39	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	26	876,38				22785,88			
40	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	261,38				4182,08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТССЦ-301-5877 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	8	287				2296			
42	ТССЦ-301-5869 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	26	307,49				7994,74			
43	ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	285	117,9				33601,5			
44	ТССЦ-301-5871 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49</i>	шт.	52	163,99				8527,48			
45	ТССЦ-101-1627 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1627 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83</i>	т	0,202	32259,33				6516,38			
46	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3</i>	м2	29,48 <i>134*0,22</i>	629,21				18549,11			
Итого по разделу 4 Водосточная система									155943,64			
Раздел 5. Проемы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (3098,97 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3443,3 руб.) СП (1480,62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3443,3 руб.)	100 м2 проемов	0,1794 2,99*6/100	362548,2	19063,15	2250,63	130,25	65041,15	3419,93	403,76	23,37
48	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (544,71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (605,23 руб.) СП (260,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (605,23 руб.)	100 м2 проемов	0,0273 0,91*3/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	8064,89	595,75	66,65	9,48
Отделка бокового откоса О-2												
49	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (4,65 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5,81 руб.) СП (2,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5,81 руб.)	100 м2 покрытия	0,0063 0,7*2*3*0,15/100	929,62	920,43	7,38	1,96	5,86	5,8	0,05	0,01
50	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,1	95,54				9,55			
51	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (52,02 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (65,03 руб.) СП (24,06 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (65,03 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0063 0,7*2*3*0,15/100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	107,02	62,75	3,61	2,28
52	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (7,89 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11,6 руб.) СП (4,64 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11,6 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0063	7087,69	1841,47	668,73		44,65	11,6	4,21	
Отделка верхнего откоса О-2												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (57,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (64,37 руб.) СП (27,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (64,37 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,00585 1,3*3*0,15/100	35349,15	11003,58	116,97		206,79	64,37	0,68	
54	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (7,32 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10,77 руб.) СП (4,31 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10,77 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00585	7087,69	1841,47	668,73		41,46	10,77	3,91	
Итого по разделу 5 Проемы									79098,57			
Раздел 6. Примыкания к существующим козырькам												
55	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (127,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (138,09 руб.) СП (60,76 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (138,09 руб.)	100 м2 покрытия	0,0098 0,98/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	481,73	137,7	1,81	0,39
56	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	5	14,93				74,65			
Итого по разделу 6 Примыкания к существующим козырькам									744,18			
Раздел 7. Отмостка												
57	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (7458,2 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (11300,31 руб.) СП (4520,12 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (11300,31 руб.)	100 м2 отмостки	1,3582	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	71030,29	9802,85	19652,62	1497,46
Итого по разделу 7 Отмостка									83008,61			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									872706,22	290528	32258,54	6208,37
Накладные расходы									245721,11			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									129059,96			
									37842,38			
									186812,76			
									5667			
									40005,66			
									207089,05			
									86351,05			
									358916,52			
									52083,7			
									169949,36			
									18057,08			
									7280,69			
									77432,04			
									1247487,3			
									549919,67			
									32258,54			
									296736,38			
									245721,11			
									129059,96			
									12474,87			
									1259962,2			
									226793,19			
									1486755,4			