


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Больничный, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1051969,85 руб.

Средства на оплату труда 142399,14 руб.

Сметная трудоемкость 1099,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен / вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 Стены (ремонтно-строительные): НР (143,47 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (110,06 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,1358	1828,6	1358,39	470,21	88,79	248,32	184,47	63,85	12,06	12,3	1,67	0,45	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРп58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7084,12 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5188,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,3925	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11357,79	9488,27	1869,52	489,37	15,16	81,75	0,46	2,48
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (8209,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4691,11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,3925	1944,48	1812,36	132,12		10485,61	9773,15	712,46		15,9	85,74		
4	ТЕРп58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46		341,3	3,41		
5	ТЕРп69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5997,04 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3634,57 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,39984 (19,96+80)*0,4/100	22725,17	22725,17			9086,43	9086,43			214,32	85,69		
6	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (3018,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1443,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,991	994,45	801,6	192,85	20,55	3968,85	3199,19	769,66	82,02	6,272	25,03	0,104	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (151,14 руб.): 70%=62%*0.85 от ФОТ СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
8	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9,566 (0,13+7,55+0,06+39,98+0,11)*0,2	345,71		345,71		3307,06		3307,06					
9	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38,456 (0,37+7,55+0,06+39,98+0,11)*0,8	34,59		34,59		1330,19		1330,19					
10	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	48,03 9,57+38,46	58,52		58,52		2810,72		2810,72					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									83499,58					285,08		3
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
11	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (1602,29 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (869,33 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	3,964	7252,3	430,01	9,66		28748,12	1704,56	38,29		3,45	13,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-485,2	55,66				-27006,23							
13	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	485,2	22,06				10703,51							
14	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 Полы: НР (13983,46 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7586,77 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	3,964	13533,74	3717,31	519,6	35,47	53647,75	14735,42	2059,69	140,6	28,38	112,5	0,18	0,71
15	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Кровли	м3	-16,33	2256,51				-36848,81							
16	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Деревянные конструкции	м3	59,46 396,4*0,15	1528,56				90888,18							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44	3,8	4,2	0,08	0,09
18	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (81,88 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0046	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1886,53	81,07	46,55	9,91	142,68	0,66	10,92	0,05
19	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции	компл.	1	297,41				297,41							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									153486,3					131,04		0,85
Раздел 3. Крыша																
20	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (904,27 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (432,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,34 0,28+0,06	11702,36	2925,54	277,32	29,6	3978,8	994,68	94,29	10,06	24,09	8,19	0,15	0,05
21	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,0007	62045,77				-43,43							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев / доска-карниз: 0,25м3+0,13м3 учтена в ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (7841,62 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3746,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,16 0,89+0,07+0,13+0,38+1,25+0,44	10930,23	2757,25	187,22		34539,53	8712,91	591,62		22,5	71,1		
23	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 Деревянные конструкции	т	-0,0095	62045,77				-589,43							
24	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (4446,53 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3256,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,6563	15110,78	3694,32	262,12	86,83	25027,98	6118,9	434,15	143,82	31,83	52,72	0,44	0,73
25	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3777,49 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2766,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,0938	10619,94	2477,92	173,44	63,11	22236,03	5188,27	363,15	132,14	21,35	44,7	0,32	0,67
26	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (12170,78 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7586,98 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,729 (166*2+50*2+209*43*2+19,8+7,3+47,6+4,2+7,8+22,8+36,4)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	21253,37	15791,28	5301,65	14,93	13,16	114,87	0,01	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	293,1	89,31				26176,76							
28	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (5323,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2546,13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,6308	4250,34	1002	241,06	25,68	23932,81	5642,06	1357,36	144,6	7,84	44,15	0,13	0,73
29	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,2815	18265,13				-5141,63							
30	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-619,4	19,01				-11774,79							
31	ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондулис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Полы	м2	619,4	21,94				13589,64							
32	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (19753,63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16604,5 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,6308	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	51588,77	25547,45	19806,9	3081	35,5	199,89	2,61	14,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 Кровли	м2	563,08	233,55				131507,33							
34	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Строительные металлические конструкции	10 шт.	337,848 563,08*6/10	12,39				4185,94							
35	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	55 19+36	181,88				10003,4							
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (4587,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2191,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,286	36079	17821,19	443,92		10318,59	5096,86	126,96		143	40,9		
37	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции	м3	-0,3032	8567,27				-2597,6							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Деревянные конструкции	м2	28,6	223,74				6398,96							
фановая труба 7шт.																
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (2356,51 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1285,37 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	7	2566,28	382,55			17963,96	2677,85			3,15	22,05		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	м	-10,71	1406,1				-15059,33							
41	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 Кровли	м	10,71	166,02				1778,07							
42	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	7	381,36				2669,52							
43	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клею ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 Теплоизоляционные работы: НР (158,18 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98,61 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,036992 3,14*0,11*10,71/100	21547,72	5553,4	164,24	797,09	205,43	6,08			44	1,63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Теплоизоляционные работы	1000 м2	-0,0044	107519,38				-473,09							
45	ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Теплоизоляционные работы	т	-0,0009	35539,99				-31,99							
46	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 Кровли	м	10,71	187,68				2010,05							
Итого по разделу 3 Крыша									476080,28					600,2		16,97
Раздел 4. Вентканалы ВК-1																
47	ТЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 Строительные металлические конструкции: НР (6654,08 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5593,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,56 0,08*7	32502,98	13957,37	18545,61	3263,33	18201,67	7816,13	10385,54	1827,46	105,28	58,96	16,4	9,18
48	ТССЦ-201-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т / ЛСТК ТПП 100/50/2, ЛСТК Уголок 50/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 Строительные металлические конструкции	т	0,90356 (116*7+13,08*7)/1000	59264,38				53548,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,59682 (1,97*7+5,43*7+8*7)*5,5/1000+0,56*7/1000	43613,07				26029,15							
50	ТССЦ-101-1874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 Кровли	т	0,00588 0,84*7/1000	43217,92				254,12							
51	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Кровли	м3	4,06 (0,19+0,39)*7	1528,56				6205,95							
52	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (74,7 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (40,53 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,1848 2,64*7/100	7252,3	430,01	9,66		1340,23	79,47	1,79		3,45	0,64		
53	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-24,68	55,66				-1373,69							
54	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	24,68	22,06				544,44							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1549,21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (740,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	7	1912,23	240,56	4,83		13385,61	1683,92	33,81		1,93	13,51		
56	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,266	43613,07				-11601,08							
57	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,30107 (0,6*4,4*7+0,7*7,4*7)*5,5/1000	43613,07				13130,59							
Итого по разделу 4 Вентканалы ВК-1									134318,63					73,11		9,18
Раздел 5. Ограждение кровли																
58	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (596,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,705	17849,47	863,07	425,86	57,24	12583,88	608,46	300,23	40,35	6,67	4,7	0,29	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (42,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 0,2115*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	244,23	61,44	4,75	0,16	9,2686	0,46	0,022	
60	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадерж. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (596,91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (285,48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,705	17849,47	863,07	425,86	57,24	12583,88	608,46	300,23	40,35	6,67	4,7	0,29	0,2
61	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,2115	54842,51				-11599,19							
62	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	36	545,52				19638,72							
Итого по разделу 5 Ограждение кровли									35288,35					9,86		0,4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									699211,03	136207,03	52261,73	6192,11		1099,29		30,4
Накладные расходы									111865,96							
Сметная прибыль									71596,15							
Итого по смете:																
Стены (ремонтно-строительные)									501,85					1,67		0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								86025,35					182,58		3,88
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								23386,17					85,74		
	Прочие ремонтно-строительные работы								18718,04					85,69		
	Кровли								219103,63					92,09		1,55
	Проемы (ремонтно-строительные)								500,16					1,79		0,04
	Погрузо-разгрузочные работы								4637,25							
	Перевозка грузов автотранспортом								2810,72							
	Полы								104350,85					126,82		0,71
	Деревянные конструкции								171908,83					125,05		0,19
	Теплоизоляционные работы								67736,69					116,5		0,09
	Строительные металлические конструкции								176130,79					258,85		23,88
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								6546,51					22,05		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								316,3					0,46		
	Итого								882673,14					1099,29		30,4
	В том числе:															
	Материалы								510742,27							
	Машины и механизмы								52261,73							
	ФОТ								142399,14							
	Накладные расходы								111865,96							
	Сметная прибыль								71596,15							
	Непредвиденные 1%								8826,73							
	Итого с непредвиденными								891499,87							
	НДС 18%								160469,98							
	ВСЕГО по смете								1051969,85					1099,29		30,4