

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2015 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2274378,15 руб.

Средства на оплату труда 297959,53 руб.

Сметная трудоемкость 2269,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пл	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (10558,93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6033,67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,66912 7,5262+0,14292	1817,69	1639,06	178,63		13940,08	12570,15	1369,93		14,38	110,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 50мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (20799,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9947,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5262	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	29248,24	20685,16	8563,08	1922,64	21,776	163,89	1,552	11,68
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (25418,18 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12156,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5262	4105,6	3533,99	571,61	136,98	30899,57	26597,52	4302,05	1030,94	28	210,73	0,84	6,32
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (5692,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2722,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,5262	994,45	801,6	192,85	20,55	7484,43	6033	1451,43	154,66	6,272	47,2	0,104	0,78
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (13545,91 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8209,64 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,903144 752,62*0,3*0,4/100	22725,17	22725,17			20524,1	20524,1			214,32	193,56		
6	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1445,49 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (826 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,09 9/100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	1340,9	1169,96	170,94	44,74	98,056	8,83	2,52	0,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1359,25 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (776,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,31	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2572,59	1396,74	1175,85	221,42	8,24	10,79	1,15	1,51
8	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные): НР (356,84 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (263,51 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м решетки	0,1	5973,74	5489,8	40,77		597,37	548,98	4,08		47,3	4,73		
9	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	18,584 (90,31+1,31*1,8+0,25)*0,2	345,71		345,71		6424,67		6424,67					
10	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	74,334 (90,31+1,31*1,8+0,25)*0,8	34,59		34,59		2571,21		2571,21					
11	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	92,91 18,58+74,33	58,52		58,52		5437,09		5437,09					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									241152,74					750,01		20,52
Раздел 2. Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (26244,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12551,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5973	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	77868,15	26100,75	10804,96	2426,05	27,22	206,8	1,94	14,74
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (4581,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2191,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5973	2472,42	631,07	102,07	24,46	18783,72	4794,43	775,46	185,83	5	37,99	0,15	1,14
14	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (3070,9 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1666,13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	7,5973	7252,3	430,01	9,66		55097,9	3266,92	73,39		3,45	26,21		
15	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы	м2	-929,9	55,66				-51758,23							
16	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Теплоизоляционные работы	м2	929,9	22,06				20513,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (32162,54 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15382,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,5973	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	448445,9	32096,54	16005	2862,74	33,9	257,55	1,91	14,51
18	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-58,73	6522,44				-383062,9							
19	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-23,25	718,32				-16700,94							
20	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм / толщ. 150мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 Кровли	м3	113,9595 759,73*0,15	3454,41				393662,84							
21	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (7182,98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3435,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,5973	4250,34	1002	241,06	25,68	32291,11	7612,49	1831,41	195,1	7,84	59,56	0,13	0,99
22	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 Кровли	т	-0,3799	18265,13				-6938,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-835,7	19,01				-15886,66							
24	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки П-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96 Кровли	м2	835,7	12,7				10613,39							
25	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли: НР (46419,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22200,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	125,36	2157,89	346,48	231,91	56,01	270513,09	43434,73	29072,24	7021,41	3,04	381,09	0,34	42,62
26	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ.30мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (26244,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12551,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5973	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	77868,15	26100,75	10804,96	2426,05	27,22	206,8	1,94	14,74
27	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (13745,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6573,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,5973	7417,27	1893,2	306,22	73,38	56351,23	14383,21	2326,45	557,49	15	113,96	0,45	3,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1003,09 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (551,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,752133 759,73*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	21546,51	1230,13	205,62	23,73	12,64	9,51	0,16	0,12
29	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 Кровли: НР (14073,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6730,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,5973	41722,95	1974,04	321,06	39,5	316981,77	14997,37	2439,19	300,09	14,36	109,1	0,2	1,52
30	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Кровли	м2	-881,3	152,7				-134574,51							
31	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	881,3	112,14				98828,98							
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-866,1	179,21				-155213,78							
33	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	866,1	136,26				118014,79							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 Кровли: НР (4750,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2271,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,7235	54766,94	7004,61	736,79	132,21	39623,88	5067,84	533,07	95,65	52,21	37,77	0,67	0,48
35	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Кровли	м2	-136,7	179,21				-24498,01							
36	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87 Кровли	м2	58,87	136,26				8021,63							
37	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7 Кровли	м2	58,87	112,14				6601,68							
38	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,1447	43613,07				-6310,81							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-3742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 Кровли	т	0,17335 (0,3*116,84*4,71)*1,05/1000	41833,14				7251,77							
40	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	0,126621 (0,78*28,11*5,5)*1,05/1000	43613,07				5522,33							
41	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Кровли	т	-0,0094	26645,8				-250,47							
42	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 3 м. 335,13/3/1,18 Кровли	м	72,35	94,67				6849,37							
43	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (1474,44 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (804,24 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	424,02	167,55			4240,2	1675,5			1,38	13,8		
44	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины Кровли	шт	10	381,36				3813,6							
Итого по разделу 2 Монтаж									1571976,44					1460,14		94,28
Раздел 3. Ограждение кровли																
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1227,27 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (586,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,4495 1.1684+0,2811	17849,47	863,07	425,86	57,24	25872,81	1251,02	617,28	82,97	6,67	9,67	0,29	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п. 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (85,01 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,4349*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	488,46	122,89	9,51	0,32	9,2686	0,93	0,022	
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									28319,65					10,6		0,42
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-ВК-3																
47	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (908,68 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (527,62 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,33	6078,45	655,77	301,45	78,88	8084,34	872,17	400,93	104,91	5,4	7,18	0,4	0,53
48	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (1991,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (952,62 руб.): 44%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210,07	2165,04	43,47		1,93	17,37		
49	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,342	43613,07				-14915,67							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 Кровли	т	0,11467 (1,96*6+1,14*2+3,35*1)*6,28*1,0 5/1000	44364,12				5087,23							
51	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57 Кровли	т	0,35319 (3,77*(5,16*6+3,14*2+8,56)+0,4 7*104+0,57*104+0,79*(10,32*6+ 6,26*2+17,12))/1000	52125,65				18410,26							
52	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ЛЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (61,83 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43,01 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,08 23*0,3532/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	355,24	89,37	6,91	0,24	8,426	0,67	0,02	
53	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 Отделочные работы: НР (479,9 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (221,96 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0554	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	926,37	553,78	62,69	46,1	75,4	4,18	6,07	0,34
54	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 Отделочные работы: НР (885,94 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (409,75 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,412 (4,64*6+2,83*2+7,7)/100	13602,64	2687,91	2703,45		5604,29	1107,42	1113,82		19,8	8,16		
Итого по разделу 4 Вентканалы									47245,27					37,56		0,87
Раздел 5. Стремянка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 Строительные металлические конструкции: НР (994,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (835,56 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,2589	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	2683,96	1152,04	1387,98	288,58	32,37	8,38	5,64	1,46
56	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42 Строительные металлические конструкции	т	0,2589	55191,48				14289,07							
57	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Т.часть -простые решетки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы: НР (294,3 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	5355,19	4597,32	8,51	0,98	428,42	367,79	0,68	0,08	35,53	2,84	0,005	
Итого по разделу 5 Стремянка									19661,45					11,22		1,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1509675,45	277967,79	109985,35	19991,74		2268,53		117,55
Накладные расходы									267059,5							
Сметная прибыль									131620,6							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									35241,24					121,07		1,51
Кровли									1714558,12					1859,48		113,36
Прочие ремонтно-строительные работы									42279,65					193,56		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									3612,39					8,83		0,23
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									1217,72					4,73		
Погрузо-разгрузочные работы									8995,88							
Перевозка грузов автотранспортом									5437,09							
Полы									8076,7					26,21		
Теплоизоляционные работы									20513,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								23101,3					9,51		0,12
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								6518,88					13,8		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1092,7					1,6		
	Конструкции из кирпича и блоков								9520,64					7,18		0,53
	Отделочные работы								9387,03					15,18		0,34
	Строительные металлические конструкции								16802,62					8,38		1,46
	Итого								1908355,55					2269,53		117,55
	В том числе:															
	Материалы								1121722,31							
	Машины и механизмы								109985,35							
	ФОТ								297959,53							
	Накладные расходы								267059,5							
	Сметная прибыль								131620,6							
	Непредвиденные затраты 1%								19083,56							
	Итого с непредвиденными								1927439,11							
	НДС 18%								346939,04							
	ВСЕГО по смете								2274378,15					2269,53		117,55

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)