

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, ул. Ленина, д. 42а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3856,395 тыс. руб.

Средства на оплату труда 540,829 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4159,93 чел.час

Трудозатраты механизаторов 159,65 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/np	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12713,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15135,54 руб.) СП (7265,06 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15135,54 руб.)	100 м2 покрытия	9,23428 9,1771+0,05718	1817,69	1639,06	178,63		16785,06	15135,54	1649,52		14,38	132,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26074,56 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28341,91 руб.) СП (12470,44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28341,91 руб.)	100 м2 стяжки	9,4351 9,1771+0,16+0,098	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	36666,59	25931,62	10734,97	2410,29	21,776	205,46	1,552	14,64
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31865,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34635,97 руб.) СП (15239,83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34635,97 руб.)	100 м2 стяжки	9,4351 9,1771+0,16+0,098	4105,6	3533,99	571,61	138,98	38736,75	33343,55	5393,2	1292,42	28	264,18	0,84	7,93
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (55057,5 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (83420,46 руб.) СП (33368,18 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (83420,46 руб.)	100 т мусора	3,67084 917,71*0,4/100	22725,17	22725,17			83420,46	83420,46			214,32	786,73		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6941,36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7544,96 руб.) СП (3319,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7544,96 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,1771	994,45	801,6	192,85	20,55	9126,17	7356,37	1769,8	188,59	6,272	57,56	0,104	0,95
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (17815,48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (21208,9 руб.) СП (10180,27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21208,9 руб.)	1 м3	17,17 4,52+3,78+7,84+1,03	1963,81	1066,21	897,6	169,02	33718,62	18306,83	15411,79	2902,07	8,24	141,48	1,15	19,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (38,47 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (32,33 руб.) СП (21,98 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (32,33 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,01 1/100	7275,34	1800,45	5474,89	1432,96	72,75	18	54,75	14,33	14,088	0,14	7,264	0,07
8	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (281,07 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ (236,19 руб.) СП (160,61 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ (236,19 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2/100	13036,54	11374,66	1661,88	434,98	260,73	227,49	33,24	8,7	85,799	1,72	2,205	0,04
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (183,2 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (218,09 руб.) СП (104,68 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (218,09 руб.)	100 м2	0,0158	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	225,21	193,96	31,25	24,13	103,91	1,64	7,74	0,12
10	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									219253,4	184143,9	35109,51	6846,37		1593,49		43,54
Накладные расходы									151121,72							
Сметная прибыль									82238,79							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									98991,43					275,91		19,87
Кровли									180440,57					527,2		23,52
Прочие ремонтно-строительные работы									171846,14					786,73		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									835,61					1,86		0,11
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16					1,79		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									452613,91					1593,49		43,54
В том числе:																
Машины и механизмы									35109,51							
ФОТ									190990,26							
Накладные расходы									151121,72							
Сметная прибыль									82238,79							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									452613,91					1593,49		43,54
Раздел 2. Монтаж																
11	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (31742,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34503,03 руб.) СП (15181,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34503,03 руб.)	100 м2 стяжки	9,1889	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	94181,17	31568,74	13068,55	2934,29	27,22	250,12	1,94	17,83
12	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5541,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6023,6 руб.) СП (2650,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6023,6 руб.)	100 м2 стяжки	9,1889	2472,42	631,07	102,07	24,46	22718,82	5798,84	937,91	224,76	5	45,94	0,15	1,38
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8687,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9443,25 руб.) СП (4155,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9443,25 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9,1889	4250,34	1002	241,06	25,68	39055,95	9207,28	2215,08	235,97	7,84	72,04	0,13	1,19
14	ТСЦЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4594	18265,13				-8391							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1011	19,01				-19219,11							
16	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1011	38,1				38519,1							
17	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (54403,76 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (59134,52 руб.) СП (26019,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (59134,52 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	9,1889	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	282312,69	58137,71	9290,16	996,81	45,54	418,46	0,55	5,05
18	ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (42329,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (46010,75 руб.) СП (20244,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (46010,75 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	9,1889	25719,04	4898,73	970,06	108,48	236329,69	45013,94	8913,78	996,81	35,26	324	0,55	5,05
19	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-113,58 -56,79*2	2620,39				-297623,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-104-0311 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0311 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	м3	137,83	3454,41				476121,33							
21	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (56143,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61025,54 руб.) СП (26851,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61025,54 руб.)	1 м3 утеплите ля	151,62	2157,89	346,48	231,91	56,01	327179,28	52533,3	35162,19	8492,24	3,04	460,92	0,34	51,55
22	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (31742,79 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34503,03 руб.) СП (15181,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34503,03 руб.)	100 м2 стяжки	9,1889	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	94181,17	31568,74	13068,55	2934,29	27,22	250,12	1,94	17,83
23	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (27708,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30117,9 руб.) СП (13251,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30117,9 руб.)	100 м2 стяжки	9,1889	12362,12	3155,34	510,37	122,3	113594,28	28994,1	4689,74	1123,8	25	229,72	0,75	6,89
24	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (2205,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2757,33 руб.) СП (1213,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2757,33 руб.)	1 т	1,654002 918,89*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	47382,54	2705,15	452,17	52,18	12,64	20,91	0,16	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (17022,04 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18502,22 руб.) СП (8140,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18502,22 руб.)	100 м2 кровли	9,1889	41722,95	1974,04	321,06	39,5	383388,02	18139,26	2950,19	362,96	14,36	131,95	0,2	1,84
26	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1066	152,7				-162778,2							
27	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	1066	112,14				119541,24							
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1048	179,21				-187812,08							
29	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	1048	136,26				142800,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (8051,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8751,17 руб.) СП (3850,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8751,17 руб.)	100 м примыка ний	1,2262	54766,94	7004,61	736,79	132,21	67155,22	8589,05	903,45	162,12	52,21	64,02	0,67	0,82
31	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-231,8	179,21				-41540,88							
32	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	87,76	136,26				11958,18							
33	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	87,76	112,14				9841,41							
34	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	122,62	46,7				5726,35							
35	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	122,62	100,35				12304,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
37	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	12	404,24				4850,88							
38	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4686,92 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (5039,7 руб.) СП (2721,44 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (5039,7 руб.)	1 м3 кладки	6,86	6078,45	655,77	301,45	78,88	41698,17	4498,58	2067,95	541,12	5,4	37,04	0,4	2,74
39	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2024,01 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2530,01 руб.) СП (936,1 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2530,01 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2451	16986,59	9960,23	572,9	362,13	4163,41	2441,25	140,42	88,76	70,88	17,37	2,78	0,68
парапетный узел																
40	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2608,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2835,07 руб.) СП (1247,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2835,07 руб.)	100 м2 покрытия	0,2012	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9890,13	2827,12	37,13	7,95	112,75	22,69	0,2	0,04
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1890476,02	304909,8	93955,23	19154,06		2368,46		113,15
Накладные расходы									297554,65							
Сметная прибыль									142914,96							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									2185394,85					2293,14		109,47
Полы									38519,1							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									50801,63					20,91		0,26
Конструкции из кирпича и блоков									49106,53					37,04		2,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									7123,52					17,37		0,68
Итого									2330945,63					2368,46		113,15
В том числе:																
Материалы									1491611,01							
Машины и механизмы									93955,23							
ФОТ									324063,84							
Накладные расходы									297554,65							
Сметная прибыль									142914,96							
Итого по разделу 2 Монтаж									2330945,63					2368,46		113,15
Раздел 3. Ограждение кровли																
41	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1368,24 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1487,22 руб.) СП (654,38 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1487,22 руб.)	100 м огражден ия	1,616 1,358+0,258	17849,47	863,07	425,86	57,24	28844,74	1394,72	688,19	92,5	6,67	10,78	0,29	0,47
42	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,70958 (1,06468+0,1297)-0,4848	54842,51				38915,15							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									67759,89	1394,72	688,19	92,5		10,78		0,47
Накладные расходы									1368,24							
Сметная прибыль									654,38							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									69782,51					10,78		0,47
Итого									69782,51					10,78		0,47
В том числе:																
Материалы									65676,98							
Машины и механизмы									688,19							
ФОТ									1487,22							
Накладные расходы									1368,24							
Сметная прибыль									654,38							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									69782,51					10,78		0,47
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-ВК3																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2582,59 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2776,98 руб.) СП (1499,57 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2776,98 руб.)	1 м3 кладки	3,78	6078,45	655,77	301,45	78,88	22976,54	2478,81	1139,48	298,17	5,4	20,41	0,4	1,51
44	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2573,96 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2767,7 руб.) СП (1494,56 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2767,7 руб.)	1 т металлических изделий	0,3719 0,32678+0,04512	53734,48	7396,7	323,07	45,37	19983,85	2750,83	120,15	16,87	63,73	23,7	0,23	0,09
45	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96		1,93	23,16		
46	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	35,56	390,37				13881,56							
47	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,05472	37705,72				2063,26							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,13695	31463,9				4308,98							
49	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1768,31 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2210,39 руб.) СП (817,84 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2210,39 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1248	43923,78	17434,48	422,08	277,01	5481,69	2175,82	52,68	34,57	129,95	16,22	1,44	0,18
50	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (890,47 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1290,54 руб.) СП (619,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1290,54 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7798	3078,18	1652,03	132,58	2,94	2400,36	1288,25	103,39	2,29	10,62	8,28	0,02	0,02
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (548,03 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (794,24 руб.) СП (381,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (794,24 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7798	4338,96	1015,58	86,43	2,94	3383,52	791,95	67,4	2,29	7,66	5,97	0,02	0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									97426,52	12372,38	1541,06	354,19		97,74		1,82
Накладные расходы									11019,14							
Сметная прибыль									6082,82							
Итого по разделу 4 Вентканалы :																
Конструкции из кирпича и блоков									51111,07					44,11		1,6
Кровли									47126,5					23,16		
Отделочные работы									8067,84					16,22		0,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									8223,07					14,25		0,04
Итого									114528,48					97,74		1,82
В том числе:																
Материалы									83513,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы									1541,06							
ФОТ									12726,57							
Накладные расходы									11019,14							
Сметная прибыль									6082,82							
Итого по разделу 4 Вентканалы									114528,48					97,74		1,82
Раздел 5. Водосточная система																
52	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5009,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5445,49 руб.) СП (2396,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5445,49 руб.)	100 м желобов	1,38	32160,95	3914,46	178,62	31,55	44382,11	5401,95	246,5	43,54	31,41	43,35	0,16	0,22
53	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2332	47477,76				-11071,81							
54	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6238	43613,07				-27205,83							
55	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	46	625,21				28759,66							
56	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	46	133,24				6129,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	251,12				3515,68							
58	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	77	876,38				67481,26							
59	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	28	261,38				7318,64							
60	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	287				4018							
61	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	77	307,49				23676,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	286	117,9				33719,4							
63	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	116	163,99				19022,84							
64	ТССЦ-301-5848 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5848 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	112,75				451							
65	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	286	22,04				6303,44							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									206500,16	5401,95	246,5	43,54		43,35		0,22
Накладные расходы									5009,85							
Сметная прибыль									2396,02							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									234808,42					43,35		0,22
Деревянные конструкции									-20902,39							
Итого									213906,03					43,35		0,22
В том числе:																
Материалы									200851,71							
Машины и механизмы									246,5							
ФОТ									5445,49							
Накладные расходы									5009,85							
Сметная прибыль									2396,02							
Итого по разделу 5 Водосточная система									213906,03					43,35		0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Будка выхода на крышу 1 шт.																
66	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (377 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (405,38 руб.) СП (218,91 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (405,38 руб.)	100 м2 перегородок	0,0397 <i>(3,97/100)</i>	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	3270,82	393,24	70,05	12,14	80,19	3,18	1,55	0,06
67	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металlosайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1965,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2456,69 руб.) СП (908,98 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2456,69 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,1541	150928,13	15884,94	817,89	57,24	23258,02	2447,87	126,04	8,82	118,4	18,25	0,29	0,04
68	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (328,79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (476,51 руб.) СП (276,38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (476,51 руб.)	1 м2 проема	1,37	595,24	347,82	111,92		815,48	476,51	153,33		2,4	3,29		
69	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,37	3073,08				4210,12							
70	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (70,83 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (101,18 руб.) СП (50,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (101,18 руб.)	1 т	0,01733 <i>(14,88+2,45)/1000</i>	47483,64	5763,27	169,99	74,97	822,89	99,88	2,95	1,3	44	0,76	0,38	0,01
крыша																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (212,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (236,41 руб.) СП (101,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (236,41 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	11702,36	2925,54	277,32	29,6	936,19	234,04	22,19	2,37	24,09	1,93	0,15	0,01
72	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (66,03 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (93 руб.) СП (48,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (93 руб.)	100 м2	0,0366	10619,94	2477,92	173,44	63,11	388,69	90,69	6,35	2,31	21,35	0,78	0,32	0,01
73	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (127,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,69 руб.) СП (79,53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,69 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,0915	2434,8	1809,06	607,36	1,71	222,78	165,53	55,57	0,16	13,16	1,2	0,01	
74	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	3,073	89,31				274,45							
75	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (192,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,13 руб.) СП (161,9 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,13 руб.)	100 м2 покрытия	0,0549	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	502,99	249,09	193,12	30,04	35,5	1,95	2,61	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	5,6547 5,49*1,03	233,55				1320,66							
77	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	5	11,93				59,65							
78	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (69,25 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (89,93 руб.) СП (43,17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (89,93 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляци и	0,049	6778,57	1835,23	120,66		332,15	89,93	5,91		14,36	0,7		
79	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 руб.) СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,45 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,059	36079	17821,19	443,92		2128,66	1051,45	26,19		143	8,44		
80	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,0625	8567,27				-535,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	5,9	305,28				1801,15							
82	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 руб.) СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0245	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1076,13	427,14	10,34	6,79	129,95	3,18	1,44	0,04
83	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45	142,68	1,16	10,92	0,09
84	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91							
пол																
85	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (74,55 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (79,31 руб.) СП (40,45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (79,31 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164	12306,76	4585,64	354,08	250,59	201,83	75,2	5,81	4,11	39,51	0,65	1,27	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (12,28 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (13,06 руб.) СП (6,66 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (13,06 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164	15531,52	464,74	489,91	331,68	254,72	7,62	8,03	5,44	4	0,07	1,68	0,03
87	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (6,63 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,05 руб.) СП (3,6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,05 руб.)	100 м2 поверхности	0,0164	7252,3	430,01	9,66		118,94	7,05	0,16		3,45	0,06		
88	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-2,007	55,86				-111,71							
89	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	2,007	22,06				44,27							
90	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4,92 руб.) СП (2,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4,92 руб.)	1 т	0,002952 1,64*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	84,57	4,83	0,81	0,09	12,64	0,04	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (57,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,54 руб.) СП (31,39 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,54 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0164	13533,74	3717,31	519,6	35,47	221,95	60,96	8,52	0,58	28,38	0,47	0,18	
92	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,0676	2256,51				-152,54							
93	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,25	4232,34				1058,09							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									46338,34	6023,79	777,33	91,6		46,11		0,45
Накладные расходы									5003,08							
Сметная прибыль									2655,28							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 1 шт. :																
Конструкции из кирпича и блоков									3866,73					3,18		0,06
Отделочные работы									29517,33					21,43		0,08
Строительные металлические конструкции									6488,25					5,24		0,14
Проемы (ремонтно-строительные)									944,31					0,76		0,01
Деревянные конструкции									8188,17					11,53		0,1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									503,08					0,78		0,01
Теплоизоляционные работы									1148,91					1,9		
Кровли									2285,86							
Полы									963,39					1,25		0,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									90,67					0,04		
Итого									53996,7					46,11		0,45
В том числе:																
Материалы									39537,22							
Машины и механизмы									777,33							
ФОТ									6115,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								5003,08							
	Сметная прибыль								2655,28							
	Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 1 шт.								53996,7					46,11		0,45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2527754,33	514246,5	132317,8	26582,26		4159,93		159,65
	Накладные расходы								471076,68							
	Сметная прибыль								236942,24							
	Итого по смете:															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								98991,43					275,91		19,87
	Кровли								2719838,7					2897,63		133,68
	Прочие ремонтно-строительные работы								171846,14					786,73		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								835,61					1,86		0,11
	Проемы (ремонтно-строительные)								1444,46					2,55		0,05
	Полы								39482,49					1,25		0,05
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								50892,3					20,95		0,26
	Конструкции из кирпича и блоков								104084,33					84,33		4,4
	Отделочные работы								44708,7					55,02		0,94
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								8223,07					14,25		0,04
	Деревянные конструкции								-12714,22					11,53		0,1
	Строительные металлические конструкции								6488,25					5,24		0,14
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								503,08					0,78		0,01
	Теплоизоляционные работы								1148,91					1,9		
	Итого								3235773,25					4159,93		159,65
	В том числе:															
	Материалы								1881190							
	Машины и механизмы								132317,82							
	ФОТ								540828,77							
	Накладные расходы								471076,68							
	Сметная прибыль								236942,24							
	Непредвиденные затраты 1%								32357,73							
	Итого с непредвиденными								3268130,98							
	НДС 18%								586263,58							
	ВСЕГО по смете								3856394,56					4159,93		159,65

Составил: _____ Семенов А.В.