


СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, улица
Ленина д. 17

_____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 5051,090 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1099,351 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 7951,63 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 343,3 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (23889,78 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (28440,21 руб.) СП (13651,3 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (28440,21 руб.)	100 м2	10,934 9,193+1,741	2601,08	2601,08			28440,21	28440,21			22,82	249,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (6874,27 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9682,07 руб.) СП (5034,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9682,07 руб.)	100 м	2,672	3640,3	3612,49	27,81	11,04	9726,88	9652,57	74,31	29,5	28,987	77,45	0,056	0,15
3	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж металлического козырька (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (135,99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (197,08 руб.) СП (114,31 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (197,08 руб.)	1 т конструкций	0,12	2879,32	1412,65	1466,67	229,69	345,52	169,52	176	27,56	11,053	1,33	1,092	0,13
4	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (1443,6 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (2062,28 руб.) СП (1031,14 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (2062,28 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,3692	5640,03	5402,36	237,67	183,45	2082,3	1994,55	87,75	67,73	46,11	17,02	0,93	0,34
5	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (1980,35 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (2829,07 руб.) СП (1414,54 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (2829,07 руб.)	100 коробок	0,18 18/100	16877,24	15365,77	1311,47	351,25	3001,9	2765,84	236,06	63,23	128,73	23,17	2,15	0,39
6	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (3975,9 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (4518,07 руб.) СП (2168,67 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4518,07 руб.)	100 м3 конструкций	0,1264	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	7921,72	3735,55	4186,17	782,52	243,35	30,76	41,39	5,23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									51518,53	46758,24	4760,29	970,54		399,24		6,24
Накладные расходы									38299,89							
Сметная прибыль									23414,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									65981,29					249,51		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									21635,83					77,45		0,15
Строительные металлические конструкции									595,82					1,33		0,13
Проемы (ремонтно-строительные)									10953,83					40,19		0,73
Благоустройство (ремонтно-строительные)									14066,29					30,76		5,23
Итого									113233,06					399,24		6,24
В том числе:																
Машины и механизмы									4760,29							
ФОТ									47728,78							
Накладные расходы									38299,89							
Сметная прибыль									23414,64							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									113233,06					399,24		6,24
Раздел 2. Фасад																
7	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (16339,1 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (17568,93 руб.) СП (9487,22 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (17568,93 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,2	7383,68	5490,29	33,84		23627,78	17568,93	108,29		43,5	139,2		
8	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (354,48 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (537,09 руб.) СП (214,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (537,09 руб.)	100 отверстий	0,12	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	2773,12	326,94	2282,45	210,15	20,8	2,5	8,32	1
9	ТЕР15-01-080-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мокрого фасада здания с тонкой штукатуркой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (743209,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (929012,4 руб.) СП (343734,59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (929012,4 руб.)	100 м2	18,386	174166,56	47307,23	26884,9	3221,02	3202226,37	869790,7	494305,8	59221,67	361,17	6640,47	17,18	315,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	-1558,7 919,3-2478	38,37				-59807,32							
11	ТССЦ-402-0093 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX МРКА15DM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48	кг	-3677	45,88				-168700,76							
12	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	5975	14,58				87115,5							
13	ТССЦ-113-8076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48	кг	-11030	31,63				-348878,9							
14	ТССЦ-113-8075 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48	кг	-15300	36,6				-559980							
15	ТССЦ-101-2797 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48	10 шт.	-2206	33,87				-74717,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	3586	0,98				3514,28							
17	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,13872 138,72/1000	44364,12				6154,19							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2113327,04	887686,6	496696,5	59431,82		6782,17		316,87
Накладные расходы									759903,5							
Сметная прибыль									353436,65							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									49454,1					139,2		
Прочие ремонтно-строительные работы									3342,44					2,5		1
Отделочные работы									3077086,68					6640,47		315,87
Теплоизоляционные работы									93269,69							
Строительные металлические конструкции									3514,28							
Итого									3226667,19					6782,17		316,87
В том числе:																
Материалы									728943,93							
Машины и механизмы									496696,51							
ФОТ									947118,42							
Накладные расходы									759903,5							
Сметная прибыль									353436,65							
Итого по разделу 2 Фасад									3226667,19					6782,17		316,87
Раздел 3. Цоколь																
18	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1291,34 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1614,18 руб.) СП (597,25 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1614,18 руб.)	100 м2 покрытия	1,75	929,62	920,43	7,38	1,96	1626,84	1610,75	12,92	3,43	6,55	11,46	0,01	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	22,8	95,54				2178,31							
20	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (20284,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (25355,98 руб.) СП (9381,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (25355,98 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,75	69183,93	13923,37	668,55	565,76	121071,88	24365,9	1169,96	990,08	103,78	181,62	3,74	6,55
21	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (24796,09 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (30995,11 руб.) СП (11468,19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (30995,11 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,75	43923,78	17434,48	422,08	277,01	76866,62	30510,34	738,64	484,77	129,95	227,41	1,44	2,52
22	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,233	30667,62				7145,56							
23	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,58 НР (2670,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3338,58 руб.) СП (1235,27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3338,58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,75	10178,86	1907,76	59,81		17813,01	3338,58	104,67		14,39	25,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,18598 185,98/1000	44364,12				8250,84							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									234953,06	59825,57	2026,19	1478,28		445,67		9,09
Накладные расходы									49043,08							
Сметная прибыль									22682,42							
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы									298427,72					445,67		9,09
Теплоизоляционные работы									8250,84							
Итого									306678,56					445,67		9,09
В том числе:																
Материалы									173101,3							
Машины и механизмы									2026,19							
ФОТ									61303,85							
Накладные расходы									49043,08							
Сметная прибыль									22682,42							
Итого по разделу 3 Цоколь									306678,56					445,67		9,09
Раздел 4. Водосточная система																
25	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5990,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6510,92 руб.) СП (2864,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6510,92 руб.)	100 м желобов	1,65	32180,95	3914,46	178,62	31,55	53065,57	6458,86	294,72	52,06	31,41	51,83	0,16	0,26
26	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2789	47477,76				-13241,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7458	43613,07				-32526,63							
28	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	55	625,21				34386,55							
29	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	55	133,24				7328,2							
30	ТССЦ-301-5852 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5852 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	4	558,63				2234,52							
31	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	251,12				4017,92							
32	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	67	876,38				58717,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	261,38				8364,16							
34	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	287				4592							
35	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	67	307,49				20601,83							
36	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	348	117,9				41029,2							
37	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	133	163,99				21810,67							
38	ТССЦ-101-1627 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1627 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	т	0,247	32259,33				7968,05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	36,52	629,21				22978,75							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									241326,7	6458,86	294,72	52,06		51,83		0,26
Накладные расходы									5990,05							
Сметная прибыль									2864,8							
Итого по разделу 4 Водосточная система :																
Кровли									251761,38					51,83		0,26
Деревянные конструкции									-1579,83							
Итого									250181,55					51,83		0,26
В том числе:																
Материалы									234573,12							
Машины и механизмы									294,72							
ФОТ									6510,92							
Накладные расходы									5990,05							
Сметная прибыль									2864,8							
Итого по разделу 4 Водосточная система									250181,55					51,83		0,26
Раздел 5. Проемы																
40	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1593,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1770,27 руб.) СП (761,22 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1770,27 руб.)	100 м2 проемов	0,0728 (1,82*4)/100	507705,43	23969,58	2706,4	347,21	36980,96	1744,99	197,03	25,28	187,55	13,65	1,76	0,13
41	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (3861,77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4290,85 руб.) СП (1845,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4290,85 руб.)	100 м2 проемов	0,2288 (2,73*4+2,99*4)/100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	95760,5	4261,05	510,59	29,8	145,72	33,34	0,66	0,15

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (1841,95 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1824,39 руб.) СП (784,49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1824,39 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1658 16,58/100	35349,15	11003,58	116,97		5860,89	1824,39	19,39		83	13,76		
48	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (441,73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (552,16 руб.) СП (204,3 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (552,16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1658 16,58/100	5651,68	3328,27	50,82	1,96	1102,85	551,83	8,43	0,33	25,41	4,21	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									168587,29	14838,77	1099,09	189,98		112,83		1,25
Накладные расходы									12961,42							
Сметная прибыль									6123,69							
Итого по разделу 5 Проемы :																
Деревянные конструкции									171033,52					72,29		0,4
Отделочные работы									16638,88					40,54		0,85
Итого									187672,4					112,83		1,25
В том числе:																
Материалы									152649,43							
Машины и механизмы									1099,09							
ФОТ									15028,75							
Накладные расходы									12961,42							
Сметная прибыль									6123,69							
Итого по разделу 5 Проемы									187672,4					112,83		1,25
Раздел 6. Козырек К1 2шт.																
49	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1825,14 руб.) СП (1058,58 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1825,14 руб.)	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2625,99	1709,29	562,62	115,85	56,11	13,37	2,45	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12170,92							
51	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (317,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (460,54 руб.) СП (267,11 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (460,54 руб.)	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	495,57	457,96	29,62	2,58	32,59	3,54	0,12	0,01
52	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3561,88							
53	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137,36							
54	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (441,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (551,8 руб.) СП (204,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (551,8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	642,62	551,68	1,02	0,12	71,06	4,26	0,01	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1737,85 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (2848,93 руб.) СП (883,17 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2848,93 руб.)	100 м3 грунта	0,1623	17553,47	17553,47			2848,93	2848,93			154	24,99		
59	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (921,54 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1439,91 руб.) СП (518,37 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1439,91 руб.)	100 м3 грунта	0,1623	36124,31	8871,89	27252,42		5862,98	1439,91	4423,07		83	13,47		
60	ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,4025 16,23*1,75	58,52		58,52		1662,11		1662,11					
61	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (8580,07 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9127,73 руб.) СП (4655,14 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9127,73 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	16,2	1645,25	482,6	412,69	80,84	26653,05	7818,12	6685,58	1309,61	3,73	60,43	0,55	8,91
62	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (4047,21 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (3344,8 руб.) СП (2174,12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3344,8 руб.)	100 м2 покрытия	1,623	28910,12	2052,56	420,51	8,32	46921,12	3331,3	682,49	13,5	15,12	24,54	0,05	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (1236,92 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1022,25 руб.) СП (664,46 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1022,25 руб.)	100 м2 покрытия	1,623	9309,41	629,85	122,04		15109,17	1022,25	198,07		4,64	7,53		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									99057,36	16460,51	13651,32	1323,11		130,96		8,99
Накладные расходы									16523,59							
Сметная прибыль									8895,26							
Итого по разделу 7 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									5469,95					24,99		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									7302,89					13,47		
Перевозка грузов автотранспортом									1662,11							
Полы									39888,26					60,43		8,91
Автомобильные дороги									70153					32,07		0,08
Итого									124476,21					130,96		8,99
В том числе:																
Материалы									68945,53							
Машины и механизмы									13651,32							
ФОТ									17783,62							
Накладные расходы									16523,59							
Сметная прибыль									8895,26							
Итого по разделу 7 Отмостка									124476,21					130,96		8,99
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2933158,76	1035786	519150,4	63565,48		7951,63		343,3
Накладные расходы									885550,54							
Сметная прибыль									419493,31							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									65981,29					249,51		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									21635,83					77,45		0,15
Строительные металлические конструкции									12342,55					22,75		0,72
Проемы (ремонтно-строительные)									10953,83					40,19		0,73
Благоустройство (ремонтно-строительные)									14066,29					30,76		5,23
Конструкции из кирпича и блоков									49454,1					139,2		
Прочие ремонтно-строительные работы									3342,44					2,5		1
Отделочные работы									3393441,51					7130,94		325,81
Теплоизоляционные работы									101520,53							
Кровли									257290,86					55,08		0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Деревянные конструкции								169453,69					72,29		0,4
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								12170,92							
	Полы								41960,82					60,43		8,91
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								5469,95					24,99		
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								7302,89					13,47		
	Перевозка грузов автотранспортом								1662,11							
	Автомобильные дороги								70153					32,07		0,08
	Итого								4238202,61					7951,63		343,3
	В том числе:															
	Материалы								1378222,76							
	Машины и механизмы								519150,36							
	ФОТ								1099351,12							
	Накладные расходы								885550,54							
	Сметная прибыль								419493,31							
	Непредвиденные 1%								42382,03							
	Итого с непредвиденными								4280584,64							
	НДС 18%								770505,24							
	ВСЕГО по смете								5051089,88					7951,63		343,3

Составил: _____

Семенов А.В.