

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тоцкий район, п. Пристанционный, 1-я линия, д.57 а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1517207 руб.
Средства на оплату труда _____ 213771 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1613,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (7070 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4040 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,135 513,5 / 100	1817,69	1639,06	178,63		9334	8417	917	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6651 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,032 (513,5-10,3) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	19555	13830	5725	1286

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3450 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2091 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,23 22,51 / 100	22725,17	22725,17			5227	5227		
4	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17352 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 (515,48-10,3-2,88) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	51483	17257	7144	1604
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4749 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2271 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,023	4250,34	1002	241,06	25,68	21349	5033	1211	129
6	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (21265 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	5,023	59027	4224,73	2106,67	376,81	296493	21221	10582	1893
7	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-15,37	718,32				-11041			
8	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-38,83	6522,44				-253266			
9	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	60,28 502,3*0,12	1528,56				92142			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2030 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1102 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,023 502,3 / 100	7252,3	430,01	9,66		36428	2160	49	
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-614,8	55,66				-34220			
12	ТССЦ-101-3324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пергамин кровельный марки: П-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,96	м2	614,8	12,7				7808			
13	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом (уклон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (13949 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6671 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	37,67 502,3*0,075	2157,89	346,48	231,91	56,01	81288	13052	8736	2110
14	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17352 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8299 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 502,3 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	51483	17257	7144	1604
15	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15146 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	5,023 502,3 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	62095	15849	2564	614

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (667 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (367 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,5 502,3*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	14324	818	137	16
17	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (809 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,135 513,5 / 100	1235,24	357,85	19,32		6343	1838	99	
18	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (9305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4450 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	5,023 (515,48-10,3-2,88) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	209574	9916	1613	198
19	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-582,7 -Ф1,р2	152,7				-88978			
20	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-572,6 -Ф1,р1	179,21				-102616			
21	ТССЦ-101-3380 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3380 1 квартал 2016 г. МАТ=4	м2	582,7	132,2				77033			
22	ТССЦ-101-3360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3360 1 квартал 2016 г. МАТ=4	м2	572,6	171,8				98373			
парапеты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (824 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (603 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,118 111,8 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1161	1160	1	
24	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (по плитам парапета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (739 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,447 44,7 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	4582	1536	636	143
25	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (15686 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,21 (111,8*1,08) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	59478	17002	223	48
26	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (7341 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3511 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,118 111,8 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	61229	7831	824	148
27	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,2236	43613,07				-9752			
28	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-211,3	179,21				-37867			
29	ТССЦ-101-3360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3360 1 квартал 2016 г. МАТ=4	м2	211,3	171,8				36301			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (947 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (453 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,118 111,8 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	19956	965	476	64
31	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3354	54842,51				-18394			
32	ТССЦ-201-0757 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0757 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28	т	0,7 6,3*111,8/1000	49963,24				34974			
33	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (332 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (231 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	4440,47	1117,09	86,43	2,94	1909	480	37	1
выход на крышу, люк												
34	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048 4,8 / 100	1817,69	1639,06	178,63		87	79	8	
35	ТЕР07-05-030-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит площадью до 5 м2 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,52; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 НР (1101 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (629 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	78031,64	35183,51	42848,13	11064,48	1561	704	857	221

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (41 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (30 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,014 (0,7*1,0*2) / 100	4210,79	4210,79			59	59		
37	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
38	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (149 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0128 (0,8*0,8*2) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	182	157	25	20
39	ТЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка перемычек массой до 0,3 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 в расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (77 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	146	36	110	29
40	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,126 12,6 / 100	2601,08	2601,08			328	328		
41	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (336 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (258 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,006 (4,8*0,12) / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3658	414	176	46
42	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (внутри и снаружи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,288	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	4816	2879	326	240

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,288	13602,64	2687,91	2703,45		3918	774	779	
44	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (184 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,03	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	415	243	108	23
45	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,03	56908,96				1707			
46	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1/100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	44	11	1	
47	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (161 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (118 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,06	15110,79	3694,32	262,12	86,83	907	222	16	5
48	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (113 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,0444 6*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	207	124	60	10

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	6,6 5*1,1	272,62				1799			
50	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (630 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (301 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м примыканий	0,096 9,6 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	5258	672	71	13
51	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-18,14	179,21				-3251			
52	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0192	43613,07				-837			
53	ТССЦ-101-3360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3360 1 квартал 2016 г. МАТ=4	м2	18,14	171,8				3116			
54	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (164 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (117 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	1 т	0,04	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1899	231	7	3
55	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72 0,8*1,7*2	595,23	347,82	111,92		1619	946	304	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-202-0041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверной блок металлический со скобяными изделиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72	т	0,045	145935,79				6567			
57	ТЕР15-04-041-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065 6,5 / 100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	290	218		
58	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28
59	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595			
Дымоходы.												
60	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,11	1050,65	1049,82	0,83		116	116		
61	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1927 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,882 88,2 / 100	2601,08	2601,08			2294	2294		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (7641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3534 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,882 88,2 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	14748	8817	998	734
63	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (1897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (877 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882 88,2 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		11998	2371	2384	
64	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (11062 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5291 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	1,6848 168,48 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	92271	11801	1241	223
65	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-318,4	179,21				-57060			
66	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,337	43613,07				-14698			
67	ТССЦ-101-3380 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс: ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3380 1 квартал 2016 г. МАТ=4	м2	318,4	132,2				42092			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кооплаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 кооплак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
69	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,342	43613,07				-14916			
70	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,171	44364,12				7586			
71	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,27	382,55			23096	3443		
72	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-13,77 -Ф2.р1	1406,1				-19362			
73	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	13,77	166,02				2286			
74	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1327 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	424,02	167,55			3816	1508		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (141 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (103 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	22571,83	6617,53	38,68		677	199	1	
76	ТССЦ-301-5862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паук МП, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	3	307,49				922			
Мусор												
77	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	68,6	345,71		345,71		23716		23716	
78	ТССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	68,6	86,91		86,91		5962		5962	
Итого по разделу 1 Кровля.									1273039			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									987363	202306	85503	11465
Накладные расходы									191482			
Сметная прибыль									94194			
ВСЕГО по смете									1517207			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									31024			
Кровли									1066119			
Прочие ремонтно-строительные работы									10768			
Полы									13148			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									15358			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5876			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2528			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									3558			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проемы (ремонтно-строительные)								3311			
	Стены (ремонтно-строительные)								4252			
	Отделочные работы								54528			
	Строительные металлические конструкции								10140			
	Деревянные конструкции								6182			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								16569			
	Погрузо-разгрузочные работы								23716			
	Перевозка грузов автотранспортом								5962			
	Итого								1273039			
	В том числе:											
	Материалы								699554			
	Машины и механизмы								85503			
	ФОТ								213771			
	Накладные расходы								191482			
	Сметная прибыль								94194			
	Непредвиденные затраты 1%								12730			
	Итого с непредвиденными								1285769			
	НДС 18%								231438			
	ВСЕГО по смете								1517207			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)