

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тоцкий район, п. Пристанционный, 1-я линия, д.53 а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1456769,7 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 228674,18 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1776,89 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (4121,93 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3018,88 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	5,071 507,1 / 100	1147,42	1144,85	2,57		5818,57	5805,54	13,03	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (254,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (186,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359,44	358,98	0,46	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6661,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4879,04 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	10680,64	8922,58	1758,06	460,19
4	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9853,31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7216,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	2898,06	2679,48	218,58	57,24	14696,06	13587,64	1108,42	290,26
5	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3004,37 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2200,38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,071 507,1 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	4993,06	3961,11	1031,95	270,39
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1199,89 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (727,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,08	22725,17	22725,17			1818,01	1818,01		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									81690,6			
<b>Раздел 2. Кровля.</b>												
7	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (12608,81 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6030,3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,65 365 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	37410,49	12539,68	5191,07	1165,55
8	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3450,95 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1650,45 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	3,65 365 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	15513,74	3657,3	879,87	93,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (15451,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7390,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	3,65 365 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	215448,59	15420,26	7689,35	1375,36
10	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-14,05	718,32				-10092,4			
11	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-28,21	6522,44				-183998,03			
12	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	73 365*0,2	1528,56				111584,88			
13	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропильной системы, контрбруса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (44548,74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21284,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	16,75	11702,36	2925,54	277,32	29,6	196014,53	49002,8	4645,11	495,8
14	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0328	62045,77				-2035,1			
15	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2052,98 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1113,85 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,079 507,9 / 100	7252,3	430,01	9,66		36834,43	2184,02	49,06	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-621,7	55,66				-34603,82			
17	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	621,7	9,25				5750,73			
18	<b>ТЕРр58-12-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6233,78 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4565,58 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	4,079 (507,9-100) / 100	8808,01	2136,7	59,09	15,78	27769,87	8715,6	241,03	64,37
19	<b>ТССЦ-102-0025</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-3,671	4895,45				-17971,2			
20	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	3,671	5614,4				20610,46			
21	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2684,62 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1966,2 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	1 100 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	15110,78	3694,32	262,12	86,83
22	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,64	4043,58				-10675,05			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,64	5614,4				14822,02			
24	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (19213,36 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (11977,16 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,78 1378 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	33551,54	24928,85	8369,42	23,56
25	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	462,7	89,31				41323,74			
26	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (17817,84 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (14977,32 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,079 507,9 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	46533,24	23043,88	17865,89	2779,08
27	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	507,9	272,62				138463,7			
28	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	305 507,9*6/10	12,39				3778,95			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4974,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2378,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3837 (33,86*0,5+42,88*0,5) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	18861,05	5391,48	70,81	15,16
30	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11769,47 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5623,19 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,7338 73,38 / 100	36079	17821,19	443,92		26474,77	13077,19	325,75	
31	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7778	8567,27				-6663,62			
32	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	80,718 73,38*1,1	223,74				18059,85			
33	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (138,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,32	5699,62	465,72	102,95	15,78	1823,88	149,03	32,94	5,05
34	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3
35	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	4	126,02				504,08			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР20-02-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=6,44 НР (480,72 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (263,27 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	2	316,3	233,1	26,72	1,96	632,6	466,2	53,44	3,92
37	<b>ТССЦ-301-4164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	2	1269,55				2539,1			
38	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (558,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,66	17849,47	863,07	425,86	57,24	11780,65	569,63	281,07	37,78
39	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (54,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	4440,52	1117,14	86,43	2,94	310,84	78,2	6,05	0,21
40	<b>ТЕР10-01-044-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1087,07 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (519,38 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,076 7,6 / 100	64724,71	15873,07	181,72	19,69	4919,08	1206,35	13,81	1,5
41	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346,58 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734,5 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265,12	1530,2		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12 -Ф2,р1	1406,1				-8605,33			
43	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,12	166,02				1016,04			
44	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного клапана ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (589,78 руб.): 88%=103%*(0.85 от ФОТ СП (321,7 руб.): 48%=60%*(0.8 от ФОТ	1 шт.	4	424,02	167,55			1696,08	670,2		
45	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (558,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,66	17849,47	863,07	425,86	57,24	11780,65	569,63	281,07	37,78
46	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,198	54842,51				-10858,82			
47	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33	545,52				18002,16			
Вентканалы												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТЕРр53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2214,29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1698,64 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0341 3,41 / 100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	21523,15	2770,93	1002,34	262,35
49	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1715,15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (980,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,785 78,5 / 100	2601,08	2601,08			2041,85	2041,85		
50	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (6800,11 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3145,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,785 78,5 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	13126,42	7846,92	888,27	653,22
51	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (627,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (290,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,292 29,2 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		3971,97	784,87	789,41	
52	<b>ТЕР10-01-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка вентканалов профлистом по деревянному каркасу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,01 НР (2210,92 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1056,33 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,4928 49,28 / 100	20900,42	4984,95	359,76		10299,73	2456,58	177,29	
53	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,7047	8567,27				-6037,36			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТССЦ-101-4340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4340 1 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,266	45775,18				12176,2			
55	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1106,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561,15	1202,8	24,15	
56	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,19	43613,07				-8286,48			
57	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,058	44364,12				2573,12			
58	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,1813	52125,65				9450,38			
59	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (46,37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	4440,52	1117,14	86,43	2,94	266,43	67,03	5,19	0,18
мусор												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ТССЦпг01-01-01-041</b> И1-Гр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	31,18	229,68	10,79	218,89		7161,42	336,43	6824,99	
61	<b>ТССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗГПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	31,18	86,91		86,91		2709,85		2709,85	
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									<b>1140636,7</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									927257,86	220508,6	62929,65	8165,57
Накладные расходы									186944,88			
Сметная прибыль									108124,58			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1456769,7</b>			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									143062,56			
Прочие ремонтно-строительные работы									3745,1			
Кровли									305954,68			
Деревянные конструкции									332706,03			
Полы									11148,17			
Теплоизоляционные работы									106065,8			
Строительные металлические конструкции									239630,9			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									3895,69			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									747,65			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									7364,45			
Стены (ремонтно-строительные)									25436,08			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4737,09			
Отделочные работы									27961,85			
Погрузо-разгрузочные работы									7161,42			
Перевозка грузов автотранспортом									2709,85			
<b>Итого</b>									<b>1222327,3</b>			
В том числе:												
Материалы									643819,6			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								62929,65			
	ФОТ								228674,18			
	Накладные расходы								186944,88			
	Сметная прибыль								108124,58			
	Непредвиденные затраты 1%								12223,27			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1234550,6</b>			
	НДС 18%								222219,11			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1456769,7</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Сдал: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)