

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения здания по адресу: Оренбургская область,
Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 906,075 тыс. руб.

Средства на оплату труда 148,060 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1066,5146 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	3,04	4710,75	4710,75			14320,68	14320,68		
2	ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	1,588	5598,17	5433,54	47,23		8889,89	8628,46	75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРp65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 м трубопровода	0,106	8539,46	8137,96	117,96		905,18	862,62	12,5	
4	ТЕРp65-3-13 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-3-13 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 шт. арматуры	0,04	11940,54	11876,68	63,86	49,29	477,62	475,07	2,55	1,97
5	ТЕРp65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг(подъезды) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,01	13231,7	12659,27	572,43	441,87	132,32	126,6	5,72	4,42
Земляные работы												
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,02	17553,47	17553,47			351,07	351,07		
7	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	0,02	9697,9	9697,9			193,96	193,96		
Раздел 2. Монтажные работы												
подвал и отопление в подъездах												
8	ТЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 шт.	0,27	35383,56	13031,31	22352,25	4177,9	9553,56	3518,45	6035,11	1128,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-02-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (отопление в подъездах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,06	17525,97	4633,09	312,42	29,6	1051,56	277,99	18,75	1,78
10	ТЕР16-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,2	21193,59	4633,09	312,42	29,6	4238,72	926,62	62,48	5,92
11	ТЕР16-02-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,6	24408,9	4633,09	312,42	29,6	14645,34	2779,85	187,45	17,76
12	ТЕР16-02-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,4	22965,13	4633,09	312,42	29,6	9186,05	1853,24	124,97	11,84
13	ТЕР16-02-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,8	30125,61	8681,95	743,98	37,42	24100,49	6945,56	595,18	29,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,08	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	3505,05	910,58	102,91	5,84
15	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=3,89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	36	480,78	194,82	24,82		17308,08	7013,52	893,52	
16	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	36	101,93				3669,48			
17	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	4	1281,94	385,73	63,59	3,91	5127,76	1542,92	254,36	15,64
18	ТССЦ-301-6600 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6600 1 квартал 2016 г. МАТ=3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	2795,01				11180,04			
19	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	154,82				1238,56			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТССЦ-302-1235 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединения на сгоде стальные: переходы, диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1235 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	74				296			
21	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 Строительные металлические конструкции	1 т конструкций	0,3375	14373,53	10634,96	2143,64	21,65	4851,07	3589,3	723,48	7,31
22	ТССЦ-101-2803 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2803 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43 Строительные металлические конструкции	т	0,3375	30721,47				10368,5			
23	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0259	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	5945,45	256,81	62,69	13,9
24	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	105,63				422,52			
25	ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,1 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 компл.	2	79,91	17,86			159,82	35,72		
26	ТССЦ-302-0474 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0474 1 квартал 2016 г. МАТ=2,04 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл.	-2	58,24				-116,48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-301-1580 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1580 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	2	52,25				104,5			
28	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,215	10710,38	9194,64	17,02	1,96	2302,73	1976,85	3,66	0,42
29	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0253	6767,8	5252,05	17,02	1,96	171,23	132,88	0,43	0,05
30	ТЕР16-07-003-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,53; ЗПМ=12,23; МАТ=4,79 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 врезка	2	3859,57	1048,36	85,61	3,91	7719,14	2096,72	171,22	7,82
31	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	2,06	1201,98	852,31	317,86		2476,08	1755,76	654,79	
32	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,08	1267,77	852,31	317,86		101,42	68,18	25,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы	10 м трубопровода	21,4	7440,13	510,11	126,8		159218,78	10916,35	2713,52	
34	ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очиститель для клея «Армофлекс» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Теплоизоляционные работы	л	-0,428	762,42				-326,32			
35	ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей «Армофлекс» 520 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3 Теплоизоляционные работы	л	-3,06	693,87				-2123,24			
36	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Теплоизоляционные работы	л	-30,77	920,2				-28314,55			
37	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Теплоизоляционные работы	м	-235,4	425,89				-100254,51			
38	ТССЦ-104-0391 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0391 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Теплоизоляционные работы	м	2	87,6				175,2			
39	ТССЦ-104-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Теплоизоляционные работы	м	20	127,01				2540,2			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-104-0396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0396 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	60	156,95				9417			
41	ТССЦ-104-0397 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0397 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	40	178,11				7124,4			
42	ТССЦ-104-0399 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0399 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	60	233,98				14038,8			
43	ТССЦ-104-0359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0359 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	8	136,88				1095,04			
44	ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 Прочие ремонтно-строительные работы	100 отверстий	3,08	758,35	684,15	74,2		2335,72	2107,18	228,54	
45	ТЕР46-03-010-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 отверстий	0,3	7375,2	2848,12	4527,08	852,68	2212,56	854,44	1358,12	255,8
46	ТЕР16-07-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=7,95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 сальник	30	403,09	238,61			12092,7	7158,3		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1 м3 заделки	0,13	17723,86	8929,12	209,58		2304,1	1160,79	27,25	
Стояки												
48	ТЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	3,04	26565,24	14272,41	304,79	13,82	80758,33	43388,13	926,56	42,01
49	ТЕР16-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,68 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	0,5	25250,07	15842,38	300,25	13,82	12625,04	7921,19	150,13	6,91
50	ТССЦ-302-1041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 x 3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1041 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	30	332,44				9973,2			
51	ТССЦ-302-1151 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1151 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	42	259,33				10891,86			
52	ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,95 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	50	3,16				158			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-507-3296 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	162	7,69				1245,78			
54	ТССЦ-507-5028 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5028 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	30	31,25				937,5			
55	ТССЦ-507-4171 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4171 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	200	239,09				47818			
56	ТССЦ-507-2869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2869 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	400	62,3				24920			
57	ТССЦ-302-1463 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1463 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	400	16,84				6736			
58	ТССЦ-302-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с накидной гайкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=2,94 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	154	482,54				74311,16			
59	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопровода	3,54	1201,98	852,31	317,86		4255,01	3017,18	1125,22	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,89355	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	205118,16	8859,97	2162,88	479,42
61	ТССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0555 1 квартал 2016 г. МАТ=5,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	кВт	-89,36	2135,38				-190817,56			
63	ТССЦ-301-3341 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки чугунные радиаторные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3341 1 квартал 2016 г. МАТ=2,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	156	105,63				16478,28			
64	ТССЦ-301-3346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушки стальные для труб диаметром 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3346 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	30	22,23				666,9			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									552488,93	146022,9	18704,42	2036,78
Накладные расходы									130991,9			
Сметная прибыль									76777,14			
Итого по смете:												
Итого									760257,97			
В том числе:												
Материалы									387761,57			
Машины и механизмы									18704,42			
ФОТ									148059,72			
Накладные расходы									130991,9			
Сметная прибыль									76777,14			
непредвиденные затраты 1%									7602,58			
Итого с непредвиденными									767860,55			
НДС 18%									138214,9			
ВСЕГО по смете									906075,45			

Составил:  Радзиховская Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)