

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д.42  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4829334,08 руб.

Средства на оплату труда 668755 руб.

Сметная трудоемкость 5031,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15940 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (9108 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,47 1047 / 100	1944,48	1812,36	132,12		20359	18976	1383		15,9	166,47		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13754 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (10073 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	10,47 1047 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	22052	18422	3630	950	15,16	158,73	0,46	4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6596 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3151 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,1 0,89+0,10+0,90+1,30	2562,31	2340,46	221,85	23,73	7943	7255	688	74	19,27	59,74	0,12	0,37
4	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
5	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек  (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (22109 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10574 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8 800 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	31090	21988	9102	2044	21,78	174,24	1,55	12,4
6	<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками /поверхностей существующих железобетонных прогонов от экскрементов природного происхождения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (4411 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3069 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	57	112,15	112,15			6393	6393			0,9	51,3		
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от засыпки из керамзита /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+ мусор/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13499 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8181 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,9 (225*0,4) / 100	22725,17	22725,17			20453	20453			214,32	192,89		
8	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0062 0,62 / 100	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	120	76	44	9	99,88	0,62	7,64	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР07-01-022-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стропильных балок при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-022-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,63; ЗПМ=12,23; МАТ=4,88 НР (32181 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18853 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,58	102257,47	45710,73	56546,74	10335,33	59309	26512	32797	5994	306,36	177,69	52,39	30,39
10	<b>ТЕР20-02-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм /прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (2092 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1196 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	8	279,73	266,12	13,61	0,73	2238	2129	109	6	2,14	17,12		
11	<b>ТЕРр58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6763 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4954 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,771 (170,70+106,40) / 100	3437,61	3437,61			9526	9526			29,34	81,3		
12	<b>ТЕРр58-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2074 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1519 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетных решеток	1,715 171,50 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2933	2921	12		14,8	25,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (2288 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1308 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,252 25,20 / 100	11650,45	8203,88	3446,57	1062,05	2936	2067	869	268	56,61	14,27	5,38	1,36
14	<b>ТЕР07-05-030-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2321 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1326 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,28	13353,4	4968,32	8385,08	1998,02	3739	1391	2348	559	37,03	10,37	10,13	2,84
15	<b>ТЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен /горловины люк-пазов /  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (26 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,024 2,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	44	33	11	2	12,3	0,3	0,45	0,01
Очистка от строительного мусора																
16	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (266 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (150 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	75,4	223,04	4,15	218,89		16817	313	16504					
17	<b>ТССЦпр-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	176,6	34,59		34,59		6109		6109					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	252	99,84		99,84		25160		25160					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									436739					1136,61		52,24
Раздел 2. Ремонт																
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов																
19	ТЕР46-01-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление перекрытий железобетоном /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (2627 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1501 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,75 0,55+0,20	11831,73	3370,47	4019,68	798,37	8874	2528	3015	599	24,26	18,2	5,32	3,99
20	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,765	4249,56				-3251							
21	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,561	3872,95				2173							
22	Прайс-лист	Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" /20 м2/ (Расход 18 кг/м2)	шт.	15	694,92 8201,18				10424							
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы																
23	ТЕР46-01-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление перекрытий железобетоном /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (4027 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2301 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,15 0,85+0,30	11831,73	3370,47	4019,68	798,37	13606	3876	4623	918	24,26	27,9	5,32	6,12
24	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,173	4249,56				-4985							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ТССЦ-401-0065</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,867	3872,95				3358							
26	Прайс-лист	Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" /30 м2/ (Расход 18 кг/м2)	шт.	22	694,92 820/1,18				15288							
27	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (124 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,007 0,70 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2871	123	71	15	142,68	1	10,92	0,08
28	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробов двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,7	3648,48				-2554							
29	Прайс-лист	Противопожарный люк-дверь "Пчела" 600х600	шт.	2	6677,97 7890/4,18				13358							
30	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (75364 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46980 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	53,855 5386,50 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	139680	96597	42094	1278	12,91	695,27	0,14	7,54
31	<b>ТССЦ-113-8072</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	1374	335,33				460743							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,024 2,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1180	337	4	1	112,75	2,71	0,2	
33	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0188	43613,07				-820							
34	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	2,4	209,54				503							
35	<b>ТЕР08-02-011-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (51238 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29751 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	42,7	8033,31	1221,17	263,82	69,1	343022	52144	11285	2951	8,79	375,33	0,35	14,95
36	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2607 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1514 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,376625 3,62*104,04/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	20238	2786	122	17	63,73	24	0,23	0,09
37	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (613 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (351 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопроводов	0,07 7 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2091	625	4	1	61,6	4,31	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТССЦ-302-3340</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-6,986	202,79				-1417							
39	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,986	166,02				1160							
40	<b>Прайс-лист</b>	<b>Вентиляционный клапан HL900N ф110</b>	шт.	14	2796,61 3300/1,18				39153							
<b>Итого по разделу 2 Ремонт</b>										1284210				1148,72		32,77
<b>Раздел 3. Монтаж</b>																
<b>изоляция перекрытий</b>																
41	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28603 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13680 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,28 828 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	84865	28446	11776	2644	27,22	225,38	1,94	16,06
42	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4994 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,28 828 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	20472	5226	845	203	5	41,4	0,15	1,24
43	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,731 973,10 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	41360	9750	2346	250	7,84	76,29	0,13	1,27
44	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16	т	-0,4866	12941,21				-6297							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1070	19,01				-20341							
46	<b>ТССЦ-101-7188</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1070	12,78				13675							
47	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (35053 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16764 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,28	59027	4224,73	2106,67	376,81	488744	34981	17443	3120	33,9	280,69	1,91	15,81
48	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-25,34	718,32				-18202							
49	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-64	6522,44				-417436							
50	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	165,6	1528,58				253130							
деревянные конструкции кровли																
51	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контробрешетка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (53060 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (25351 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	19,95 16,75+3,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	233462	58365	5533	591	24,09	480,6	0,15	2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	т	-0,0391	62912,33				-2460							
53	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25160 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12021 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	9,46	11702,36	2925,54	277,32	29,6	110704	27676	2623	280	24,09	227,89	0,15	1,42
54	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	т	-0,0185	62912,33				-1164							
55	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, опорный брус, накладка, черепной брусок, каркас карниза/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9703 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4636 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	3,91	10930,23	2757,25	187,22		42737	10781	732		22,5	87,98		
56	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22	т	-0,0118	55806,53				-659							
57	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11500 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5495 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,717 71,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		25869	12778	318		143	102,53		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,76	8567,27				-6511							
59	<b>ТССЦ-101-4521</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4521 1 квартал 2016 г. МАТ=3,64	м2	78,87 71,7*1,1	242,1				19094							
60	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок/коньковый настил+карнизный щит/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11324 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (8293 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	4,218	15110,79	3694,32	262,12	86,83	63737	15583	1108	366	31,83	134,26	0,44	1,86
61	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-11,14	4043,58				-45045							
62	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10956 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (8024 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	6,073	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64495	15048	1053	383	21,35	129,66	0,32	1,94
63	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,93	4251,44				-46468							
64	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	22,07 11,14+10,93	5614,4				123910							
слуховое окно (4 шт.)																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
66	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422							
67	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (640 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (366 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,25088 (6,4*(6,3+3,50)*4)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	1172	703	337	59	22,2	5,57	1,15	0,29
68	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	м2	39,2 (6,3+3,50)*4	251,54				9860							
Ходовой мостик:																
69	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,654 65,4/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3728	305	67	10	3,8	2,49	0,08	0,05
пароизоляция кровли																
70	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9833 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,4 1040/100	4250,34	1002	241,06	25,68	44204	10421	2507	267	7,84	81,54	0,13	1,35
71	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16	т	-0,52	12941,21				-6729							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1144	19,01				-21747							
73	<b>ТССЦ-101-7188</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1144	12,78				14620							
металлоконструкции кровли																
74	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (36485 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30669 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,4	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	95284	47186	36583	5691	35,5	369,2	2,61	27,14
75	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1144 1040*1,1	272,62				311877							
76	<b>ТССЦ-101-2762</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2762 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	м	198	17,42				3449							
77	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	6240 1040*6	1,08				6739							
78	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (25474 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,965 196,5/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	96591	27611	363	78	112,75	221,55	0,2	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,537	43613,07				-67033							
80	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, примыкания, капельник/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	196,5 43,50+153	209,54				41175							
81	<b>Прайс-лист</b>	<b>Угловая кровельная проходка №3, ф250-460, размер фланца 890х890 мм</b>	шт.	8	3105,93 3665/1,18				24847							
82	<b>ТЕР20-02-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (5232 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2990 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	8	746,38	665,43	34,04	1,96	5971	5323	272	16	5,34	42,72	0,01	0,08
83	<b>ТССЦ-201-1004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	8	192,41				1539							
84	<b>ТССЦ-301-1182</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	8	4465,13				35721							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
85	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2593 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1240 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2 20 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9831	2810	37	8	112,75	22,55	0,2	0,04
86	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1564	43613,07				-6821							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	<b>ТССЦ-101-5043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	20	209,54				4191							
Организованный водоотвод крыши																
88	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (5784 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3305 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	14	1094,26	419,61	103,72	1,96	15320	5875	1452	27	2,94	41,16	0,01	0,14
89	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных+ водосточные трубы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (14318 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6848 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	3,944 (218,4+176) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	126843	15439	704	124	31,41	123,88	0,16	0,63
90	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76	т	-0,6665	34396,22				-22925							
91	<b>ТССЦ-101-0173</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76	т	-0,015	51320,39				-770							
92	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	42	169,61				7964							
93	<b>ТССЦ-301-5610</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156- 168 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	168	67,96				11417							
94	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	176	22,04				3879							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровельное ограждение																
95	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (685 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,69 169 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30166	1459	720	97	6,67	11,27	0,29	0,49
Снегозадержатель																
96	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1388 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,64 164 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29273	1415	698	94	6,67	10,94	0,29	0,48
97	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,492	54842,51				-26983							
98	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	82 1642	545,52				44733							
Итого по разделу 3 Монтаж									2331186					2746,07		74,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3161452	638674	248157	30081		5031,4		159,12
Накладные расходы									567887							
Сметная прибыль									322796							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									103528					218,14		10,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									274477					535,52		8,62
Деревянные конструкции									585749					989,37		5,4
Кровли									740445					1272,44		50,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									13873					51,3		
Прочие ремонтно-строительные работы									42133					192,89		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									110343					177,69		30,39
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									176818					119,58		1,58



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							7386					10,37		2,84
		Стены (ремонтно-строительные)							90					0,3		0,01
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							17233							
		Погрузо-разгрузочные работы							6109							
		Перевозка грузов автотранспортом							25160							
		Автомобильные дороги							13356							
		Теплоизоляционные работы							975897					695,27		7,54
		Конструкции из кирпича и блоков							449530					399,33		15,04
		Строительные металлические конструкции							510008					369,2		27,14
		Итого							4052135					5031,4		159,12
		В том числе:														
		Материалы							2274621							
		Машины и механизмы							248157							
		ФОТ							668755							
		Накладные расходы							567887							
		Сметная прибыль							322796							
		Непредвиденные затраты 1%							40521							
		Итого с непредвиденными							4092656							
		НДС 18%							736678,08							
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>4829334,08</b>					<b>5031,4</b>		<b>159,12</b>

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)