


" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микр-он, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 881692,46 руб.

Средства на оплату труда 116890 руб.

Сметная трудоемкость 811,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
Канализация внутренняя.																
1	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,67 НР (3154 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1802 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,9 90 / 100	3592,24	3570,96	21,28	3,96	3233	3214	19	4	24,64	22,18	0,02	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (2671 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1696 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,4 40 / 100	10618,32	10536,51	81,81	63,11	4247	4215	32	25	85,3	34,12	0,32	0,13
Канализация наружная.																
3	ТЕРр66-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (16867 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (10709 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м	1,8 180 / 100	14873,76	14873,76			26773	26773			130,49	234,88		
Очистка от строительного мусора																
4	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (13 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,54	223,04	4,15	218,89		790	15	775					
5	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,54	117,04		117,04		414		414					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									72376					291,18		0,15
Раздел 2. Канализация																
6	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (37662 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21521 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	4,3 430 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	128477	38388	229	43	61,6	264,88	0,05	0,22
7	Прайслист	Вентиляционный клапан DN 100 HL 900NECO	шт.	18	2796,61 3300/1,18				50339							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦ-507-3028 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3028 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	шт.	91	488,83				44484							
9	ТССЦ-507-4378 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4378 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	16	32,24				516							
10	ТССЦ-507-4469 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4469 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	76	94,4				7174							
11	Прайс-лист	Тройник 45° 100	шт.	24	79,66 941,18				1912							
12	ТССЦ-507-4366 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	шт.	45	47,7				2147							
13	ТССЦ-103-1017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка диаметром 100 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1017 1 квартал 2016 г. МАТ=4,22	шт.	22	330,43				7269							
14	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и получилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (171 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	0,088	13938,27	2522,32	211,62		1227	222	19		18,8	1,65		
15	ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0908	8437,82				-766							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-104-0556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0556 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	12,6	164,06				2067							
17	Прайс-лист	Скотч алюминиевый 75 мм	м	17	12,71 15/1,18				216							
18	Прайс-лист	Хомут червячный 140-160	шт.	36	50,85 80/1,18				1831							
19	ТССЦ-301-7161 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 100 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7161 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22	шт.	320	28,62				9158							
Герметизация выпусков																
20	ТЕР16-02-005-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (475 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,03 (0,5*6) / 100	84921,1	16038,42	1715,93	128,17	2548	481	51	4	115,44	3,46	0,85	0,02
21	ТЕРр52-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметизация вводов в подвальное помещение ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр52-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=7,07 НР (390 руб.): 79%=93%*0.85 от ФОТ СП (296 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	15751,77	8236,91	4,83		945	494			64,45	3,87		
22	ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,77 НР (2239 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1280 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,3	15854,84	8886,68	194,9		4756	2666	58		75,22	22,57		
23	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,312	4249,56				-1326							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТСЦ-401-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-401-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=6,01	м3	0,312	3887,87				1213							
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (83 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,01 1 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	170	100	6	4	70,88	0,71	2,78	0,03
Выпуски канализации																
26	ТЕР01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23 НР (923 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (430 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0,362 (0,8*2,5*181) / 1000	17542,14		17542,14	3491,67	6350		6350	1264			17,7	6,41
27	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3258 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1656 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,2534 25,34 / 100	21064,17	21064,17			5338	5338			184,8	46,83		
28	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; ЗПМ=12,23; МАТ=11,99 НР (2040 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (1121 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м3 основани я	1,448 (0,8*0,1*181) / 10	9344,54	1217,5	225,52	51,49	13531	1763	327	75	10,2	14,77	0,35	0,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (377 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0,39 390 / 1000	5126,14		5126,14	1323,65	1999		1999	516			6,71	2,62
30	ТЕР23-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,23; МАТ=7,29 НР (15455 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (8493 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро водов	1,81 (86+95) / 100	61476,5	4746,71	56656,82	2945,35	111272	8592	102549	5331	34,53	62,5	14,01	25,36
31	ТССЦ-507-3190 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3190 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69	м	86	174,13				14975							
32	ТССЦ-507-3192 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3192 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69	м	95	331,33				31476							
33	Прайс-лист	ПЕРЕХОД СВАРНОЙ С КОРСИС НА ПЭ 110	шт.	6	477 562,86/1,18				2862							
34	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1913 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1111 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	2,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	17020	1836	844	221	5,4	15,12	0,4	1,12
Рекультивация земли																
35	ТЕР01-01-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-031-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (35 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0,02534 126,7*0,2/1000	7395,08		7395,08	1909,59	187		187	48			9,68	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР01-01-088-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-088-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23 НР (1 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,1267 126,7 / 1000	186,95		186,95	17,98	24		24	2			0,08	0,01
Отмостка																
37	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (1712 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (920 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,377 37,7 / 100	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	8125	1222	820	193	26,24	9,89	3,17	1,2
38	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Увеличение толщины слоя 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (111 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,377 37,7 / 100	4549,32	199,96	193,05	44,03	1715	75	73	17	1,62	0,61	0,3	0,11
39	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,27; ЗПМ=12,23; МАТ=5,63 НР (421 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (226 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,0377 37,7 / 1000	343339,47	5382,06	19731,07	3836,31	12944	203	744	145	38,3	1,44	19,08	0,72
Неподвижная опора для трубы ф110																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (79 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,00408 (0,2*0,12*17) / 100	31915,41	31915,41			130	130			280	1,14		
41	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0017 (0,01*17) / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	672	35	23	6	180	0,31	18	0,03
42	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,1734	3418,26				-593							
43	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	0,1734	4249,56				737							
44	ТССЦ-301-7162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 150 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	34 2*17	33,29				1132							
45	ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (4132 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2361 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,34 (2*17) / 100	28374,76	6753,16	15944,21	3458,15	9647	2296	5421	1176	52,84	17,97	17,53	5,96
46	ТССЦ-403-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м3	0,34 0,02*17	4038,8				1373							
Подвижная опора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (210 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (107 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0108 (0,2*0,12*45) / 100	31915,41	31915,41			345	345			280	3,02		
48	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0045 (0,01*45) / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1778	92	62	16	180	0,81	18	0,08
49	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,459	3418,26				-1569							
50	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	0,459	4249,56				1951							
51	ТЕР07-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=5,9 НР (10936 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6249 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,9 (2*45) / 100	28374,76	6753,16	15944,21	3458,15	25537	6078	14350	3112	52,84	47,56	17,53	15,78
52	ТССЦ-403-0024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м3	0,9 0,02*45	4038,8				3635							
53	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81 НР (114 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стальных элемент ов	0,018 0,4*45/1000	64982,43	6371,1	1711,29		1170	115	31		42,7	0,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,018	54842,51				-987							
55	ТССЦ-101-4670 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 20х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4670 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,018	34939,24				629							
56	Прайс-лист	Дюбель-саморез по бетону с пластиковым кожухом 7,5х112	шт.	90 2*45	2,14 2,52/1,18				193							
Итого по разделу 2 Канализация									667424					519,88		60,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									573412	104688	135407	12202		811,06		60,58
Накладные расходы									105561							
Сметная прибыль									60826							
Итого по смете:																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									273851					290,52		0,26
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									8614					34,12		0,13
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.16.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									54349					234,88		
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									810							
Перевозка грузов автотранспортом									414							
Материалы									50339							
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2806					1,65		
Фундаменты (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									50944					3,87		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									8162					22,57		
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									291					0,71		0,03
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									10518							9,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								11161					50,99		
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								151912					77,27		25,87
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								20044					15,12		1,12
	Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								26235					11,94		2,03
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								3161					1,12		0,11
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								1954							
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								63870					65,53		21,74
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								364					0,77		
	Итого								739799					811,06		60,58
	В том числе:															
	Материалы								333317							
	Машины и механизмы								135407							
	ФОТ								116890							
	Накладные расходы								105561							
	Сметная прибыль								60826							
	Непредвиденные затраты 1%								7398							
	Итого с непредвиденными								747197							
	НДС 18%								134495,46							
	ВСЕГО по смете								881692,46					811,06		60,58

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)