

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3941682,62 руб.

Средства на оплату труда 574927 руб.

Сметная трудоемкость 4446,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15940 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,47 1047 / 100	1944,48	1812,36	132,12		20359	18976	1383		15,9	166,47		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13754 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10073 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	10,47 1047 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	22052	18422	3630	950	15,16	158,73	0,46	4,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3711 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2718 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	1,91	2898,05	2679,47	218,58	57,24	5535	5118	417	109	22,68	43,32	0,29	0,55
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
5	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (22109 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10574 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8 800 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	31090	21988	9102	2044	21,78	174,24	1,55	12,4
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от засыпки из керамзита /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения+ мусор/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13499 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (8181 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,9 (225*0,4) / 100	22725,17	22725,17			20453	20453			214,32	192,89		
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0062 0,62 / 100	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	120	76	44	9	99,88	0,62	7,64	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР07-05-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (14206 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8118 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,58	35772,05	15199,08	20572,97	5384,75	20748	8815	11933	3123	113,29	65,71	27,3	15,83
9	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (2092 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1196 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлек тор	8	279,73	266,12	13,61	0,73	2238	2129	109	6	2,14	17,12		
10	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6763 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4954 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,771 (170,70+106,40) / 100	3437,61	3437,61			9526	9526			29,34	81,3		
11	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парпетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (2074 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1519 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парпетн ых решеток	1,715 171,50 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2933	2921	12		14,8	25,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./ (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,62 НР (2288 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1308 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,252 25,20 / 100	11650,45	8203,88	3446,57	1062,05	2936	2067	869	268	56,61	14,27	5,38	1,36
13	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (2321 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1326 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,28	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	3708	1391	2317	559	37,03	10,37	10,13	2,84
14	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /горловины люк-лазов / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (26 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,024 2,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	44	33	11	2	12,3	0,3	0,45	0,01
Очистка от строительного мусора																
15	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (266 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (150 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	75,4	223,04	4,15	218,89		16817	313	16504					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	176,6	34,59		34,59		6109		6109					
17	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	252	99,84		99,84		25160		25160					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									349838					956,91		37,86
Раздел 2. Ремонт																
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов																
18	ТЕР46-08-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (848 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (485 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,75	2162,62	1347,13	815,49		1622	1010	612		10,81	8,11		
19	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,561	3872,95				2173							
20	Прайс-лист	Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" /20 м2*19кг*0,1см/25кг	шт.	2	694,92 820/1,18				1390							
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР46-08-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций наливными материалами серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MACFLOW вручную с устройством мелкощитовой опалубки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6 НР (1301 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (744 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,15 0,85*0,30	2162,62	1347,13	815,49		2487	1549	938		10,81	12,43		
22	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,867	3872,95				3358							
23	Прайс-лист	Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" /30 м2*19кг*0,1см/25кг	шт.	2,2	694,92 82071,18				1529							
24	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (124 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,007 0,70 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2871	123	71	15	142,68	1	10,92	0,08
25	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,7	3648,48				-2554							
26	Прайс-лист	Противопожарный люк-дверь "Пчела" 600х600	шт.	2	6677,97 783071,18				13356							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (47204 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29426 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	33,855 3385,50 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	82430	61246	20562	58	13,16	445,53	0,01	0,34
28	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	1137	89,31				101545							
29	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,024 2,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1180	337	4	1	112,75	2,71	0,2	
30	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0188	43613,07				-820							
31	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	2,4	209,54				503							
32	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (29173 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16939 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	42,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	259550	28001	12872	3368	5,4	230,58	0,4	17,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2607 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1514 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,376625 3,62*104,04/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	20238	2786	122	17	63,73	24	0,23	0,09
34	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (613 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (351 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,07 7 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2091	625	4	1	61,6	4,31	0,05	
35	Прайс-лист	Вентиляционный клапан HL900N ф110	шт.	14	2796,61 3390/1,18				39153							
Итого по разделу 2 Ремонт									663950					728,67		17,59
Раздел 3. Монтаж																
изоляция перекрытий																
36	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (28603 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13680 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,28 828 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	84865	28446	11776	2644	27,22	225,38	1,94	16,06
37	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4994 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,28 828 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	20472	5225	845	203	5	41,4	0,15	1,24
38	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,731 973,10 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	41360	9750	2346	250	7,84	76,29	0,13	1,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,4866	18265,13				-8888							
40	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1070	19,01				-20341							
41	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1070	12,78				13675							
42	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (35053 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16764 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,28	59027	4224,73	2106,67	376,81	488744	34981	17443	3120	33,9	280,69	1,91	15,81
43	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-25,34	718,32				-18202							
44	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-64	6522,44				-417436							
45	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	165,6	1528,56				253130							

деревянные конструкции кровли

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контробрезетка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (53060 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25351 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	19,95 16,75+3,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	233462	58365	5533	591	24,09	480,6	0,15	2,99
47	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25160 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12021 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	9,46	11702,36	2925,54	277,32	29,6	110704	27676	2623	280	24,09	227,89	0,15	1,42
48	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, опорный брус, накладка, черепной брус, каркас карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9703 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4636 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,91	10930,23	2757,25	187,22		42737	10781	732		22,5	87,98		
49	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (11500 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5495 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,717 71,70 / 100	36078,99	17821,19	443,92		25869	12778	318		143	102,53		
50	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,76	8567,27				-6511							
51	ТССЦ-101-4521 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4521 1 квартал 2016 г. МАТ=3,64	м2	78,87 71,7*1,1	242,1				19094							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок/коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11324 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8293 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,218	15110,79	3694,32	262,12	86,83	63737	15583	1106	366	31,83	134,26	0,44	1,86
53	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10956 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,073	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64495	15048	1053	383	21,35	129,66	0,32	1,94
слуховое окно (4 шт.)																
54	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
55	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422							
56	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (640 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (366 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,25088 (6,4*(6,3+3,50)*4)/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	1172	703	337	59	22,2	5,57	1,15	0,29
57	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	39,2 (6,3+3,50)*4	272,62				10687							
Ходовой мостик:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,654 65,4/100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3728	305	67	10	3,8	2,49	0,08	0,05
пароизоляция кровли																
59	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9833 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует поверхности	10,4 1040 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	44204	10421	2507	267	7,84	81,54	0,13	1,35
60	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,52	18265,13				-9498							
61	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1144	19,01				-21747							
62	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	1144	12,78				14620							
металлоконструкции кровли																
63	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (36485 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30669 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,4	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	95284	47186	36583	5891	35,5	369,2	2,61	27,14
64	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1144 1040*1,1	272,62				311877							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	6240 1040*6	1,08				6739							
66	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (25474 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,965 196,5/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	96591	27611	363	78	112,75	221,55	0,2	0,39
67	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,537	43613,07				-67033							
68	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм/конек, вальмы, примыкания, капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	196,5 43,50+153	209,54				41175							
69	Прайс-лист	Угловая кровельная проходка №3, ф250-460, размер фланца 890х890 мм	шт.	8	3105,93 3665*1,18				24847							
70	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (5232 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2990 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлектор	8	746,38	665,43	34,04	1,96	5971	5323	272	16	5,34	42,72	0,01	0,08
71	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	8	192,41				1539							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	8	4465,13				35721							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
73	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2593 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1240 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,2 20 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9631	2810	37	8	112,75	22,55	0,2	0,04
74	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1564	43613,07				-6821							
75	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	20	209,54				4191							
Организованный водоотвод крыши																
76	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (657 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (482 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,14	22571,83	6617,53	38,68		3160	926	5		53,1	7,43		
77	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (12842 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (9406 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	3,944 2,184+1,76	32747,72	4586,13	62,74		129157	18088	247		36,8	145,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕРр58-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (2375 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,42	25289,97	7963,44	38,68		10622	3345	16		63,9	26,84		
Кровельное ограждение																
79	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (685 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,69 169 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30166	1459	720	97	6,67	11,27	0,29	0,49
Снегозадержатель																
80	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1388 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (664 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,64 164 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29273	1415	698	94	6,67	10,94	0,29	0,48
81	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,492	54842,51				-26983							
82	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	82 164/2	545,52				44733							
Итого по разделу 3 Монтаж									2293548					2760,44		73,34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2546583	550153	199090	24774		4446,02		128,79
Накладные расходы									483659							
Сметная прибыль									277094							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									63522					192,58		0,29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									424485					758,25		9,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Кровли								607323					1148,56		49,53
	Прочие ремонтно-строительные работы								42133					192,89		
	Деревянные конструкции								572341					929,63		5,03
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								50427					76,08		18,67
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								130566					78,42		1,44
	Стены (ремонтно-строительные)								90					0,3		0,01
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								17233							
	Погрузо-разгрузочные работы								6109							
	Перевозка грузов автотранспортом								25160							
	Автомобильные дороги								13356							
	Теплоизоляционные работы								513735					445,53		0,34
	Конструкции из кирпича и блоков								330021					254,58		17,17
	Строительные металлические конструкции								510835					369,2		27,14
	Итого								3307336					4446,02		128,79
	В том числе:															
	Материалы								1797340							
	Машины и механизмы								199090							
	ФОТ								574927							
	Накладные расходы								483659							
	Сметная прибыль								277094							
	Непредвиденные затраты 1%								33073							
	Итого с непредвиденными								3340409							
	НДС 18%								601273,62							
	ВСЕГО по смете								3941682,62					4446,02		128,79

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)