

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область. г. Бузулук, ул. Чапаева, д.70/ 1 Мая, д.60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1967406 руб.

Средства на оплату труда 304953 руб.

Сметная трудоемкость 2361,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /покрытия конька и стыков вальм из листовой стали / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (486 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,66 66 / 100	1038,14	1037,23	0,91		685	685			9,1	6,01		
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8830 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5046 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,8 560 / 100	1944,48	1812,36	132,12		11278	10512	766		15,9	92,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7619 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5580 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,8 580 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12216	10205	2011	526	15,16	87,93	0,46	2,67
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6732 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3216 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,164 0,9+0,17+0,25+1,21+0,29+0,09+ 0,004+0,25	2562,31	2340,46	221,85	23,73	8107	7405	702	75	19,27	60,97	0,12	0,38
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
6	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (202 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 1,62 / 100	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	315	200	115	24	99,88	1,62	7,64	0,12
7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (12160 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5815 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,4 440 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	17099	12093	5006	1124	21,78	95,83	1,55	6,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР16-04-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм /фановые трубы./ прим./ (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1496 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (855 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,184 18,40 / 100	10895,07	7155,53	3739,54	1141,06	2005	1317	688	210	51,5	9,48	5,78	1,06
9	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /мусор с чердачного перекрытия - обломки волнистых асбестоцементных листов, прочее/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (349 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (212 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,0233 2,33 / 100	22725,17	22725,17			529	529			214,32	4,99		
10	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка поверхности щетками /поверхностей существующих элементов стропильной системы от экскрементов природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (46430 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32299 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 очищаем ой поверхно сти	600	112,15	112,15			67290	67290			0,9	540		
11	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4198 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3075 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,72 172 / 100	3437,61	3437,61			5913	5913			29,34	50,46		
Очистка от строительного мусора																
12	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (39 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11	223,04	4,15	218,89		2453	46	2407					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	25,6	34,59		34,59		886		886					
14	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	36,6	117,04		117,04		4284		4284					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									279776					955,7		11,05
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
15	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (15213 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7276 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,404 440,4 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	45139	15130	6263	1406	27,22	119,88	1,94	8,54
16	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,404 440,4 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	10869	2779	450	108	5	22,02	0,15	0,66
17	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4207 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	4,45 445 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	18914	4459	1073	114	7,84	34,89	0,13	0,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16	т	-0,2225	12941,21				-2879							
19	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-489,5	19,01				-9305							
20	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	489,5	12,78				6256							
21	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (18627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8909 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	4,4	59027	4224,73	2106,67	376,81	259719	18589	9269	1658	33,9	149,16	1,91	8,4
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-13,46	718,32				-9669							
23	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-34,01	6522,44				-221828							
24	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	88	1528,56				134513							

деревянные конструкции кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контробрешетка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (19627 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9377 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	7,38 5,24+2,14	11702,36	2925,54	277,32	29,6	86363	21590	2047	218	24,09	177,78	0,15	1,11
26	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	т	-0,0145	62912,33				-912							
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2021 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (965 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,76	11702,36	2925,54	277,32	29,6	8894	2223	211	22	24,09	18,31	0,15	0,11
28	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63	т	-0,0015	62912,33				-94							
29	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, кобылка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (2953 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1411 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,19	10930,23	2757,25	187,22		13007	3281	223		22,5	26,78		
30	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22	т	-0,0036	55806,53				-201							
31	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок/коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5729 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4196 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,134	15110,79	3694,32	262,12	86,83	32246	7884	559	185	31,83	67,93	0,44	0,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,634	4043,58				-22782							
33	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7036 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,9	10619,94	2477,92	173,44	63,11	41418	9664	676	246	21,35	83,27	0,32	1,25
34	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-7,02	4251,44				-29845							
35	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	12,654 5,634+7,02	5614,4				71045							
Ходовой мостик:																
36	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (152 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,35	5699,62	465,72	102,95	15,78	1995	163	36	6	3,8	1,33	0,08	0,03
37	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (24489 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15266 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	17,5 1750 / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	45389	31389	13678	415	12,91	225,93	0,14	2,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-113-8072 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипилен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	563,5	335,33				188958							
слуховое окно (2 шт.)																
39	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
40	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	105,47				211							
41	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилеированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (287 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (164 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т монтируе мых конструк ций	0,11264 (6,4*(9,4+8,2))/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	526	316	151	26	22,2	2,5	1,15	0,13
42	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	м2	17,6 (9,4+8,2)	251,54				4427							
пароизоляция кровли																
43	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5484 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2623 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,8 580 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	24652	5812	1398	149	7,84	45,47	0,13	0,75
44	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-638	19,01				-12128							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-101-7188 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R70" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	638	12,78				8154							
металлоконструкции кровли																
46	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20347 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17104 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,8	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	53139	26315	20402	3174	35,5	205,9	2,61	15,14
47	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	3480 580*5	1,08				3758							
48	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	638 580*1,1	272,62				173932							
49	ТССЦ-101-2762 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2762 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	м	128,5	17,42				2204							
50	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,75	49155,72	14051,29	184,55	39,5	36867	10538	138	30	112,75	84,56	0,2	0,15
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5865	43613,07				-25579							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	75 30+45	277,92				20844							
Организованный водоотвод крыши																
53	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (2479 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1417 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	6	1094,26	419,61	103,72	1,96	6566	2518	622	12	2,94	17,64	0,01	0,06
54	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных+ трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5482 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2622 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,51 (109+42) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	48563	5911	270	48	31,41	47,43	0,16	0,24
55	ТССЦ-101-0173 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76	т	-0,0057	51320,39				-293							
56	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76	т	-0,2552	34396,22				-8778							
57	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	189,61				3413							
58	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	36	41,82				1506							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	180	22,04				3967							
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
60	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2541 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1215 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,196 19,6 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9635	2754	36	8	112,75	22,1	0,2	0,04
61	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1533	43613,07				-6686							
62	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	19,6	239,36				4691							
ВЫХОД																
63	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 1,62 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18
64	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,62	3648,48				-5911							
65	Прайс-лист	Противопожарный люк-дверь "Пчела" 900х900	шт.	2	11406,78 13460/1,18				22814							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (285 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,022 2,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1081	309	4	1	112,75	2,48	0,2	
67	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0172	43613,07				-750							
68	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,2	239,36				527							
Покрытие вентканалов																
69	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1945 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (930 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,15 15 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7373	2108	28	6	112,75	16,91	0,2	0,03
70	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,1173	43613,07				-5118							
71	ТССЦ-101-5043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	15	239,36				3590							
72	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (147 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03584	47483,65	5763,27	189,99	74,97	1702	207	6	3	44	1,58	0,38	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76	т	-0,0351	40161,72				-1410							
74	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76	т	-0,0018	37554,97				-68							
75	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,03584 35,84/1000	30555,06				1095							
76	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,034 3,40 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	139	56	5		10,62	0,36	0,02	
77	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,034 3,40 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	148	35	3		7,66	0,26	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (350 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (200 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,04 4 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1195	357	2		61,6	2,46	0,05	
79	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-3,992	202,79				-810							
80	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	3,992	166,02				663							
81	Прайс-лист	Вентиляционный клапан HL900N ф110	шт.	8	2796,61 3300/1,18				22373							
Кровельное ограждение																
82	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (881 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,04 104 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18563	898	443	60	6,67	6,94	0,29	0,3
Снегозадержатель																
83	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (813 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (389 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,96 96 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	17135	829	409	55	6,67	6,4	0,29	0,28
84	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,288	54842,51				-15795							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48	545,52				26185							
Итого по разделу 2 Монтаж									1371008					1405,84		41,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1260637	294966	75770	9987		2361,54		52,65
Накладные расходы									244405							
Сметная прибыль									145743							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									155927					301,79		4,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									26131					94,72		0,13
Деревянные конструкции									172596					302,36		2,15
Кровли									387561					654,07		26,79
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									47676					29,58		1,12
Прочие ремонтно-строительные работы									1090					4,99		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									146413					540,62		
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									2514							
Погрузо-разгрузочные работы									886							
Перевозка грузов автотранспортом									4284							
Теплоизоляционные работы									408615					225,93		2,45
Строительные металлические конструкции									272707					205,9		15,14
Автомобильные дороги									22814							
Проемы (ремонтно-строительные)									476					1,58		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									1095							
Итого									1650785					2361,54		52,65
В том числе:																
Материалы									889901							
Машины и механизмы									75770							
ФОТ									304953							
Накладные расходы									244405							
Сметная прибыль									145743							
Непредвиденные затраты 1%									16508							
Итого с непредвиденными									1667293							
НДС 18%									300113							
ВСЕГО по смете									1967406					2361,54		52,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)