


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1253302 руб.

Средства на оплату труда 180884 руб.

Сметная трудоемкость 1397,03 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4771 руб.): 72%=110%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ СП (2518 руб.): 38%=70%*(0,85*0,8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,18 318/100	1944,48	1812,36	132,12		6183	5763	420		15,9	50,56		
2	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (916 руб.): 60%=83%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (641 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,4044 40,44/100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	1422	1294	128	33	27,08	10,95	0,42	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (277 руб.): 60%=83%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (194 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,48 48/100	984,63	781,13	203,5	53,32	473	375	98	26	6,73	3,23	0,27	0,13
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2017 руб.): 60%=83%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (1412 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	1,58 158/100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	3328	2780	548	143	15,16	23,95	0,46	0,73
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1601 руб.): 78%=120%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ СП (719 руб.): 35%=65%*(0,85*0,8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,17 217/100	994,4	801,55	192,85	20,55	2158	1740	418	45	6,27	13,61	0,1	0,22
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6147 руб.): 56%=78%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (3513 руб.): 32%=50%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,42 42/100	22725,17	22725,17			9545	9545			214,32	90,01		
7	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (547 руб.): 60%=83%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (383 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 окон	0,02 2/100	39658,29	39612,24	46,05		793	792	1		341,3	6,83		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0182 1,82/100	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	441	405	36	28	188,54	3,43	7,74	0,14
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (359 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (189 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ														
9	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0272 2,72/100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	388	334	54	42	103,91	2,83	7,74	0,21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (311 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (164 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ														
10	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,42 42/100	2601,08	2601,08			1092	1092			22,82	9,58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (904 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (477 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									57756					247,22		1,83
Раздел 2. Крыша																
11	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,42 42/100	2601,08	2601,08			1092	1092			22,82	9,58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (786 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (415 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ														
12	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,287 28,7/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	4875	2859	164	104	70,88	20,34	2,78	0,8
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2015 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (889 руб.): 30%=55%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	оштукатуриваемой поверхности													
13	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3	3,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	42948	10737	1018	109	24,09	88,41	0,15	0,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (8351 руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (3688 руб.): 34%=63%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	древесины в конструкции													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (673 руб.): 60%=83%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (471 руб.): 42%=65%*0,8 * 0,8 от ФОТ	100 м	0,06 6/100	39538,11	18704,81	163,61		2372	1122	10		150,09	9,01		
15	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (186 руб.): 59%=82%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (126 руб.): 40%=62%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,054	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2564	311	9	4	44	2,38	0,38	0,02
16	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (5 руб.): 59%=90%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 35%=70%*(0,85*0,8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,016 1,6/100	2169,48	507,79	43,22	1,47	35	8	1		3,83	0,06	0,01	
17	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1306 руб.): 77%=118%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ СП (577 руб.): 34%=63%*(0,85*0,8) * 0,8 от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
18	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
19	ТССЦ-301-1514 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1514 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	шт.	2	125,1				250							
20	ТЕР10-01-044-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка слуховых окон неоцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,11 НР (531 руб.): 77%=118%*(0,9*0,85) * 0,85 от ФОТ СП (235 руб.): 34%=63%*(0,85*0,8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,07 7/100	33982,92	9838,06	126,33	13,82	2379	689	9	1	81,75	5,72	0,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (746 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (383 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	2,17 217/100	7252,3	430,01	9,66		15737	933	21		3,45	7,49		
22	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-270	55,66				-15028							
23	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	270	30,5				8235							
24	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (6515 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (3339 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2,17 217 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	29368	8067	1128	77	28,38	61,58	0,18	0,39
25	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-8,9	2256,51				-20083							
26	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	17,8 8,9*2	1528,56				27208							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1156 руб.): 60%=83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (809 руб.): 42%=65%*0.8 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,895 69,5/100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	6093	1912	53	14	18,41	16,48	0,08	0,07
28	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1554 руб.): 60%=83%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (1088 руб.): 42%=65%*0.8 * 0,8 от ФОТ	100 м2	0,685 68,5/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	10351	2531	180	59	31,83	21,8	0,44	0,3
29	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1267 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (568 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,58 158/100	4250,34	1002	241,06	25,68	6716	1583	381	41	7,84	12,39	0,13	0,21
30	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-173	19,01				-3289							
31	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	173	30,5				5277							
32	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (4740 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (3696 руб.): 46%=85%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,58 158/100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	14476	7169	5558	865	35,5	56,09	2,61	4,12
33	ТССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ=9,63	т	0,0016 1,6/1000	104146,72				167							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-1810 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	0,01 10/1000	141656,29				1417							
35	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	158	252,64				39917							
36	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	33,6	181,88				6111							
37	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1978 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (888 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18 18/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	8848	2529	33	7	112,75	20,3	0,2	0,04
38	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (563 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (253 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5737	722	14		1,93	5,79		
39	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (77 руб.): 58%=80%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 32%=50%*0.8 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072 7,2/100	7087,69	1841,47	668,73		510	133	48		14,59	1,05		
40	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (519 руб.): 56%=78%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (297 руб.): 32%=50%*0.8 * 0,8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,375 37,5/100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	4197	914	34	13	20,8	7,8	0,17	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (75 руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (33 руб.): 34%=63%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,00488 0,488/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2001	86	49	11	142,68	0,7	10,92	0,05
42	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,49	3648,48				-1788							
43	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	0,49	4122,78				2020							
44	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457							
45	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (410 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (184 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м огражден ия	0,57 57/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	10174	492	243	33	6,67	3,8	0,29	0,17
46	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,17	54842,51				-9323							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	19	545,52			...	10365							
48	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (8597 руб.): 65%=100%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (5026 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	10,64 1064/100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	17710	13208	4294	18	9,03	96,08	0,01	0,11
49	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	215	89,31				19202							
Итого по разделу 2 Крыша									328359					460,11		7,11
Раздел 3. Фасад																
Бетонная площадка																
50	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (1 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,0011 0,11/100	4166,48	943,54	646,6	135,02	5	1	1		7,7	0,01	0,88	
51	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (36 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (19 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0022 0,22/100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	869	45	30	8	180	0,4	18	0,04
52	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (2 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (1 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0005 0,05/100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	6	2			39,51	0,02	1,27	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0005 0,05/100	9707,2	290,46	306,2	207,3	5				2,5		1,05	
54	ТЕРр56-23-1 прим И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обрамление угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (58 руб.): 59%=82%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (40 руб.): 40%=62%*0.8 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,017	47483,65	5763,27	169,99	64,45	807	98	3	1	44	0,75	0,38	0,01
Устройство асфальтобетонной отмостки																
55	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уплотнение грунта щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,87; ЗПМ=12,23; МАТ=3,55 НР (56 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (29 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 площади уплотнен ия	0,0648 6,48/100	4166,48	943,54	646,6	135,02	270	61	42	9	7,7	0,5	0,88	0,06
56	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (41 руб.): 103%=142%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 52%=95%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0194 1,94/100	28910,12	2052,56	420,51	8,32	561	40	8		15,12	0,29	0,05	
Облицовка цоколя																
57	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2948 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (1301 руб.): 30%=55%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,42 42/100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	7134	4183	241	152	70,88	29,77	2,78	1,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕРр62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (448 руб.): 58%=80%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП (247 руб.): 32%=50%*0.8 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42 42/100	7087,69	1841,47	668,73		2977	773	281		14,59	6,13		
59	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (по цоколю) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1780 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (799 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,162 16,2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7963	2276	30	6	112,75	18,27	0,2	0,03
Облицовка стен металlosайдингом																
60	ТЕР15-01-062-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,59 НР (42673 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (18827 руб.): 30%=55%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	3,26 326/100	140470,05	19192,78	769,51	57,24	457932	62568	2509	187	141,38	460,9	0,29	0,95
61	ТЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,16 НР (14107 руб.): 79%=122%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (7857 руб.): 44%=80%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,26 326/100	6820,14	5477,69	33,84		22234	17857	110		43,4	141,48		
Двери, окно																
62	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (459 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (358 руб.): 46%=85%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	1 м2 проема	2,52	984,35	308,81	62,52		2481	778	158		2,07	5,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТССЦ-203-8113 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10182,03				10182							
64	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (95 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (74 руб.): 46%=85%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	182,5	160,82	17,57		183	161	18		1,11	1,11		
65	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97	шт.	1	1910,09				1910							
66	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (877 руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (387 руб.): 34%=63%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,0644 (5,72+0,72)/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	16255	1131	139	8	137,43	8,85	0,66	0,04
67	ТССЦ-203-8040 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8040 1 квартал 2016 г. МАТ=1,96	м2	6,44 5,72+0,72	3509,3				22600							
Козырек подъезда																
68	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (203 руб.): 59%=82%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП (138 руб.): 40%=62%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,059	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2802	340	10	4	44	2,6	0,38	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР46-03-017-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,6 НР (52 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (27 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	1 м3 заделки	0,01	15756,98	7219,61	209,58		158	72	2		61,11	0,61		
70	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (683 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (440 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	2048,66	826,01	66,29	1,47	2868	1156	93	2	5,31	7,43	0,01	0,01
71	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (421 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ СП (271 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	2169,48	507,79	43,22	1,47	3037	711	61	2	3,83	5,36	0,01	0,01
Итого по разделу 3 Фасад									659012					689,7		2,34
Раздел 4. Прочие																
72	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,8 от ФОТ	1 т груза	7,22	345,71		345,71		2496		2496					
73	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 * 0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,8 от ФОТ	1 т груза	38,48	34,59		34,59		1331		1331					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 * 0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,8 от ФОТ	1 т груза	45,27	58,52		58,52		2649		2649					
Итого по разделу 4 Прочие									6476							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									858838	175123	25500	2095		1364,79		11,05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.7. _Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 8-10, 2-4, 7, 5-6))									862712	178741	25756	2143		1397,03		11,28
Накладные расходы									124839							
Сметная прибыль									64053							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21546					86,55		0,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									38036					98,99		1,55
Кровли									103786					76,2		0,7
Прочие ремонтно-строительные работы									25649					111,31		0,06
Отделочные работы									544704					511,01		2,92
Деревянные конструкции									147100					116,94		0,86
Проемы (ремонтно-строительные)									6923					5,73		0,05
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									7763					12,85		0,02
Полы									29587					69,6		0,45
Строительные металлические конструкции									38554					62,42		4,12
Малярные работы (ремонтно-строительные)									4302					7,18		
Теплоизоляционные работы									31333					96,08		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									924					0,4		0,04
Автомобильные дороги									623					0,29		
Конструкции из кирпича и блоков									44198					141,48		
Погрузо-разгрузочные работы									3827							
Перевозка грузов автотранспортом									2649							
Итого									1051604					1397,03		11,28
В том числе:																
Материалы									658215							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								25756							
	ФОТ								180884							
	Накладные расходы								124839							
	Сметная прибыль								64053							
	Непредвиденные расходы 1%								10516							
	Итого с непредвиденными								1062120							
	НДС 18%								191182							
	ВСЕГО по смете								1253302					1397,03		11,28

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____