



2016 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский ул. Симонова, д. 13

---

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2580159,68 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 391477 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2863,8 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (17698 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	12,8541 <i>10,4541+1,78+0,62</i>	1817,69	1639,06	178,63		23365	21069	2296	
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (30311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14497 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	10,9681 <i>10,4541+0,514</i>	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	42824	30145	12479	2802

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (парапет, вентканалы, будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (94494 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53997 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	91,07 51,16+34,2+2,6+3,11	1963,81	1066,21	897,6	169,02	178844	97100	81744	15393
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (перекрытие вент. каналов и будок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (783 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (447 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,514	1944,48	1812,36	132,12		999	932	67	
5	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1884 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,558 1,285+1,273	1038,14	1037,23	0,91		2656	2654	2	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из керамзита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (186 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (113 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,0124 3,1*0,4/100	22725,17	22725,17			282	282		
7	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты перекрытия парапетные) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (26661 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15235 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	1,66 166/100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	24732	21579	3153	825
8	<b>ТЕРр56-9-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (746 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (533 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	55775,24	52676,69	3098,55	583,62	1116	1054	62	12

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0198 (1,1*0,9*2) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	439	279	160	34
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>544552</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
10	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35982 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17209 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,4161 1041,61 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106759	35785	14814	3326
11	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31409 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15022 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,4161 1041,61 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	128765	32866	5316	1274
12	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1376 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (757 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	1,031194 1041,61*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	29541	1687	282	33
13	<b>ТЕР12-01-028-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (6665 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3188 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,4168 1041,68 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	366760	7184	1022	61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	<b>ТЕР12-01-029-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (6992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3344 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	3,4063	37148,78	2227,21	103,53	3,91	126540	7587	353	13
15	<b>прайс-лист</b>	<b>Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)</b>	<b>м</b>	<b>340,63</b>	<b>44,06</b>				<b>15008</b>			
16	<b>ТЕРр58-10-6</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2	
парапетная кладка												
17	<b>ТЕР08-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (20128 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11687 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	29,46	6078,45	655,77	301,45	78,88	179071	19319	8881	2324
18	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (25042 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7673	43923,78	17434,48	422,08	277,01	77626	30812	746	490
парапетный узел												
19	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (22911 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10957 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,7673 176,73 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	86873	24833	326	70
20	<b>ТССЦ-102-0028</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	м3	1,18	6545,15				7723			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>1350759</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>												
21	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1707 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (816 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	2,016 201,6 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	35985	1740	859	115
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									<b>38508</b>			
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>												
<b>ВК1-ВК9</b>												
22	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (8684 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5043 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	12,71	6078,45	655,77	301,45	78,88	77257	8335	3831	1003
23	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (538 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (312 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,077555 1,83*42,38/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4167	574	25	4
24	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
<b>Итого по разделу 4 Вентканалы</b>									<b>136310</b>			
<b>Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт.</b>												
25	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на кле толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1235 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (717 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,13 (6,5*2) / 100	82388,5	9905,32	1764,55	305,75	10711	1288	229	40



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ТЕР15-01-063-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (749 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,127 0,0635*2	150928,14	15884,94	817,89	57,24	19168	2017	104	7
27	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (346 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (291 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,44 0,72*2	595,23	347,82	111,92		857	501	161	
28	<b>ТССЦ-203-0232</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,44 0,72*2	3073,08				4425			
29	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство перемычек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (215 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (154 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,05264 (14,88+11,44)*2/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2500	303	9	4
крыша												
30	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (452 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (216 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1989	497	47	5
31	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (184 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (135 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,102	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1083	253	18	6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (268 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,3073	2593,64	1793,65	781,62	23,73	797	551	240	7
33	<b>ТССЦ-113-8072</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	9,895	335,33				3318			
34	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (358 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (301 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,102 10,2 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	935	463	359	56
35	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	11,22 10,2*1,1	233,55				2620			
36	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 0,059*2	36078,99	17821,19	443,92		4257	2103	52	
37	<b>ТЕР26-01-055-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664	180	12	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152	854	21	14
39	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2733 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1264 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,2286 0,1143*2	206485,57	14895,77	855,41	49,29	47203	3405	196	11
40	<b>ТССЦ-206-1336</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1336 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м	-240	166,56				-39974			
41	<b>ТССЦ-101-3146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софлит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	22,86 11,43*2	305,28				6979			
42	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,81*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35
43	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
пол												



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	336	113	47	10
45	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12362,12	3155,34	510,37	122,3	405	103	17	4
46	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (4 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,003247 3,28*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	93	5	1	
47	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,0328 0,0164*2	4250,34	1002	241,06	25,68	139	33	8	1
<b>Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт.</b>									<b>94799</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1631211	363498	138192	27979
Накладные расходы									349576			
Сметная прибыль									184140			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2580159,7</b>			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									380740			
Кровли									1162214			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									9164			
Прочие ремонтно-строительные работы									581			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									66628			
Проемы (ремонтно-строительные)									5264			
Деревянные конструкции									18641			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								31773			
	Конструкции из кирпича и блоков								319550			
	Отделочные работы								157158			
	Строительные металлические конструкции								7513			
	Теплоизоляционные работы								5701			
	Итого								2164927			
	В том числе:											
	Материалы								1129521			
	Машины и механизмы								138192			
	ФОТ								391477			
	Накладные расходы								349576			
	Сметная прибыль								184140			
	Непредвиденные затраты 1%								21649			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>2186576</b>			
	НДС 18%								393583,68			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>2580159,7</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)