


2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

Сметная стоимость строительных работ 2580159,68 руб.
Средства на оплату труда 391477 руб.
Сметная трудоемкость 2863,8 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕР46-04-008-01 Правила Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=3,73 НР (17698 руб.); 84%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (10113 руб.); 46%=10%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	12,8541 10,4541+1,76*0,82	1817,69	1639,06	178,63		23365	21089	2296			
2	ТЕР12-01-017-01 Правила Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗЛД=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ЗЛМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,31; ЗЛМ=12,23; МАТ=5,79 НР (30311 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (14497 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,9681 10,4541+0,514	3886,21	2748,45	1137,76	295,48	42624	30145	12479	2802		
3	ТЕР46-04-001-04 Правила Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (парапет, вентканалы, будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,5; ЗЛМ=12,23 НР (94494 руб.); 84%=10%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ (53997 руб.); 48%=10%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	91,07 51,16+34,2+2*8+3,71	1963,81	1086,21	897,6	169,02	178844	97100	81744	15393		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (перекрытие вент. каналов и булок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=3,73 НР (783 руб.): 84%+110% (0,970,85) от ФОТ СП (447 руб.): 48%+70% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,514	1944,48	1812,36	132,12		999	932	67	
5	ТЕР358-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сэндриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР358-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=3,79 НР (1884 руб.): 71%+83% (0,850,85) от ФОТ СП (1380 руб.): 52%+63% (0,80,8) от ФОТ	100 м т.руб и покрытий	2,558 1,285+1,273	1038,14	1037,23	0,91		2656	2654	2	
6	ТЕР69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Демонтаж утеплителя из керамиита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (186 руб.): 66%+78% (0,850,85) от ФОТ СП (113 руб.): 40%+50% (0,80,8) от ФОТ	100 т мусора	0,0124 3*0,4100	22725,17	22725,17			282	282		
7	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты перекрытия парапеты) (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8 ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23 МАТ=5,87 НР (26651 руб.): 119%+155% (0,970,85) от ФОТ СП (15235 руб.): 68%+100% (0,850,8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	1,06 166700	14898,96	12969,63	1899,33	497,15	24732	21579	3153	825
8	ТЕР56-9-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выполомкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=7,5 ЗПМ=12,23 НР (746 руб.): 70%+82% (0,850,85) от ФОТ СП (533 руб.): 50%+62% (0,80,8) от ФОТ	100 коробок	0,02 2700	55175,24	52676,69	3098,55	583,62	1116	1054	62	12
9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8 ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=7,13; ЗПМ=12,23 МАТ=6,52 НР (292 руб.): 90%+118% (0,970,85) от ФОТ СП (135 руб.): 43%+63% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0198 (1*0,972)/100	22194,45	14089,48	8094,97	1723,33	439	279	160	34
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										544552		
Раздел 2. Монтаж												
10	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство выдвигających стержней цементно-песчаных толщевой 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23 МАТ=5,79 НР (35982 руб.): 92%+120% (0,970,85) от ФОТ СП (17209 руб.): 44%+65% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 стержни	10,4161 1041,61/100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106759	35785	14814	3326

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР12-01-017-02 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщину добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31409 руб.); 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (15022 руб.); 44%=65% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,4161 1041,61/100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	128765	32866	5316	1274
12	ТЕР06-01-015-10 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Армирование подстиляющих слоев и набегающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3376 руб.); 80%=105% (0,970,85) от ФОТ СП (757 руб.); 44%=65% (0,850,8) от ФОТ	1 т	1,031194 1031,19/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	23541	1687	282	33
13	ТЕР12-01-028-02 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (6655 руб.); 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (3188 руб.); 44%=65% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,4168 1041,68/100	35208,55	688,65	98,13	5,87	366760	7184	1022	61
14	ТЕР12-01-029-02 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и параллелям высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (6992 руб.); 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (3344 руб.); 44%=65% (0,850,8) от ФОТ	100 м примыканий	3,4063	37148,78	2227,21	103,53	3,91	126540	7587	353	13
15	прйс-лист	Техно клин кровельный (ватель из теполизоляции)	м	340,63	44,06				15008			
16	ТЕРР58-10-6 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.); 71%=83% (0,850,8) от ФОТ СП (206 руб.); 52%=65% (0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2	
Параллельная кладка												
17	ТЕР08-02-001-01 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (20123 руб.); 93%=122% (0,970,85) от ФОТ СП (11081 руб.); 54%=80% (0,850,8) от ФОТ	1 м3 кладки	29,46	6078,45	865,77	301,45	78,86	179071	19319	8881	2324
18	ТЕР15-02-036-01 Пуск из Министров Росси от 21.09.15 №675/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса утраченной стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (25042 руб.); 80%=105% (0,970,85) от ФОТ СП (11582 руб.); 37%=53% (0,850,8) от ФОТ	100 м2 штукатуриваемо й поверхности	1,7673	43923,78	17434,48	422,08	277,01	77626	30812	746	490

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
парпетный узел												
19	ТЕР12-01-010-01 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмазурь, парпеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=6,75. ЗПМ=12,23. МАТ=3,39 НР (22911 руб.): 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (10957 руб.): 44%=65% (0,8570,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,7673 176,73/100	48155,72	14051,29	184,55	39,5	86873	24833	326	70
20	ТССЦ-102-0028 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	м3	1,18	6545,15				7723			
Итого по разделу 2 Монтаж										1350759		
Раздел 3. Ограждение кровли												
21	ТЕР12-01-012-01 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=6,75. ЗПМ=12,23. МАТ=4,81 НР (1707 руб.): 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (816 руб.): 44%=65% (0,8570,8) от ФОТ	100 м ограждения	2,016 201,6/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	35985	1740	859	115
Итого по разделу 3 Ограждение кровли										38508		
Раздел 4. Вентканалы												
ВК1-ВК9												
22	ТЕР08-02-001-01 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=7,54. ЗПМ=12,23. МАТ=5,57 НР (8684 руб.): 93%=122% (0,970,85) от ФОТ СП (5043 руб.): 54%=89% (0,8570,8) от ФОТ	1 м3 кладки	12,71	6078,46	656,77	301,45	78,86	77257	8335	3831	1003
23	ТЕР08-02-007-01 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=5,82. ЗПМ=12,23. МАТ=5,62 НР (338 руб.): 93%=122% (0,970,85) от ФОТ СП (312 руб.): 54%=89% (0,8570,8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,077555 7,83+2,387000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4167	574	25	4
24	ТЕР12-01-011-01 Пружаз Министрон Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство коопалов над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=4,6. МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120% (0,970,85) от ФОТ СП (1905 руб.): 44%=65% (0,8570,8) от ФОТ	1 коопак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
Итого по разделу 4 Вентканалы										136310		
Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт.												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ТЕР08-04-003-03 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной. 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1235 руб.); 93%-122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (777 руб.); 54%-80% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 перегородок	0,13 <i>(6,5*1/100)</i>	82388,5	9905,32	1764,56	306,75	10711	1288	229	40
26	ТЕР15-01-063-02 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароконтактного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1619 руб.); 80%-105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (749 руб.); 37%-55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,127 <i>0,063*2</i>	150928,14	15984,94	817,86	57,24	19168	2017	104	7
27	ТЕР09-04-012-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=4,97; МАТ=4,46 НР (346 руб.); 69%-90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (291 руб.); 58%-85% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	1,44 <i>0,72*2</i>	595,23	347,82	111,92		857	501	167	
28	ТССЛ-203-0232 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Блоки дверные труднотраемые с облицовкой полотно асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотно и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЛ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,44 <i>0,72*2</i>	3073,06				4425			
29	ТЕР06-23-1 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство переминок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-23-1 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (215 руб.); 70%-82% (0,85 от ФОТ СП (154 руб.); 50%-62% (0,8 от ФОТ	1 т	0,05264 <i>(14,88*11,44)/21000</i>	47483,69	5763,27	169,99	74,97	2500	303	9	4
крыша												
30	ТЕР10-01-002-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (432 руб.); 90%-118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (276 руб.); 43%-63% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 Дрезинты в конструкции	0,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1989	497	47	5
31	ТЕР06-12-2 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-12-2 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЗМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (184 руб.); 71%-83% (0,85 от ФОТ СП (135 руб.); 52%-65% (0,8 от ФОТ	100 м2	0,102	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1083	253	18	6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР26-02-018-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи газрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (430 Р/6): 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ СП (268 Р/6): 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,3073	2593,64	1793,65	781,62	23,73	797	551	240	7
33	ТССЦ-113-8072 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	9,895	335,33				3318			
34	ТЕР09-04-002-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Монтаж кровельного покрытия, из профиглированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (358 Р/6): 89%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (301 Р/6): 59%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,102 10,2/100	9161,9	4537,08	3517,6	547,17	935	463	359	56
35	ТССЦ-101-4534 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	11,22 10,2/1,1	233,55				2620			
36	ТЕР10-01-008-05 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,53; МАТ=3,91 НР (1993 Р/6): 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (904 Р/6): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 0,094*2	36076,98	17821,19	443,92		4257	2103	52	
37	ТЕР26-01-055-02 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Установка парозоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=2,86 НР (139 Р/6): 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ СП (86 Р/6): 46%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 0,094*2	6776,57	1835,23	120,66		664	180	12	
38	ТЕР15-02-036-01 Пруказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стень ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 Р/6): 80%=103% (0,9*0,85) от ФОТ СП (321 Р/6): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,46	422,08	277,01	2152	854	21	14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,99 НР (2733 руб.): 80%=105% (10,9*0,85) от ФОТ СП (1264 руб.): 37%=55% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,2286 0,11472	206485,57	14895,77	855,41	49,29	47203	3405	196	11
40	ТССЦ-206-1336 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1336 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м	-240	166,56				-39974			
41	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Реечный софрит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	22,86 71,4572	305,28				6979			
42	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118% (10,9*0,85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,8172709	410115,1	17624,29	10119,68	2154,19	6644	286	164	35
43	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Сквозные изделения при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
пол												
44	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (113 руб.): 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СП (54 руб.): 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,01642	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	336	113	47	10
45	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=25 ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25 к расх.; ПЗ=25; ПЗМ=25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (98 руб.): 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ СП (47 руб.): 44%=65% (10,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,01642	12362,12	3155,34	510,37	122,3	405	103	17	4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕР06-01-015-10 Пирекс Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Армирование пористых слоев и набега ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квадрат 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (4 руб.); 80%=(105%*0,9*0,85) от ФОТ СП (2 руб.); 44%=(65%*0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,003247 3,280 880/000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	93	5	1	
47	ТЕР12-01-015-03 Пирекс Минстроя Росси от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квадрат 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (31 руб.); 92%=(120%*0,9*0,85) от ФОТ СП (15 руб.); 44%=(65%*0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,0328 3,0184*2	4250,34	1002	241,06	25,68	139	33	8	1
Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт.					94799							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					1631211	363498	138192	27979				
Накладные расходы					349576							
Сметная прибыль					184140							
ВСЕГО по смете					2580159,7							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					380740							
Кровли					1162214							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)					9164							
Прочие ремонтно-строительные работы					581							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					66828							
Проемы (ремонтно-строительные)					5264							
Деревянные конструкции					18641							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					31773							
Конструкции из кирпича и блоков					318550							
Отделочные работы					157158							
Строительные металлические конструкции					7513							
Теплоизоляционные работы					5701							
Итого					2164927							
В том числе:												
Материалы					1129521							
Машины и механизмы					138192							
ФОТ					391477							
Накладные расходы					349576							
Сметная прибыль					184140							
Непредавиденные затраты 1%					21649							
Итого с непредвиденными					2186576							
НДС 18%					393583,68							
ВСЕГО по смете					2580159,7							

Составил: _____

Гранд-СМЕТА

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)