

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 5073419,44 руб.

Средства на оплату труда 764602 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  (ОП п.1.49а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (8651 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6336 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	10,59 1059 / 100	1153,15	1150,58	2,57		12212	12185	27		10,1706	107,71		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка конька кровли)  (ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (474 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,64 64 / 100	1043,32	1042,41	0,91		668	667	1		9,1455	5,85		
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  (ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10419 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7631 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,894 789,4 / 100	2115,02	1768,33	346,69	90,75	16696	13959	2737	716	15,2358	120,27	0,46	3,63
4	<b>ТЕРр58-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен  (ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18485 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13538 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,894 789,4 / 100	3531,77	3215,24	316,53	82,8	27880	25381	2499	654	27,2154	214,84	0,42	3,32
5	<b>ТЕРр58-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов  (ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4699 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,894 789,4 / 100	988,54	785,04	203,5	53,32	7804	6198	1606	421	6,7636	53,39	0,27	2,13

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИ ТЕЛЬНО	Очистка помещений от строительного мусора (сгребание и сбор голубиног помета и мусора на чердаке)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7104 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4306 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,47364 (789,4*0,1*0,6) / 100	22725,17	22725,17			10764	10764			214,32	101,51		
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИ ТЕЛЬНО	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (21312 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (12916 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,42092 (789,4*0,3*0,6) / 100	22725,17	22725,17			32291	32291			214,32	304,53		
8	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (ДЕМОНТАЖ)  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (28709 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15576 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,894 789,4 / 100	3951,77	3668,51	283,26	200,47	31195	28959	2236	1583	31,608	249,51	1,016	8,02
9	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(ДЕМОНТАЖ)  (коэффициент до общей толщины слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (1183 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (642 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,894 789,4 / 100	190,93	92,95	97,98	66,34	1507	734	773	524	0,8	6,32	0,336	2,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТССЦпг-01-01-009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-009 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,676 34,46*0,6	134,43		134,43		2779		2779					
11	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	20,676 34,46*0,6	58,52		58,52		1210		1210					
12	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (птичий помет, мусор)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	47,364 789,4*0.1*0,6	345,71		345,71		16374		16374					
13	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (керамзит, цементная стяжка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	185,5656 789,4*0.3*0.6+24,152*1,8	34,59		34,59		6419		6419					
14	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (мусор, керамзит, цементная стяжка)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	182,838 47,364+135,474	58,52		58,52		10700		10700					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (ДЕМОНТАЖ)  (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (435 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,08 0,04*2	8480,46	7806,78	673,68	67,63	678	625	53	5	62,643	5,01	0,343	0,03
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									345748					1168,94		19,78
Раздел 2. Кровля																
16	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (621 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (522 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,08 0,04*2	12348,24	11152,54	962,41	96,62	988	892	77	8	89,49	7,16	0,49	0,04
17	Прайс-лист	Люк с щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью	шт	2	10169,49				20339							
18	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3190 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1731 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	7,894 789,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		57250	3394	76		3,45	27,23		
19	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (46737 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22352 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	7,894 789,4 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	242529	49945	7981	856	45,54	359,49	0,55	4,34
20	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-48,78	2620,39				-127823							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР12-01-013-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,57 НР (36365 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17392 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,894 789,4 / 100	25719,04	4898,73	970,06	108,48	203026	38671	7658	856	35,25	278,34	0,55	4,34
22	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-48,78	2620,39				-127823							
23	<b>ТССЦ-104-0233</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0233 1 квартал 2016 г. МАТ=3,21	м3	130,089 126,3*1,03	3422,69				445254							
24	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (303 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (145 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,7 70 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3990	326	72	11	3,8	2,66	0,08	0,06
25	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,84	4251,44				-3571							
26	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	0,48 0,45+0,03	4251,44				2041							
27	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, балки, подкосы, лежни)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (20920 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9995 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	8,43 1,54+1,23+0,02+0,01+0,08+0,16 +4,05+1,34	10930,23	2757,25	187,22		92142	23244	1578		22,5	189,68		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37740 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18031 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	14,19  8,76+0,24+0,2+0,16+0,12+0,09+0,05+1,4+1,19+0,02+0,43+0,22+1,31	11702,36	2925,54	277,32	29,6	166056	41513	3935	420	24,09	341,84	0,15	2,13
29	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (21653 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10345 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,35 135 / 100	36079	17821,19	443,92		48707	24059	599		143	193,05		
30	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,431	8567,27				-12260							
31	<b>ТССЦ-101-3031</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,691 4,65*135*1,1/1000	49328,67				34086							
32	<b>ТЕР08-07-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для устройства карнизов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (110335 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64066 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	21,609 ((71,2*2+11,95)*14) / 100	7383,68	5490,29	33,84		159554	118640	731		43,5	939,99		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы  (ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-020-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (237257 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (113471 руб.): 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,59 1059 / 100	115270,37	24020,59	4849,51	331,43	1220713	254378	51356	3510	174,7394	1850,49	1,68	17,79
34	ТССЦ-102-0291 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м3	-4,871	8320,46				-40529							
35	ТССЦ-102-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0289 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	м3	-15,57	7686,39				-119677							
36	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1334	253,64				-338356							
37	ТССЦ-102-0291 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м3	1,68	8320,46				13978							
38	ТССЦ-102-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0289 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	м3	9,68	7686,39				74404							
39	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	7,45536 1059*6,4*1,1/1000	75139,81				560194							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  (ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,005; ТЗ=1,005) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (5338 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2553 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	24	1913,43	241,77	4,83		45922	5802	116		1,9396	46,55		
41	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
42	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (28561 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17804 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	20,41 (1344,9+695,1) / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	52936	36608	15953	484	12,91	263,49	0,14	2,86
43	<b>ТССЦ-113-8053</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ»  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9,11	т	0,6123 2041*0,3/1000	50369,19				30841							
44	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1295 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (620 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,53 (3*51) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27310	1320	652	88	6,67	10,21	0,29	0,44
45	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,459	54842,51				-25173							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Прайс-лист	Ограждение кровли КО 30.12Р	м	153	904,24 1067/1,18				138349							
47	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (2119 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1321 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	1,42 142 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	3739	2744	60	8	16,06	22,81	0,03	0,04
48	ТССЦ-104-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04	м3	6,887	5185,05				35709							
49	ТЕР15-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (облицовка поверхности вентканалов профлистом)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (16249 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7515 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	1,42 142 / 100	126495,48	14246,73	751,35	57,24	179624	20230	1067	81	106,19	150,79	0,29	0,41
50	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	-167,6	283,33				-47486							
51	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,6933 4,65*142*1,05/1000	49328,67				34200							
Итого по разделу 2 Кровля									3911191					4690,41		32,56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3232695	754355	139494	10247		5859,35		52,34
Накладные расходы									670918							
Сметная прибыль									353326							
Итого по смете:																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								139283					502,06		9,08
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								88693					406,04		
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								140983					283,06		10,67
	Погрузо-разгрузочные работы								25572							
	Перевозка грузов автотранспортом								11910							
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								23948					12,17		0,07
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								2675677					2545,08		26,91
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								453786					733,86		2,3
	Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								333955					939,99		
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								173030					286,3		2,9
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								190102					150,79		0,41
	Итого								4256939					5859,35		52,34
	В том числе:															
	Материалы								2338846							
	Машины и механизмы								139494							
	ФОТ								764602							
	Накладные расходы								670918							
	Сметная прибыль								353326							
	Непредвиденные расходы и затраты 1%								42569							
	Итого с непредвиденными								4299508							
	НДС 18%								773911,44							
	ВСЕГО по смете								5073419,44					5859,35		52,34

Составил : \_\_\_\_\_ Кузнецова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)