

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 530240,99 руб.

Средства на оплату труда 88246,24 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж.																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3661,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2092,19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,405 240,5 / 100	1944,48	1812,36	132,12		4676,47	4358,73	317,74		15,9	38,24		
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4673,09 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3422,54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,405 240,5 / 100	2898,06	2679,48	218,58	57,24	6969,83	6444,15	525,68	137,66	22,68	54,55	0,29	0,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1424,86 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1043,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,405 240,5 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	2368,04	1878,62	489,42	128,23	6,73	16,19	0,27	0,65
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (254,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (186,67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359,44	358,98	0,46		309,3	3,09		
5	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (108,95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (77,82 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			155,64	155,64			134,1	1,34		
6	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3159,44 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2313,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,405 240,5 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5065,46	4231,67	833,79	218,25	15,16	36,46	0,46	1,11
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1199,89 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (727,2 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,08 (0,7696+2,165+1,948+0,056+0,024+3,367) / 100	22725,17	22725,17			1818,01	1818,01			214,32	17,15		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									45759,27					167,02		2,46
Раздел 2. Кровля.																
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, контрбрус ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (16409,89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7840,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	72203,56	18050,58	1711,06	182,63	24,09	148,64	0,15	0,93
9	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0121	62045,77				-750,75							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (972,12 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (527,43 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	2,405 240,5 / 100	7252,3	430,01	9,66		17441,78	1034,17	23,23		3,45	8,3		
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-294,4	55,66				-16386,3							
12	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	294,4	22,08				6494,46							
13	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2606,96 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1909,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,445 (240,5-96) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	15345,81	3580,59	250,62	91,19	21,35	30,85	0,32	0,46
14	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,601	4251,44				-11058							
15	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2577,24 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1887,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,96 96 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	14506,35	3546,55	251,64	83,36	31,83	30,56	0,44	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,534	4043,58				-10246,43							
17	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,75	5614,4				15439,6							
18	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (6357,97 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3963,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	4,56 456 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	11102,69	8249,31	2769,56	7,8	13,16	60,01	0,01	0,05
19	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	153,1	89,31				13673,36							
20	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (8437,07 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7092,03 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,405 240,5 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	22034,35	10911,7	8459,83	1315,94	35,5	85,38	2,61	6,28
21	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	264,55 240,5*1,1	272,62				72121,62							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	144,3 240,5*6/10	12,39				1787,88							
23	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	20,5 41/2	143,19				2935,4							
24	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (112,67 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (53,83 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ходов	0,26	5699,62	465,72	102,95	15,78	1481,9	121,09	26,77	4,1	3,8	0,99	0,08	0,02
25	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,98	826,26	169,19	21,65	2334,99	826,26	169,19	21,65	6,63	6,63	0,11	0,11
26	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334,21							
27	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,067 0,97*1,1	2206,25				2354,07							
28	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	1	126,02				126,02							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (6415,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3065,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,4	36079	17821,19	443,92		14431,6	7128,48	177,57		143	57,2		
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,424	8567,27				-3632,52							
31	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	44 40*1,1	223,74				9844,56							
32	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2624,74	112,8	64,76	13,79	142,68	0,91	10,92	0,07
33	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297,41							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр <i>применительно</i>	Установка снегозадержателей трубчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (462,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (221,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м ограждения	0,546	17849,47	863,07	425,86	57,24	9745,81	471,24	232,52	31,25	6,67	3,64	0,29	0,16
35	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0.1638	54842,51				-8983,2							
36	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	27	545,52				14729,04							
Вентканалы																
37	ТЕРp53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,64; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,012 <i>1,2/100</i>	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	7574,13	975,11	352,73	92,32	628	7,54	39	0,47
38	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1376,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (786,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2	0,63	2601,08	2601,08			1638,68	1638,68			22,82	14,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (5457,41 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2524,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,63	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	10534,58	6297,52	712,88	524,24	75,4	47,5	6,07	3,82
40	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (1354,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (626,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,63	13602,64	2687,91	2703,45		8569,66	1693,38	1703,17		19,8	12,47		
41	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
42	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228	43613,07				-9943,78							
43	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0324 4*4/1000+8,2*2/1000	44364,12				1437,4							
44	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,1148 15,6*4/1000+26,2*2/1000	52125,65				5984,02							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (46,37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 (52*0,1148) / 100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	266,43	67,03	5,19	0,18	8,428	0,51	0,02	
мусор																
46	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,0536 10,268*0,2	345,71		345,71		709,95		709,95					
47	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	8,2144 10,268*0,8	34,59		34,59		284,14		284,14					
48	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10,268 8*63*0,02*1,8	117,04		117,04		1201,77		1201,77					
Итого по разделу 2 Кровля.									399148,42					527,09		12,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									332808,84	85393,65	21302,65	2852,59		694,11		15,25
Накладные расходы									70053,41							
Сметная прибыль									42045,44							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									14231,73					52,62		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									64210,18					171,7		3,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проемы (ремонтно-строительные)								342,41					1,34		
	Прочие ремонтно-строительные работы								3745,1					17,15		
	Деревянные конструкции								126330,44					214,37		1,13
	Полы								9049,49					8,3		
	Теплоизоляционные работы								35097,43					60,01		0,05
	Строительные металлические конструкции								121317,51					85,38		6,28
	Кровли								30024,42					15,22		0,16
	Стены (ремонтно-строительные)								8951,11					7,54		0,47
	Отделочные работы								29066,95					59,97		3,82
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								345,06					0,51		
	Погрузо-разгрузочные работы								994,09							
	Перевозка грузов автотранспортом								1201,77							
	Итого								444907,69					694,11		15,25
	В том числе:															
	Материалы								226112,54							
	Машины и механизмы								21302,65							
	ФОТ								88246,24							
	Накладные расходы								70053,41							
	Сметная прибыль								42045,44							
	Непредвиденные затраты 1%								4449,08							
	Итого с непредвиденными								449356,77							
	НДС 18%								80884,22							
	ВСЕГО по смете								530240,99					694,11		15,25

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Подрядчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____

(должность, подпись, расшифровка)