

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,  
ул. Абдрашитова, д. 236

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1085884,11 руб.

Средства на оплату труда 163261,81 руб.

Сметная трудоемкость 1273,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж.																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12101,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5915,1 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,949 794,9 / 100	1944,48	1812,36	132,12		15456,67	14406,45	1050,22		15,9	126,39		
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (764,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03	35944,28	35898,23	46,05		1078,33	1076,95	1,38		309,3	9,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр56-9-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	15564,02	15564,02			311,28	311,28			134,1	2,68		
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10442,59 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7648,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,949 794,9 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16742,34	13986,5	2755,84	721,37	15,16	120,51	0,46	3,66
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5999,45 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3636,03 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,4 502*0.2*0.4/100	22725,17	22725,17			9090,07	9090,07			214,32	85,73		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b>									91119,56					344,59		3,66
<b>Раздел 2. Кровля.</b>																
6	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ( контрбрус)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6343,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3030,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,385	11702,36	2925,54	277,32	29,6	27910,13	6977,41	661,41	70,6	24,09	57,45	0,15	0,36
7	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0047	62045,77				-291,62							
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3213,06 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1743,26 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	7,949 794,9 / 100	7252,3	430,01	9,66		57648,53	3418,15	76,79		3,45	27,42		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-973	55,66				-54157,18							
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Пленка подкровельная паро- гидроизоляционная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	973	22,06				21464,38							
11	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10985,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8045,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,089 (794,9-186) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64664,81	15088,05	1056,08	384,28	21,35	130	0,32	1,95
12	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,96	4251,44				-46595,78							
13	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4993,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3657,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,86 186 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	28106,05	6871,44	487,54	161,5	31,83	59,2	0,44	0,82
14	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-4,91	4043,58				-19853,98							
15	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	7,68	5614,4				43118,59							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	10,58 1058 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	25760,18	19139,85	6425,87	18,09	13,16	138,23	0,01	0,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (14751,61 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9195,81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	355,3	89,31				31731,84							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
18	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7,949 794,9 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	72827,86	36065,33	27961,4	4349,45	35,5	282,19	2,61	20,75
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (27886,2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23440,57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
19	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7	м2	874,39 794,9*1,1	272,62				238376,2							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62														
20	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 мм	10 шт.	476,94 794,9*6/10	12,39				5909,29							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13														
21	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм	шт.	95,8 (121,3+70,3)/2	143,19				13717,6							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (164,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,38	5699,62	465,72	102,95	15,78	2165,86	176,97	39,12	6	3,8	1,44	0,08	0,03
23	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95	6,63	19,89	0,11	0,33
24	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1002,63							
25	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378,06							
26	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,201 0,97*1,1*3	2206,25				7062,21							
27	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (845,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (404,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,999	17849,47	863,07	425,86	57,24	17831,62	862,21	425,43	57,18	6,67	6,66	0,29	0,29
28	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (123,65 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86,02 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,16	4440,52	1117,14	86,43	2,94	710,48	178,74	13,83	0,47	8,426	1,35	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0.8*0.8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57	142,68	1,83	10,92	0,14
30	<b>ТССЦ-101-0891</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Скобяные изделия (петли, замок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				594,82							
31	<b>ТЕРp65-38-1</b> <b>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</b>	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530,24	3060,4			3,15	25,2		
32	<b>ТССЦ-103-0917</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24	1406,1				-17210,66							
33	<b>ТССЦ-507-0597</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	1,224 12,24/10	3520,44				4309,02							
34	<b>ТЕРp65-38-2</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b>	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1179,55 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (643,39 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	424,02	167,55			3392,16	1340,4			1,38	11,04		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>примените льно</i>	Установка снегозадержателей трубчатых  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (859,39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (411,01 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м огражден ия	1,015 <i>101,5 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	18117,21	876,02	432,25	58,1	6,67	6,77	0,29	0,29
36	<b>ТССЦ-201-0777</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81</i>	т	-0,3045	54842,51				-16699,54							
37	<b>ТССЦ-101-7317</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	51	545,52				27821,52							
<b>Вентканалы</b>																
38	<b>ТЕРр53-20-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,012 <i>1,2/100</i>	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	7574,13	975,11	352,73	92,32	628	7,54	39	0,47
39	<b>ТЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2621,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1498,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2	1,2 <i>120 / 100</i>	2601,08	2601,08			3121,3	3121,3			22,82	27,38		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (10395,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4807,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,2 120 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	20065,86	11995,28	1357,87	998,56	75,4	90,48	6,07	7,28
41	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (2580,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1193,43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,2 120 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		16323,17	3225,49	3244,14		19,8	23,76		
42	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1106,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561,15	1202,8	24,15		1,93	9,65		
43	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,19	43613,07				-8286,48							
44	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,05825 11,65*5/1000	44364,12				2584,21							
45	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,181 36,2*5/1000	52125,65				9434,74							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ОП п.1.13.ТПри нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (69,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 52*0,181/100	4440,52	1117,14	86,43	2,94	399,65	100,54	7,78	0,26	8,426	0,76	0,02	
мусор																
47	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,642 58,21*0,2	345,71		345,71		4024,76		4024,76					
48	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	46,568 58,21*0,8	34,59		34,59		1610,79		1610,79					
49	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	58,21 53,89+120*0,02*1,8	117,04		117,04		6812,9		6812,9					
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									820009,92					929,24		32,82
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									706496,58	156251,11	59459,37	7010,7		1273,83		36,48
Накладные расходы									123634,97							
Сметная прибыль									80997,93							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									41714,6					153,77		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									134357,17					318,99		6,43

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проемы (ремонтно-строительные)								684,82					2,68		
	Прочие ремонтно-строительные работы								18725,55					85,73		
	Деревянные конструкции								62408,33					80,61		0,86
	Полы								29912,05					27,42		
	Теплоизоляционные работы								81439,44					139,23		0,11
	Строительные металлические конструкции								368440,12					282,19		20,75
	Кровли								78238,62					23,08		0,58
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1437,74					2,11		
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								17005,84					36,24		
	Стены (ремонтно-строительные)								8951,11					7,54		0,47
	Отделочные работы								55365,64					114,24		7,28
	Погрузо-разгрузочные работы								5635,55							
	Перевозка грузов автотранспортом								6812,9							
	Итого								911129,48					1273,83		36,48
	В том числе:															
	Материалы								490786,1							
	Машины и механизмы								59459,37							
	ФОТ								163261,81							
	Накладные расходы								123634,97							
	Сметная прибыль								80997,93							
	Непредвиденные затраты 1%								9111,29							
	Итого с непредвиденными								920240,77							
	НДС 18%								165643,34							
	ВСЕГО по смете								1085884,11					1273,83		36,48

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.