

" " 2016 г.

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос.
Комаровский, ул. Южная, д. 28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2326649,66 руб.

Средства на оплату труда 309797 руб.

Сметная трудоемкость 2347,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=3,73 НР (10792 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6167 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,8384 7,356+0,4824	1817,69	1639,06	178,63		14248	12848	1400		14,38	112,72		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (20329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9723 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,356	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	28587	20218	8369	1879	21,776	160,18	1,552	11,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (24844 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11882 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,356	4105,6	3533,99	571,61	136,98	30201	25996	4205	1008	28	205,97	0,84	6,18
4	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5564 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2661 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,356	994,45	801,6	192,85	20,55	7315	5897	1418	151	6,272	46,14	0,104	0,77
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8859 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,59064 147,66*0,4/100	22725,17	22725,17			13422	13422			214,32	126,59		
6	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1686 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (964 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,12	13036,54	11374,66	1661,88	434,98	1564	1365	199	52	85,799	10,3	2,205	0,26
7	ТЕРр53-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных будок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (536 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (411 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,1198 0,0599*2	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	1026	666	360	68	51,2	6,13	2,87	0,34
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									207150					671,62		19,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. Монтаж																
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,3058	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	74880	25099	10390	2333	27,22	198,86	1,94	14,17
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,3058	2472,42	631,07	102,07	24,46	18063	4610	746	179	5	36,53	0,15	1,1
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3304 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,3058	4250,34	1002	241,06	25,68	31052	7320	1761	188	7,84	57,28	0,13	0,95
12	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3653	18265,13				-6672							
13	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-803,6	19,01				-15276							
14	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго- защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	803,6	38,1				30617							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (30929 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14792 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,3058	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	431240	30865	15391	2753	33,9	247,67	1,91	13,95
16	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-56,47	6522,44				-368322							
17	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-22,36	718,32				-16062							
18	ТССЦ-104-0156 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	109,59	2826,37				309742							
19	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (44635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21347 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	120,54	2157,89	346,48	231,91	56,01	260112	41765	27954	6751	3,04	366,44	0,34	40,98
20	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25237 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,3058	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	74880	25099	10390	2333	27,22	198,66	1,94	14,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (22029 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10536 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	7,3058	12362,12	3155,34	510,37	122,3	90315	23052	3729	893	25	182,65	0,75	5,48
22	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1650 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	2,250186 730,58*3,08/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	64462	3680	615	71	12,64	28,44	0,16	0,36
23	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (13534 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6473 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,3058	41722,95	1974,04	321,06	39,5	304820	14422	2346	289	14,36	104,91	0,2	1,46
24	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-847,5	152,7				-129413							
25	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	847,5	112,14				95039							
26	ТССЦ-101-1981 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1981 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-832,9	179,21				-149264							
27	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	832,9	136,26				113491							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (7927 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3791 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	1,2072	54766,94	7004,61	736,79	132,21	66115	8456	889	160	52,21	63,03	0,67	0,81
29	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-228,2	179,21				-40896							
30	ТССЦ-101-4388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4388 1 квартал 2016 г. МАТ=4,87	м2	85,96	136,26				11713							
31	ТССЦ-101-4387 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	КТфлекс ТПП-3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4387 1 квартал 2016 г. МАТ=4,7	м2	85,96	112,14				9640							
34	ТЕРр58-21-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,36 НР (1891 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1385 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	1,2	5331,27	2220,23	14,49		6398	2664	17		18,6	22,32		
35	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	12	404,24				4851							
Итого по разделу 2 Монтаж									1546783					1506,99		93,43
Раздел 3. Ограждение кровли																
37	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1173 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (561 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,386 1,14+0,246	17849,47	863,07	425,86	57,24	24739	1196	590	79	6,67	9,24	0,29	0,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,60291 1,01871-0,4158	54842,51				33065							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									59538					9,24		0,4
Раздел 4. Вентканалы																
БК1-12шт																
40	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		
41	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5975 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2764 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,7236	16986,59	9960,23	572,9	362,13	12291	7207	415	262	70,88	51,29	2,78	2,01
42	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1104 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (511 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,7236	10178,86	1907,76	59,81		7365	1380	43		14,39	10,41		
Итого по разделу 4 Вентканалы									56882					84,86		2,01
Раздел 5. Будка выхода на крышу 2 шт.																
43	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1483 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (861 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док	0,1562	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	12869	1547	276	48	80,19	12,53	1,55	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР15-01-062-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (1378 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (637 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,1204	126495,48	14246,73	751,35	57,24	15230	1715	90	7	106,19	12,79	0,29	0,03
45	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (658 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (553 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,74 1,37*2	595,24	347,82	111,92		1631	953	307		2,4	6,58		
46	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные труднотгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	2,74	3073,08				8420							
47	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,03466 (14,88+2,45)*2/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1646	200	6	3	44	1,53	0,38	0,01
крыша																
48	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (426 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (203 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1872	468	44	5	24,09	3,85	0,15	0,02
49	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (133 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0733	10619,94	2477,92	173,44	63,11	778	182	13	5	21,35	1,57	0,32	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ5251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (276 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.1979	2434,8	1809,06	607,36	1,71	482	358	120		13,16	2,6	0,01	
51	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	6,645	89,31				593							
52	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (351 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (295 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0998 0,0499*2	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	914	453	351	55	35,5	3,54	2,81	0,26
53	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	0,10978 0,0998*1,1	233,55				26							
54	ТССЦ-101-4645 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4645 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	88	11,93				1050							
55	ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 0,049*2	6778,57	1835,23	120,66		664	180	12		14,36	1,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,118 0,059*2	36079	17821,19	443,92		4257	2103	52		143	16,87		
57	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,1251	8567,27				-1072							
58	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный софит прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	24,3 12,15*2	305,28				7418							
59	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,049 0,0245*2	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152	854	21	14	129,95	6,37	1,44	0,07
60	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35	142,68	2,31	10,92	0,18
61	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
пол																
62	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (149 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	404	150	12	8	39,51	1,3	1,27	0,04
63	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (24 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	15531,52	464,74	489,91	331,68	509	15	16	11	4	0,13	1,68	0,06
64	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0328 0,0164*2	7252,3	430,01	9,66		238	14			3,45	0,11		
65	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-4,015	55,66				-223							
66	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	4,015	22,06				89							
67	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (8 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,005904 3,26*1,8/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	169	10	2		12,64	0,07	0,16	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (116 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0328 0,0164*2	13533,74	3717,31	519,6	35,47	444	122	17	1	28,38	0,93	0,18	0,01
69	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-0,1351	2256,51				-305							
70	ТССЦ-104-0156 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0156 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	0,50676 3,28*0,15*1,03	2826,37				1432							
Итого по разделу 5 Будка выхода на крышу 2 шт.									81859					74,49		0,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1537930	290144	92850	19653		2347,2		115,83
Накладные расходы									277724							
Сметная прибыль									136561							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									31207					112,72		
Кровли									1667099					1900,92		111,84
Прочие ремонтно-строительные работы									27650					126,59		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									4214					10,3		0,28
Стены (ремонтно-строительные)									1973					6,13		0,34
Проемы (ремонтно-строительные)									2891					5,12		0,09
Полы									32544					2,47		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									69295					28,51		0,36
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									10683					23,89		0,02
Отделочные работы									57839					80,86		2,11
Конструкции из кирпича и блоков									15213					12,53		0,24
Строительные металлические конструкции									12820					10,12		0,26
Деревянные конструкции									16376					23,03		0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Теплоизоляционные работы								2411					4,01		
	Итого								1952215					2347,2		115,83
	В том числе:															
	Материалы								1154936							
	Машины и механизмы								92850							
	ФОТ								309797							
	Накладные расходы								277724							
	Сметная прибыль								136561							
	Непредвиденные затраты 1%								19522							
	Итого с непредвиденными								1971737							
	НДС 18%								354912,66							
	ВСЕГО по смете								2326649,66					2347,2		115,83