


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3260862,74 руб.

Средства на оплату труда 449984 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (18917 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13855 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,7359	2898,06	2679,46	218,58	57,24	28215	26087	2128	557	22,68	220,81	0,29	2,82
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12791 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9368 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,7359	2106,22	1759,53	346,69	90,75	20506	17131	3375	884	15,16	147,6	0,46	4,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14822 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8470 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,7359	1944,48	1812,36	132,12		18931	17645	1286		15,9	154,8		
4	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,04	39658,28	39612,24	46,04		1586	1584	2		341,3	13,65		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14971 руб.): 66%=76%*0.85 от ФОТ СП (9074 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,9982 (41,55+208)*0,4/100	22725,17	22725,17			22684	22684			214,32	213,93		
6	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2687 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,309	351,73	344,01	7,72		2923	2859	64		2,76	22,93		
7	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка. прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	964	840	124	23	179,3	7,17	3,97	0,16
8	<b>ТЕРр53-1-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (727 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (558 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,1625 0,0875+0,075	8562,73	5560,49	3002,24	566,13	1391	904	487	92	51,2	8,32	2,87	0,47
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									207882					789,21		7,93
Раздел 2. Чердачное перекрытие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3359 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1822 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,309	7252,3	430,01	9,66		60259	3573	80		3,45	28,67		
10	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1017	55,66				-56606							
11	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1017	22,06				22435							
12	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (29311 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15903 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,309	13533,74	3717,31	519,6	35,47	112452	30887	4317	295	28,38	235,81	0,18	1,5
13	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-34,23	2256,51				-77240							
14	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	128,37405 830,9*0,15*1,03	1528,56				196227							
15	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (479 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (229 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299	515	114	17	3,8	4,2	0,08	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (399 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (190 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0224 0,0056*4	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9187	395	227	48	142,68	3,2	10,92	0,24
17	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	4	410,91				1644							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									326349					271,88		1,83
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
68	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (4940 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4153 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,8096 4*0,2024	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	11199	6548	2921	612	63,28	51,23	3,82	3,09
69	<b>ТССЦ-201-0756</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12	т	0,8096	53577,66				43376							
18	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (49496 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23648 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	18,61	11702,36	2925,54	277,32	29,6	217781	54444	5161	551	24,09	448,31	0,15	2,79
19	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (22160 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10587 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	8,93	10930,23	2757,25	187,22		97607	24622	1672		22,5	200,93		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	3,447	15110,78	3694,32	262,12	86,83	52087	12734	904	299	31,83	109,72	0,44	1,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9253 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6777 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
21	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,275	10619,94	2477,92	173,44	63,11	45400	10593	741	270	21,35	91,27	0,32	1,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7713 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	35,9821 (3344,27+253,94)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	87609	65094	21854	62	13,16	473,52	0,01	0,36
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (50170 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31275 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	1208	89,31				107886							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														
24	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,07 1007/100	4250,34	1002	241,06	25,68	42801	10090	2427	259	7,84	78,95	0,13	1,31
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9521 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4554 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
25	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,5035	18265,13				-9196							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1108	19,01				-21063							
27	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1108	38,1				42215							
28	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (35327 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29695 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	10,07 1007/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	92260	45688	35422	5510	35,5	357,49	2,61	26,28
29	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	1107,7 1007*1,1	233,55				258703							
30	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	135 48*87	181,88				24554							
38	<b>ТССЦ-101-4639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	805,6	14,93				12028							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16681 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7970 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,04	36079	17821,19	443,92		37522	18534	462		143	148,72		
32	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,102	8567,27				-9441							
33	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	69,2	223,74				15483							
фановая труба 4шт.																
34	<b>ТЕРп65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265	1530			3,15	12,6		
35	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12	1406,1				-8605							
36	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,12	166,02				1016							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	404,24				1617							
70	ТЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,58 НР (67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м2 изолирую мой поверхно сти	0,09	15498,61	966,66	207,51		1395	87	19		6,67	0,6		
Итого по разделу 3 Крыша									1486256					1973,34		36,72
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 4шт.																
42	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
43	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1337							
44	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	3,34	2206,25				7369							
45	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (756 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (636 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,2584 0,0646*4	4563,27	4216,9	272,7	23,73	1179	1090	70	6	32,58	8,42	0,12	0,03
46	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	28,424 25,84*1,1	223,74				6360							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (1011 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (850 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,288 0,072*4	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	2639	1307	1013	158	35,5	10,22	2,61	0,75
48	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	31,68 28,8*1,1	233,55				7399							
49	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	32,84 (0.74+6.6+0.87)*4	286,67				9414							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									50127					45,16		1,22
<b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1</b>																
50	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2656 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22947	2887	58		1,93	23,16		
51	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,456	43613,07				-19888							
52	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,0828	37705,72				3122							
53	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0899	31463,9				2829							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТССЦ-204-0002</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,05214 11*0,395*12/1000	32999,75				1721							
55	<b>ТССЦ-101-5184</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,246106 5,44*3,77*12/1000	24859,74				6118							
56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8841 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4228 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,682 0.341*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	33524	9583	126	27	112,75	76,9	0,2	0,14
57	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (695 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (332 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	0,28	10930,23	2757,25	187,22		3060	772	52		22,5	6,3		
60	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (1274 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (794 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,8532	2633,28	1932,71	42,53	5,87	2247	1649	36	5	16,06	13,7	0,03	0,03
61	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	4,39398 85,32*0,05*1,03	1528,56				6716							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,194	16986,59	9960,23	572,9	362,13	20282	11893	684	432	70,88	84,63	2,78	3,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (9860 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4560 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
63	<b>ТЕР15-04-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,194	8414,2	1367,07	54,12		10047	1632	65		10,07	12,02		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (1306 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (604 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
ВК-2-ВК-3																
64	<b>ТЕР09-03-046-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	0,68	8575,08	6989,93	420,53	61,15	5831	4753	286	42	52,1	35,43	0,31	0,21
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-046-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,03; ЗПМ=12,23; МАТ=3,49 НР (3309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2781 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														
66	<b>ТССЦ-101-1738</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1,20344 0,081*4+0,105*7+0,01112*4+0,01428*7	41606,87				50071							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25														
73	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм	м2	26,64 7,88+18,76	286,67				7637							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26														
74	<b>ТССЦ-101-4685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х3 мм, марка СтЗсп	т	0,00924 (3,36+5,88)/1000	42697,84				395							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00812 (2,24+5,88)/1000	31463,9				255							
65	<b>ТЕР26-01-036-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (882 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (550 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,68	1992,72	1680,04	41,53	5,87	1355	1142	28	4	13,96	9,49	0,03	0,02
76	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	5,76 0,52+1,04+1,4+2,8	2620,39				15093							
77	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,33712 0,06428+0,25284	43613,07				14703							
78	<b>ТССЦ-101-2805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	76 20+56	156,63				11904							
79	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (12332 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5998 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9512 (10,56+20,72+22,68+41,16)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	46757	13366	176	38	112,75	107,25	0,2	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (315 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,3324 (10,56+22,68)/100	4250,34	1002	241,06	25,68	1413	333	80	9	7,84	2,61	0,13	0,04
Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1									310777					371,49		3,95
<b>Раздел 6. Ограждение кровли и снегозадержатели</b>																
83	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2823 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1350 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	3,334 1,653+1,681	17849,47	863,07	425,86	57,24	59510	2877	1420	191	6,67	22,24	0,29	0,97
67	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-1	54842,51				-54843							
84	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (ограждение кровли)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	1,143	54842,51				62685							
86	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	84	545,52				45824							
87	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (787 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (547 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,12	4338,96	1015,58	86,43	2,94	4860	1137	97	3	7,66	8,58	0,02	0,02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 6 Ограждение кровли и снегозадержатели									123543					30,82		0,99
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>																
88	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6172 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2952 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,7	32160,95	3914,46	178,62	31,55	54674	6655	304	54	31,41	53,4	0,16	0,27
89	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2873	47477,76				-13640							
90	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7684	43613,07				-33512							
91	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	57	625,21				35637							
92	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	57	133,24				7595							
93	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	15	251,12				3767							
94	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	85	876,38				74492							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	30	261,38				7841							
96	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	15	287				4305							
97	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	85	307,49				26137							
98	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	340	117,9				40086							
99	<b>ТССЦ-301-5609</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	171	41,82				7151							
100	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	340	22,04				7494							
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									231151					53,4		0,27
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2156921	439449	88959	10535		3535,3		52,91
Накладные расходы									362935							
Сметная прибыль									216226							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									234065					583,05		10,19
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42223					154,8		
Прочие ремонтно-строительные работы									46729					213,93		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полы									238218					287,41		1,5
Проемы (ремонтно-строительные)									2000					7,17		0,16
Стены (ремонтно-строительные)									2676					8,32		0,47
Кровли									752991					364,51		2,92
Деревянные конструкции									808873					838,18		3,56
Строительные металлические конструкции									258329					462,79		30,36
Теплоизоляционные работы									285546					497,31		0,41
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3740					12,6		
Конструкции из кирпича и блоков									7839							
Отделочные работы									46659					96,65		3,32
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6194					8,58		0,02
Итого									2736082					3535,3		52,91
В том числе:																
Материалы									1628513							
Машины и механизмы									88959							
ФОТ									449984							
Накладные расходы									362935							
Сметная прибыль									216226							
Непредвиденные 1%									27361							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2763443</b>							
НДС 18%									497419,74							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3260862,74</b>					<b>3535,3</b>		<b>52,91</b>

Составил:

Проверил: