

" ____ " _____ 2016 г.

" ____ " _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская обл.,
г.Оренбург, ул.Советская, д.66
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 331,439 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 94,578 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 616,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв. 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ТЕРп65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода)	0,6	7875,29 7240,53	92,83 33,51	4725,17	4344,32	55,7 20,11	59,62	35,77
2	ТЕРп65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	1,55	8539,29 8498,39	40,9 31,55	13235,9	13172,5	63,4 48,90	68,8	106,64

3	ТЕРп65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями)	2,1	10618,32 10536,51	81,81 63,11	22298,47	22126,67	171,8 132,53	85,3	179,13
Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации										
4	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм (100 м трубопровода)	0,6	35667,79 19661,8	8616,47 2655,26	21400,67	11797,08	5169,88 1593,16	141,52	84,91
5	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)	2,1	29069,38 7674,69	301,82 50,27	61045,7	16116,85	633,82 105,57	55,83	117,24
6	ТЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода)	1,55	13404,54 8236,91	70,34 10,76	20777,04	12767,21	109,03 16,68	59,92	92,88
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						21752,31	6567,85	1073,95 156,74		616,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-6))						22761	7553,03	1097,46 180,25		616,57
Накладные расходы						7365,1				
Сметная прибыль						4685,89				
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						8454,93				321,54
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						26357,06				295,03
Итого						34811,99				616,57
В том числе:										
Материалы						14110,51				
Машины и механизмы						1097,46				
ФОТ						7733,28				
Накладные расходы						7365,1				
Сметная прибыль						4685,89				
Непредвиденные затраты 1%						348,12				
Итого с непредвиденными						35160,11				
НДС 18%						6328,82				
ВСЕГО по смете						41488,93				616,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						143482,95	80324,63	6203,63 1916,95		616,57

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-6))	155819,18	92373,32	6491,17 2204,49		616,57
Накладные расходы	76648,63				
Сметная прибыль	45632,09				
Итого по смете:					
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	93432,72				321,54
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	184667,18				295,03
Итого	278099,9				616,57
В том числе:					
Материалы	56954,69				
Машины и механизмы	6491,17				
ФОТ	94577,81				
Накладные расходы	76648,63				
Сметная прибыль	45632,09				
Непредвиденные затраты 1%	2781				
Итого с непредвиденными	280880,9				
НДС 18%	50558,56				
ВСЕГО по смете	331439,46				616,57

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)