

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1465 ВК Добролюбова 4 (1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 53293,52 руб.
Средства на оплату труда 16050 руб.
Сметная трудоемкость 110,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (2398 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1522 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,9 (48,00+42) / 100	4577,82	4209,2	54,18	19,69	4120	3788	49	18	34,66	31,19	0,1	0,09
Итого по разделу 1 Демонтаж									8040					31,19		0,09
Раздел 2. Монтаж																

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (3258 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1861 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,11 11 / 100	37639,91	27570,58	8519,57	2647,31	4140	3033	937	291	190,24	20,93	13,42	1,48
3	ТССЦ-507-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=2,44	10 м	-0,9889	133,81				-132							
4	ТССЦ-507-3354 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3354 1 квартал 2016 г. МАТ=1,64	м	9,899	21,34				211							
5	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=2,64 НР (8742 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4995 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,48 (30,00+18,00) / 100	23107,47	17651,93	3081,02	931,07	11092	8473	1479	447	121,8	58,46	4,72	2,27
6	ТССЦ-507-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	-4,502	227,98				-1026							
7	ТССЦ-507-3338 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 10/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3338 1 квартал 2016 г. МАТ=1,99	м	16,88	41,07				693							

Гранд-СМЕТА

8	ТССЦ-507-3356 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 20/32	м	28,14	59,39				1671						
9	ТССЦ-302-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	8	135,5				1084						
Итого по разделу 2 Монтаж									36589				79,39		3,75
Раздел 3. Вывоз мусора															
10	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,198	345,71		345,71		68		68				
11	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,198	99,84		99,84		20		20				
Итого по разделу 3 Вывоз мусора									88						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									21941	15294	2553	756		110,58	3,84
Накладные расходы									14397						
Сметная прибыль									8379						
Итого по смете:															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									8040					31,19	0,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									36589					79,39	3,75
Погрузо-разгрузочные работы									68						
Перевозка грузов автотранспортом									20						
Итого									44717					110,58	3,84
В том числе:															
Материалы									4094						

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	2553							
ФОТ	16050							
Накладные расходы	14397							
Сметная прибыль	8379							
Непредвиденные затраты 1%	447							
Итого с непредвиденными	45164							
НДС 18%	8129,52							
ВСЕГО по смете	53293,52					110,58		3,84

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)