

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2062 Отопление, г. Оренбург, Советская. 66
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 199289,02 руб.
Средства на оплату труда 47486 руб.
Сметная трудоемкость 361,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр65-18-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-18-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,59 НР (22167 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (12091 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт. арматур ы	0,66 <i>(33*2) / 100</i>	43547,02	38167,02	4,83		28741	25190	3		302,4	199,58		
2	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,75 НР (2835 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1547 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,3 <i>30 / 100</i>	20504,29	10738,43	24,15		6151	3222	7		81	24,3		
3	ТССЦ-302-1342 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1342 1 квартал 2016 г. МАТ=3,74	шт.	-30	94,55				-2837							

Гранд-СМЕТА

4	ТССЦ-302-0002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0002 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	30 15*2	152,94				4588							
5	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-5-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,95 НР (2884 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1573 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,24 24 / 100	32303	13655,04	57,91		7753	3277	14		103	24,72		
6	ТССЦ-302-1344 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1344 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	шт.	-24	181,07				-4346							
7	ТССЦ-302-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0001 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	шт.	24 12*2	100,06				2401							
8	ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка радиаторов: чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (573 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (328 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,056 5,6 / 100	229554,2	9915,47	2420,55	536,53	12855	555	136	30	75,7	4,24	2,72	0,15
9	ТЕРр51-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,46 НР (454 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ СП (256 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,012 1,2 / 100	67364,82	59168,86	48,25		808	710	1		519,1	6,23		
10	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 НР (10358 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6457 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	5	8153,95	2690,36	318,86		40770	13452	1594		18,85	94,25		

Гранд-СМЕТА

11	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	1000 м2	-0,011	57136,66				-629						
12	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	1000 м2	0,12 120,00 / 1000	57136,66				6856						
13	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (840 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (389 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2 20 / 100	6767,8	5252,05	17,02	1,96	1354	1050	3	40,59	8,12	0,01	
Итого по разделу 1 Новый Раздел									167217				361,44		0,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									104465	47456	1758	30		361,44	0,15
Накладные расходы									40111						
Сметная прибыль									22641						
Итого по смете:															
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									85742					248,6	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									13562					4,24	0,15
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									1518					6,23	
Теплоизоляционные работы									63812					94,25	
Отделочные работы									2583					8,12	
Итого									167217					361,44	0,15
В том числе:															
Материалы									55251						
Машины и механизмы									1758						
ФОТ									47486						
Накладные расходы									40111						
Сметная прибыль									22641						
Непредвиденные затраты 1%									1672						
Итого с непредвиденными									168889						
НДС 18%									30400,02						

ВСЕГО по смете	199289,02					361,44		0,15
----------------	-----------	--	--	--	--	--------	--	------

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)