

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2477 Оренбург ул.Ткачева, 4 - кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1489256 руб.
Средства на оплату труда 153609 руб.
Сметная трудоемкость 1155,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6867 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 4,9878 498,78 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | 9066 | 8175 | 891 | | 14,38 | 71,72 | | |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (13784 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 4,9878 498,78 / 100 | 3886,19 | 2748,42 | 1137,77 | 255,46 | 19384 | 13709 | 5675 | 1274 | 21,776 | 108,61 | 1,552 | 7,74 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|----------|---------|--------|-------|--------------|-------|------|-----|-------|--------------|------|-------------|
| 3 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3453 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 4,9878 498,78 / 100 | 1759,54 | 1514,56 | 244,98 | 58,7 | 8776 | 7554 | 1222 | 293 | 12 | 59,85 | 0,36 | 1,8 |
| 4 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6867 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 4,9878 498,78 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63 | | 9066 | 8175 | 891 | | 14,38 | 71,72 | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 98923 | | | | | 311,9 | | 9,54 |
| Раздел 2. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР07-05-039-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,97 НР (14950 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8543 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м шва | 3 300,00 / 100 | 4403,26 | 4187,55 | 48,25 | | 13210 | 12563 | 145 | | 29,8 | 89,4 | | |
| 6 | ТЕР12-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,45; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (7043 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3368 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 утеплителя | 14,9634 498,78*0,03 | 4967,29 | 463,88 | 197,63 | 47,7 | 74328 | 6941 | 2957 | 714 | 4,07 | 60,9 | 0,29 | 4,34 |
| 7 | ТЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (11208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,9878 498,78 / 100 | 12303,02 | 2406,99 | 601,33 | 35,47 | 61365 | 12006 | 2999 | 177 | 17,51 | 87,34 | 0,18 | 0,9 |
| 8 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -548,7 | 19,01 | | | | -10431 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| 9 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0,9776 | 18265,13 | | | | -17856 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТССЦ-101-0322 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | -0,2993 | 54299,6 | | | | -16252 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0322 1 квартал 2016 г. МАТ=18,39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | -0,1247 | 14133,72 | | | | -1762 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ТССЦ-101-3051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 | кг | 224,5 | 120,48 | | | | 27048 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | м2 | 548,7 | 22,06 | | | | 12104 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляем ого покрытия | 4,9878 498,78 / 100 | 59027,01 | 4224,73 | 2106,67 | 376,81 | 294415 | 21072 | 10508 | 1879 | 33,9 | 169,09 | 1,91 | 9,53 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (21115 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10098 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 | -15,26 | 718,32 | | | | -10962 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|------|------|-------|--------|------|
| 16 | ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 | м3 | -38,56 | 6522,44 | | | | -251505 | | | | | | |
| 17 | ТССЦ-104-0727 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69 | м3 | 102,74868 498,78*0,2*1,03 | 4255,09 | | | | 437205 | | | | | | |
| 18 | ТЕРр58-13-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-13-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=3,91 НР (1875 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (1373 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 4,9878 498,78 / 100 | 4340,97 | 529,56 | 29 | | 21652 | 2641 | 145 | | 4,52 | 22,54 | |
| 19 | ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17231 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8241 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 4,9878 498,78 / 100 | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 51122 | 17136 | 7094 | 1593 | 27,22 | 135,77 | 1,94 |
| 20 | ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (9024 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4316 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 4,9878 498,78 / 100 | 7417,27 | 1893,2 | 306,22 | 73,38 | 36996 | 9443 | 1527 | 366 | 15 | 74,82 | 0,45 |
| 21 | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1244 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (684 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 т | 0,933 | 28647,21 | 1635,52 | 273,38 | 31,55 | 26728 | 1526 | 255 | 29 | 12,64 | 11,79 | 0,16 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|---------|------|------|-----|-------|-------|-----|---|
| 22 | ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1642 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (785 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли | 4,9878 498,78 / 100 | 1235,24 | 357,85 | 19,32 | | 6161 | 1785 | 96 | | 2,8 | 13,97 | | |
| 23 | ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36 | т | -0,2245 | 19068,16 | | | | -4281 | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-101-3051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14 | кг | 224,5 | 120,48 | | | | 27048 | | | | | | | |
| 25 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (9240 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4419 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли | 4,9878 498,78 / 100 | 41722,95 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 208106 | 9846 | 1601 | 197 | 14,36 | 71,62 | 0,2 | 1 |
| 26 | ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43 | м2 | -578,6 | 152,7 | | | | -88352 | | | | | | | |
| 27 | ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42 | м2 | -568,6 | 179,21 | | | | -101899 | | | | | | | |
| 28 | ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63 | м2 | 578,6 | 98,36 | | | | 56911 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------|-----|----|--------|-------|------|------|
| 29 | ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18 | м2 | 568,6 | 82,67 | | | | 47006 | | | | | | | |
| 30 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (878 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м огражден ия | 1,0374 103,74 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 18517 | 895 | 442 | 59 | 6,67 | 6,92 | 0,29 | 0,3 |
| 31 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (зонты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1343 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (642 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,1036 10,36 / 100 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 5093 | 1456 | 19 | 4 | 112,75 | 11,68 | 0,2 | 0,02 |
| 32 | ТЕР15-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=2,35 НР (589 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (272 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,398 39,8 / 100 | 9123,34 | 1849,42 | 60,05 | | 3631 | 736 | 24 | | 13,95 | 5,55 | | |
| 33 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 | кг | 5,2 | 95,54 | | | | 497 | | | | | | | |
| 34 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1982 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (916 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,24 24,00 / 100 | 16986,59 | 9960,23 | 572,9 | 362,13 | 4077 | 2390 | 137 | 87 | 70,88 | 17,01 | 2,78 | 0,67 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------|----------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|------|-------|---------|------|-------|
| 35 | ТЕР12-01-004-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетами высотой: более 600 мм с двумя фартуками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,56; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (8177 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3911 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м примыка ний | 1,0574 105,74 / 100 | 51143,44 | 8324,84 | 1321,25 | 80,84 | 54079 | 8803 | 1397 | 85 | 62,05 | 65,61 | 0,41 | 0,43 |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы | | | | | | | | | 1144888 | | | | | 844,01 | | 29,26 |
| Раздел 3. Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 5,4 27*0,2 | 345,71 | | 345,71 | | 1867 | | 1867 | | | | | |
| 37 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 21,6 27*0,8 | 34,59 | | 34,59 | | 747 | | 747 | | | | | |
| 38 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 27 | 117,04 | | 117,04 | | 3160 | | 3160 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Вывоз мусора | | | | | | | | | 5774 | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1036065 | 146852 | 43799 | 6757 | | 1155,91 | | 38,8 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 142277 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 71243 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 39714 | | | | | 143,44 | | |
| Кровли | | | | | | | | | 1089770 | | | | | 866,18 | | 37,98 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|----------------|--|-------------|
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | 36703 | | | | | 89,4 | | |
| Полы | 12104 | | | | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 24900 | | | | | 22,54 | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 28656 | | | | | 11,79 | | 0,15 |
| Отделочные работы | 11964 | | | | | 22,56 | | 0,67 |
| Погрузо-разгрузочные работы | 2614 | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | 3160 | | | | | | | |
| Итого | 1249585 | | | | | 1155,91 | | 38,8 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Материалы | 845414 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | 43799 | | | | | | | |
| ФОТ | 153609 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 142277 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | 71243 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | 12496 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | 1262081 | | | | | | | |
| НДС 18% | 227175 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 1489256 | | | | | 1155,91 | | 38,8 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)