

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2027 Кровля - Новая 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3909867 руб.
Средства на оплату труда 484014 руб.
Сметная трудоемкость 3840,25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13967 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16627 руб.) СП (7981 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16627 руб.)	100 м2 покрытия	9,174 917,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		17839	16627	1212	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12052 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16975 руб.) СП (8827 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16975 руб.)	100 м2 кровли	9,174 917,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	19322	16142	3180	833

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (17826 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (25107 руб.) СП (13056 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (25107 руб.)	100 м2 кровли	9,174 917,4 / 100	2898,05	2679,47	218,58	57,24	26587	24582	2005	525
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5435 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7655 руб.) СП (3981 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7655 руб.)	100 м2 кровли	9,174 917,4 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	9033	7166	1867	489
5	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10086 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12007 руб.) СП (5763 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12007 руб.)	100 м2 покрытия	7,325 732,5 / 100	1817,69	1639,06	178,63		13315	12007	1308	
6	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (20243 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22003 руб.) СП (9681 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22003 руб.)	100 м2 стяжки	7,325 732,5 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	28466	20132	8334	1871
7	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (10608 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11530 руб.) СП (5073 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11530 руб.)	100 м2 стяжки	7,325 732,5 / 100	1760,66	1515,3	245,36	58,7	12897	11100	1797	430
8	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (шлак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13184 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (19975 руб.) СП (7990 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (19975 руб.)	100 т мусора	0,879 (окр((732,5*0,2*0,6);2) / 100	22725,17	22725,17			19975	19975		

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (5085 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6053 руб.) СП (2905 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6053 руб.)	1 м3	4,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	9623	5225	4398	828
10	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (517 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (821 руб.) СП (328 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (821 руб.)	100 м канала	0,352 35,2 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	894	820	1	1
11	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.) СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)	100 окон	0,04 4 / 100	39658,29	39612,24	46,05		1586	1584	2	
12	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (205 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (228 руб.) СП (98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (228 руб.)	100 м2 проемов	0,0144 (0,6*0,8*3) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	320	203	117	25
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									336696			
Раздел 2. Общестроительные работы												
Вентканалы												
13	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5739 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6171 руб.) СП (3332 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6171 руб.)	1 м3 кладки	8,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	51059	5508	2532	663
14	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-2,016 -Ф1.р1	3049,64				-6148			

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-402-0014 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	2,016	3172,15				6395			
16	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (14207 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17759 руб.) СП (6571 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17759 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,64 164,0 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	27423	16394	1856	1365
17	ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (723 руб.) СП (268 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (723 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5921 (окр(1,2*2*((0,6+1,2)+5*(0,6+1,4)+2*(0,6+2,2)+(0,6+1,97)+(0,6+1,8)+(0,6+1,7));2) / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	903	722	7	1
18	ТЕР15-04-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8 НР (62 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (29 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)	100 м2 фасада	0,0987 (окр(0,2*2*((0,6+1,2)+5*(0,6+1,4)+2*(0,6+2,2)+(0,6+1,97)+(0,6+1,8)+(0,6+1,7));2) / 100	1110,21	787,61	10,94		110	78	1	
19	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	8,98 окр((59,21+9,87)*0,13;2	95,54				858			
20	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / зонты. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1547 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1681 руб.) СП (740 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1681 руб.)	100 м2 покрытия	0,1193 (окр(1,1*(0,6*1,2+5*0,6*1,4+2*0,6*2,2+1*0,6*1,97+1*0,6*1,8+1*0,6*1,7);2) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	5864	1676	22	5
21	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1179 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1684 руб.) СП (842 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1684 руб.)	1 т	0,2883 окр(288,33/1000;4	47483,65	5763,27	169,99	74,97	13690	1662	49	22

Утепление чердачного утеплителя												
22	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (33300 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (35426 руб.) СП (18067 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (35426 руб.)	100 м2 стяжки	7,325 732,5 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	90147	33590	2594	1836
23	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2411 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2621 руб.) СП (1153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2621 руб.)	100 м2 кровли	7,325 732,5 / 100	1235,24	357,85	19,32		9048	2621	142	
24	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,3296 -Ф2.р1	19068,16				-6285			
25	ТССЦ-101-4729 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	329,6	52,72				17377			
26	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2961 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3150 руб.) СП (1607 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3150 руб.)	100 м2 поверхности	7,325 732,5 / 100	7252,3	430,01	9,66		53123	3150	71	
27	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-896,6 -Ф3.р1	55,66				-49905			
28	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	896,6	22,06				19779			

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (25840 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (27489 руб.) СП (14019 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (27489 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,325 732,5 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	99135	27229	3806	260
30	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-30,18 -Ф4,р1	2256,51				-68101			
31	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	150,895 732,5*0,1*2*1,03	1528,56				230652			
32	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (1833 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2037 руб.) СП (876 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2037 руб.)	100 м ходов	4,23 423,0 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	24109	1970	435	67
Крыша												
33	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (68167 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (75741 руб.) СП (32569 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (75741 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	25,63 5,13+2,97+1,84+2,4+0,71+3,41+ 1,15+1,09+4,75+0,42+0,38+1,22 +0,16	11702,36	2925,54	277,32	29,6	299931	74982	7108	759
34	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (16998 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18887 руб.) СП (8121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18887 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,85 2,93+0,04+0,48+0,06+0,3+0,15+ 1,76+0,01+0,06+1,06	10930,23	2757,25	187,22		74872	18887	1282	

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (12395 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13473 руб.) СП (5928 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13473 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	13,11 1311,0 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	55722	13136	3160	337
36	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1442 -Ф5,р2	19,01				-27412			
37	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,6555 -Ф5,р1	18265,13				-11973			
38	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	1442	38,1				54940			
39	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1656 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2333 руб.) СП (1213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2333 руб.)	100 м2	0,617 (1234*0,05) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	9323	2279	162	54
40	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (114 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (160 руб.) СП (83 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (160 руб.)	100 м2	0,0628 (окр(41,89*0,15;2) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	667	156	11	4
41	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (59681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (64871 руб.) СП (28543 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (64871 руб.)	100 м2 кровли	12,9256 (окр((1311,0-5*0,6*1,4-2*0,6*2,2- 1*0,6*1,7-1*0,6*1,8-1*0,6*1,97- 1*0,6*1,2-7,6);2) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	536260	62857	11691	2014

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	-8337 -Ф6,р4	1,08				-9004			
43	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	-1047 -Ф6,р3	1,58				-1654			
44	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-206,8 -Ф6,р2	246,45				-50966			
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1577 -Ф6,р1	253,64				-399990			
46	ТССЦ-101-4270 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	10,3728 окр(1292,56*7,5*1,07/1000;4	78226,34				811426			
47	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы с шести-осьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	10 шт.	786,6 (1311*6) / 10	321,45				252853			
48	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45 окр(51,72/2+37,6/2	181,88				8185			
49	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	76 152/2	545,52				41460			

Гранд-СМЕТА

50	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (17294 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (19215 руб.) СП (8262 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (19215 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0782 (179,7*0,6) / 100	36078,99	17821,19	443,92		38900	19215	479	
51	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,143 -Ф7.р1	8567,27				-9792			
52	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,664171 107,82*5,6*1,1/1000	40212,93				26708			
53	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,55 НР (25307 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (25823 руб.) СП (14461 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (25823 руб.)	1 решетка	135	227,62	191,28	15,23		30729	25823	2056	
54	ТССЦ-301-2577 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2577 1 квартал 2016 г. МАТ=1,7	шт.	135	355,15				47945			
55	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1287 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1399 руб.) СП (616 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1399 руб.)	100 м ограждения	1,52 152,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27131	1312	647	87
Слуховое окно (4 шт.)												
56	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87

Гранд-СМЕТА

57	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2 -Ф8.p1	668,42				-1337			
58	ТССЦ-301-2639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2639 1 квартал 2016 г. МАТ=1,71	шт.	4	3622,07				14488			
59	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (82 руб.) СП (36 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (82 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,08 (2,0*4) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	340	80	19	2
60	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,004 -Ф9.p1	18265,13				-73			
61	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-8,8 -Ф9.p2	19,01				-167			
62	ТССЦ-101-5833 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка диффузионная Tyvek Soft ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5833 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	м2	8,8	51,2				451			
63	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (351 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (382 руб.) СП (168 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (382 руб.)	100 м2 кровли	0,076 (1,9*4) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	3153	370	69	12

Гранд-СМЕТА

64	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	-49,02 -Ф10,р4	1,08				-53			
65	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	-6,156 -Ф10,р3	1,58				-10			
66	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-9,272 -Ф10,р2	253,64				-2352			
67	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-1,216 -Ф10,р1	246,45				-300			
68	ТССЦ-101-4270 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4270 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,0627 7,6*1,1*7,5/1000	78226,34				4905			
69	ТССЦ-101-1751 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	10 шт.	4,6 (окр(7,6*6;0) / 10	321,45				1479			
70	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Облицовка слухового окна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (175 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.) СП (147 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)	100 м2	0,06 (1,5*4) / 100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	274	253	16	1

Гранд-СМЕТА

71	ТССЦ-101-3849 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,03696 6,0*1,1*5,6/1000	40212,93				1486			
Противопожарные мероприятия												
72	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13598 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17660 руб.) СП (8477 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17660 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,7527 (окр((2*((1311-61,7)*0,1/0,3)+61,7+51,72*0,3+179,7*0,3+37,6*0,3);2) / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	23746	17643	5923	17
73	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	327,5	89,31				29249			
Люк противопожарный												
74	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (257 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (285 руб.) СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (285 руб.)	100 м2 проемов	0,0144 (0,6*0,8*3) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5906	254	146	31
75	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,44 -Ф11,р1	3648,48				-5254			
76	ТССЦ-203-8113 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Люк противопожарный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	3	10182,03				30546			

Гранд-СМЕТА

77	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (673 руб.) СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (673 руб.)	1 т конструкций	0,1208 окр(40,264*3/1000;4	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	1252	538	648	135
78	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,1208	55191,46				6667			
Итого по разделу 2 Общестроительные работы									2917861			
Раздел 3. Вывоз мусора												
79	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	27 окр(134,84*0,2;1	345,71		345,71		9334		9334	
80	ТССЦпг-01-01-01-042 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	107,9 окр(134,84*0,8;1	82,12		82,12		8861		8861	
81	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	134,8 окр(134,84;1	58,52		58,52		7888		7888	
Итого по разделу 3 Вывоз мусора									26083			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2635170	471253	95913	12761
Накладные расходы									420864			
Сметная прибыль									224607			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									86564			

Гранд-СМЕТА

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	132709			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	673608			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	41149			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1739			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	655501			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	60377			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	51009			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	15711			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	239972			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1088219			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	132930			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	75070			
Погрузо-разгрузочные работы	18195			
Перевозка грузов автотранспортом	7888			
Итого	3280641			
В том числе:				
Материалы	2068004			
Машины и механизмы	95913			
ФОТ	484014			
Накладные расходы	420864			
Сметная прибыль	224607			
Непредвиденные затраты 1%	32806			
Итого с непредвиденными	3313447			
НДС 18%	596420			
ВСЕГО по смете	3909867			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)