

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Платовка, ул. Совхозная, д. 11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 2198767 руб.

Средства на оплату труда 239872 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10616 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (6434 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	6,5422 <i>(631,6+37,7*0,6) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		11892	10723	1169		14,38	94,08		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (20490 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (10435 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 <i>631,6 / 100</i>	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	24545	17359	7186	1613	21,776	137,54	1,552	9,8

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15); МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (10732 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (5465 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	1759,54	1514,56	244,98	58,7	11113	9566	1547	371	12	75,79	0,36	2,27
4	<b>ТЕРр58-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (745 руб.): 83% от ФОТ СП (583 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,865 86,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91		898	897	1		9,1	7,87		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзит)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (15114 руб.): 78% от ФОТ СП (9689 руб.): 50% от ФОТ	100 т мусора	0,85266 (631,6*0,300*450/1000) / 100	22725,17	22725,17			19377	19377			214,32	182,74		
6	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10249 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (6212 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	6,316 631,6 / 100	1817,69	1639,06	178,63		11481	10353	1128		14,38	90,82		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									186070					588,84		12,07
<b>Раздел 2. Общестроительные работы</b>																
<b>Вентканалы</b>																
8	<b>ТЕРр60-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,16 НР (494 руб.): 78% от ФОТ СП (399 руб.): 63% от ФОТ	100 м дымоход а	0,59	1455,89	1072,45			859	633			9,24	5,45		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10530 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (5363 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,692 69,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	34016	9723	128	27	112,75	78,02	0,2	0,14
Парапеты																
11	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2312 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (1429 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 кладки	2,86	6078,45	655,77	301,45	78,88	17384	1876	862	226	5,4	15,44	0,4	1,14
12	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,6864	3049,64				-2093							
13	<b>ТССЦ-402-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,6864	3172,15				2177							
14	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (406 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (207 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1 10,00 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	1025	344	142	32	27,22	2,72	1,94	0,19
15	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (212 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (108 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1 10,00 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	742	189	31	7	15	1,5	0,45	0,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1667 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (825 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,17 17,0 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	2888	1693	97	62	70,88	12,05	2,78	0,47
17	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (66 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (34 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	0,17 17,00 / 100	1235,24	357,85	19,32		210	61	3		2,8	0,48		
18	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0077	19068,16				-147							
20	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	6,1	82,68				504							
Карнизные плиты																
21	<b>ТЕРр58-16-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,89 НР (1062 руб.): 83% от ФОТ СП (832 руб.): 65% от ФОТ	100 мест	0,13 13,00 / 100	13722,69	9743,27	532,41	99,92	1784	1267	69	13	75,3	9,79	0,68	0,09
22	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1757 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (895 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,4333 43,33 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	4441	1489	616	138	27,22	11,79	1,94	0,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (920 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (469 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,4333 43,33 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	3214	820	133	32	15	6,5	0,45	0,2
Кровля																
25	<b>ТЕР11-01-011-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=6,24 НР (43016 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (24802 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	14315,7	5885,08	354,94	250,59	90418	37170	2242	1583	50,23	317,25	1,27	8,02
26	<b>ТЕР11-01-011-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05  (по уклону 20-160 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=6,23 НР (9819 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (5661 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	29650,69	820,14	857,35	580,44	187274	5180	5415	3666	7	44,21	2,94	18,57
27	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2441 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1243 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,316 631,6 / 100	1235,24	357,85	19,32		7802	2260	122		2,8	17,68		
28	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,2842	19068,16				-5419							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	220	82,68				18190							
31	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7010 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (3570 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,316 631,6 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	26845	6329	1523	162	7,84	49,52	0,13	0,82
32	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-694,8	19,01				-13208							
33	<b>ТССЦ-101-7189</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная, марка "Ондулис R100"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7189 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18	м2	694,8	16,47				11443							
34	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (31388 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (15985 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	6,316 631,6 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	372815	26683	13306	2380	33,9	214,11	1,91	12,06
35	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-19,33	718,32				-13885							
36	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-48,82	6522,44				-318426							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТССЦ-104-0727</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69	м3	128,8	4255,09				548056							
38	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3015 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1738 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности	6,316 631,6 / 100	7252,3	430,01	9,66		45806	2716	61		3,45	21,79		
39	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-773,1	55,66				-43031							
40	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	773,1	22,06				17055							
41	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25613 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (13044 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	64736	21699	8983	2017	27,22	171,92	1,94	12,25
42	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (13414 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (6831 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 стяжки	6,316 631,6 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	46847	11957	1934	463	15	94,74	0,45	2,84

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1319 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (763 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,833	28647,21	1635,52	273,38	31,55	23863	1362	228	26	12,64	10,53	0,16	0,13
44	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2441 руб.): 106%=120%*0.9 от ФОТ СП (1243 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,316 631,6 / 100	1235,24	357,85	19,32		7802	2260	122		2,8	17,68		
45	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,2842	19068,18				-5419							
47	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	220	82,68				18190							
48	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (13734 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (6994 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	6,316 631,60 / 100	41722,95	1974,04	321,06	39,5	263522	12468	2028	249	14,36	90,7	0,2	1,26
49	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-720	179,21				-129031							
50	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-732,7	152,7				-111883							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	<b>ТССЦ-101-5089</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9	м2	720	73,65				53028							
53	<b>ТССЦ-101-5091</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрост ТКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5091 1 квартал 2016 г. МАТ=5,44	м2	732,7	82,63				60543							
55	<b>ТЕР12-01-004-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2622 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1335 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м примыка ний	0,377 37,70 / 100	36118,03	6367,43	1205,34	71,06	13616	2401	454	27	47,46	17,89	0,36	0,14
56	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8557 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (4358 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,5623 56,23 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27640	7901	104	22	112,75	63,4	0,2	0,11
<b>Итого по разделу 2 Общестроительные работы</b>									1614135					1275,16		59,32
<b>Раздел 3. Вывоз мусора</b>																
57	<b>ТССЦпр-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	28,05 187*0,15	345,71		345,71		9697		9697					
58	<b>ТССЦпр-01-01-042</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	158,95 187*0,85	82,12		82,12		13053		13053					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	<b>ТССЦпг-03-21-02-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	187	117,42		117,42		21958		21958					
<b>Итого по разделу 3 Вывоз мусора</b>									44708							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1456207	226756	94342	13116		1864		71,39
Накладные расходы									251761							
Сметная прибыль									136945							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									56884					184,9		
Кровли									1253377					1051,98		42,97
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5904					17,66		0,09
Прочие ремонтно-строительные работы									44180					182,74		
Печные работы (ремонтно-строительные)									1752					5,45		
Конструкции из кирпича и блоков									21209					15,44		1,14
Отделочные работы									5380					12,05		0,47
Полы									385574					383,25		26,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									25945					10,53		0,13
Погрузо-разгрузочные работы									22750							
Перевозка грузов автотранспортом									21958							
<b>Итого</b>									1844913					1864		71,39
<b>В том числе:</b>																
Материалы									1135109							
Машины и механизмы									94342							
ФОТ									239872							
Накладные расходы									251761							
Сметная прибыль									136945							
Непредвиденные затраты 1%									18449							
<b>Итого с непредвиденными</b>									1863362							
НДС 18%									335405							
<b>ВСЕГО по смете</b>									2198767					1864		71,39