


2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



2015 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Сакмарский район,
пос. Светлый, ул. Стенная 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ 1227,631 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ 134,952 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1022,8 чел.час
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоимование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	3,144 (307,77+6,63) / 100	1817,69	1639,06	178,63		5714,82	5153,21	561,61		14,38	45,21		
	Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДСВ1-33.2004 Прил.4 п.49, Прил.п.1; Письмо №АДГ-5536/06 Прил.1 п.49, Прил.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С): НР (4328,7 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СИ (2473,54 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	3,0777 307,77 / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	11960,53	8458,82	3501,71	786,23	21,776	67,02	1,552	4,78
3	ТЕР69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя / керамзита.	100 т мусора	0,2462 (0,09/307,77*0,2*0,42) / 100	22725,17	22725,17			5594,94	5594,94			214,32	52,77		
4	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, паркетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций ЦИИ	0,06 6 / 100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	893,93	779,98	113,95	29,83	98,056	5,88	2,52	0,15
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов)	1 м3	1,326	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2604,01	1413,79	1190,22	224,12	8,24	10,93	1,15	1,52
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (1376,84 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (786,2 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции с жилищно-гражданского строительства (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (963,67 руб.); 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (550,67 руб.); 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ																
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.19 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (3692,66 руб.); 66%=78%*(0,85 от ФОТ СП (2237,98 руб.); 40%=50%*(0,8 от ФОТ																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕР59-3-1 Пружак Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,15; МАТ=8,89 Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) (МДСВ1- 33.2004 Прил. 5 п.9; Письмо №417-5536/06 Прил.2 п.9; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС); НР (356,84 руб.); 65%=76%*0,85 от ФОТ СП (263,51 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м решетки	0,1 10,0 / 100	5973,74	5489,8	40,77			597,37	548,98	4,08		47,3	4,73		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										56968,48					186,54		6,45

Раздел 2. Монтаж

7	ТЕР12-01-017-01 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №417-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС); НР (10445,28 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4995,57 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30991,26	10388,01	4300,34	965,56	27,22	82,31	1,94	5,87	
8	ТЕР12-01-017-02 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №417-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС); НР (1823,56 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (872,14 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	7475,86	1908,17	308,63	73,96		5	15,12	0,15	0,45
9	ТЕР12-01-015-03 Приказ Министр Росси от 21.09.15 №675/лр	Устройство пароизоляции прокладочной в одн слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №417-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС); НР (2858,81 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1367,26 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,0237 302,37 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	12851,75	3029,75	728,89	77,65		7,84	23,71	0,13	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР12-01-013-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитками из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляем ого покрытия	3,0237 302,37 / 100	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	87153,38	7920,7	3149,09	346,12	21,02	63,56	0,58	1,75
11	ТССЦ-104-0103 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 в. ОЗП=12,23; ЗМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС) НР (7605,47 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СГ (3637,4 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	м3	-12,46 -Ф1,р1	4367,37				-54417,43							
12	ТЕР12-01-013-02 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами на каждый последующий олой добавлять к расценке 12-01-013-01	100 м2 утепляем ого покрытия	3,0237 302,37 / 100	24534,4	1873,15	1000,56	114,47	74184,67	5663,84	3025,36	346,12	15,03	45,45	0,58	1,75
13	ТССЦ-104-0103 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 в. ОЗП=12,23; ЗМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС) НР (5529,16 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СГ (2644,38 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	м3	-12,46 -Ф2,р1	4367,37				-54417,43							
14	ТССЦ-104-0747 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт	м3	46,72 опр(302,37*0,15*1,03,2	4232,34				197734,92							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 в. МАТ=4,89 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-014-02 Публичный Россию от 21.09.15 №675/лр	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (8546,31 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4087,37 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 утеплителя	23,08	2157,89	346,48	231,91	56,01	49804,1	7996,76	5352,48	1292,71	3,04	70,16	0,34	7,85
16	ТЕР12-01-017-01 Публичный Министром Россию от 21.09.15 №675/лр	Устройство выравнивающих стяжек Цементно-песчаных толщиной 15 мм 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (10446,28 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4995,57 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	30991,26	10388,01	4300,34	965,56	27,22	82,31	1,94	5,87
17	ТЕР12-01-017-02 Публичный Министром Россию от 21.09.15 №675/лр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 00 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (9117,75 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4360,66 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	3,0237 302,37 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	37379,34	9540,8	1543,21	369,8	25	76,59	0,75	2,27
18	ТЕР06-01-015-10 Публичный Министром Россию от 21.09.15 №675/лр	Армирование подстилающих слоев и набегонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АГ-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (399,16 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (219,54 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	0,2993 опр302,37*0,99/100;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	8574,11	489,51	81,82	9,44	12,64	3,78	0,16	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен	100 м2 кровли	3,0237 302,37 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	105460,09	2085,29	296,72	17,75	5,33	16,12	0,03	0,09
20	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м примыканий	1,009 100,9 / 100	37148,78	2227,21	103,53	3,91	37483,12	2247,25	104,46	3,95	16,8	16,95	0,02	0,02
21	Прайс-лист	Техно клин кровельный (гальтель из теплоизоляции)	м	100,9	46,7				4712,03							
22	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство кофляков над шахтами в два канала	1 кофляк	1	1912,23	240,56	4,83		1912,23	240,56	4,83		1,93	1,93		
23	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,02 2 / 100	22571,83	6617,53	38,68		457,44	132,35	0,77		53,1	1,06		
Парапетная кладка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР08-02-001-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	19,33	6078,45	655,77	301,45	78,86	117496,44	12676,03	5827,03	1524,75	5,4	104,38	0,4	7,73
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=7,54; ЗМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков (МДС-81-33.2004 Прил. 4 п. 8, Прил. л. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 8, Прил. л. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (13206,73 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (7568,42 руб.); 64%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ																
25	ТЕР15-02-036-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная огн	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,9663 96,63 / 100	43823,78	17434,48	422,06	277,01	42443,55	16846,94	407,86	267,67	129,95	125,57	1,44	1,39
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,72; ЗМ=12,23; МАТ=4,87 Смелоочные работы (МДС-81-33.2004 Прил. 4 п. 15, Прил. л. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 15, Прил. л. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (13691,69 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6332,41 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Параллельный узел																
26	ТЕР12-01-010-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Устройство мелких покрытий (брандамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,5798 57,98/100	49165,72	14051,29	184,55	39,5	28500,49	8146,94	107	22,9	112,75	65,37	0,2	0,12
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,75; ЗМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли (МДС-81-33.2004 Прил. 4 п. 12, Прил. л. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прил. л. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (7516,25 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3594,73 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 2 Монтаж																
Раздел 3. Ограждение кровли																
27	ТЕР12-01-012-01 Пруказ Минстроя России от 21.09.15 №675/лр	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	0,759 (227,73) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13547,75	665,07	323,23	43,45	6,67	5,06	0,29	0,22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗГ=12,23; ЗМ=6,75; ЗМ=12,23; МАТ=4,87 Кровли (МДС-81-33.2004 Прил. 4 п. 12, Прил. л. 1; Письмо №АГ-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прил. л. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (6412,64 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (307,35 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
Итого по разделу 3																
Итого по разделу 2 Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-1851 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1851 1 квартал 2016 г. МАТ=5,86 Кровля (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 12, Прим. п. 1; Письмо №АГТ-5536/06 Прил. 1 п. 12, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	кг	-0,3947 -0,6,р1	192,27				-75,99							
29	ТССЦ-102-0028 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 10, Прим. п. 1; Письмо №АГТ-5536/06 Прил. 1 п. 10, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м3	0,39	6545,15				2552,61							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли										16974,46				5,06		0,22

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2

30	ТЕР08-02-001-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗТ=12,23; ЗМ=7,54; ЗТМ=12,23; МАТ=5,67 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 8, Прим. п. 1; Письмо №АГТ-5536/06 Прил. 1 п. 8, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (710,56 руб.); 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (412,58 руб.); 64%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,04 0,69+0,35	8078,45	655,77	301,45	78,88	6321,59	682	313,51	82,04	5,4	5,62	0,4	0,42
31	ТЕР08-02-007-01 Приказ Министров России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗТ=12,23; ЗМ=5,82; ЗТМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 8, Прим. п. 1; Письмо №АГТ-5536/06 Прил. 1 п. 8, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (43,61 руб.); 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (25,32 руб.); 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,0063 0,02(2,3*1,15)*1,83/1000,4	53734,48	7396,7	323,07	45,37	338,53	46,6	2,04	0,29	63,73	0,4	0,23	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98		1,93	11,58		
Индекс к позиции: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,6; МАТ=3,37																
Министр России от 21.09.15		Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС):														
№675/пр		НР (1327,89 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (635,08 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ														
Итого по разделу 4 Вентканалы				21288,53												
				17,6												
				0,42												

Раздел 5. Стремянка.

33	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с отражением	1 т конструкций	0,29567 (156,0+5,28+4,5+4,1+9,82+4,8+2,52+68,86+2,48+0,26+0,05)/1000	10386,79	4449,76	5361,08	1114,64	3065,15	1315,66	1585,11	329,57	32,37	9,57	5,64	1,67
Индекс к позиции: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,94; ЗММ=12,23; МАТ=5,55																
Министр России от 21.09.15		Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС):														
№675/пр		НР (1135,21 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (954,23 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ														
34	ТСЦ-201-0650	Отражения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2957	55191,46				16920,11							
Индекс к позиции: ТСЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42																
Министр России от 21.09.15		Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС):														
№675/пр																
35	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрасив аекой поверхно сти	0,15 15,0 / 100	10710,38	9194,64	17,02	1,96	1806,56	1379,2	2,55	0,29	71,08	10,56	0,01	
Индекс к позиции: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,85; ЗММ=12,23; МАТ=2,53																
Министр России от 21.09.15		Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС):														
№675/пр		НР (1103,59 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (510,41 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ														
Итого по разделу 5 Стремянка.				24695,26												
				20,23												
				1,67												

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				850280,57												
Накладные расходы				119693,3												
				1022,8												
				44,36												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль										60090,67						
ВСЕГО по смете										1227630,92				1022,8		44,36
Итого										1030064,54				1022,8		44,36
В том числе:																
Материалы										685942,23						
Машины и механизмы										37165,82						
ФОТ										134952,28						
Накладные расходы										119693,3						
Сметная прибыль										60090,67						
Непредвиденные затраты 1%										10300,65						
Итого с непредвиденными										1040365,19						
НДС 18%										187265,73						
ВСЕГО по смете										1227630,92				1022,8		44,36

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)